

防災林造成工事(屋形(1)) 数量総括表

本工事内訳項目	明細項目	規格・寸法・構造		単位	備考
1. 植栽工		面積 (植栽本数)	6,528.0 4,998	m2 本	
	静砂工(低)	設置高0.85m	1,400.0	m	交点に開口部設置
	静砂工(低) 竹杭	竹杭 L=1.3m、末口径=5cm	800	本	
	静砂工(高)	設置高1.1m	466.0	m	管理道沿等の外周に設置
	静砂工(高) 杭木	杭木 L=2.0m 末口径=8cm	232	本	
	静砂工(高) 開口部	杭木 L=2.0m 末口径=8cm	4	箇所	管理道沿等の外周の開口部
	抵抗性クロマツ植栽	コンテナ苗・20cm以上・根元径4.5mm以上・県内産	2,550	本	施肥含む
	マサキ植栽	1年生・45cm以上	1,224	本	客土(パーク堆肥)攪拌・施肥含む
	トベラ植栽	30cm以上	1,224	本	客土(パーク堆肥)攪拌・施肥含む
	敷わら	12束/100m2	6,528.0	m2	
	埋めわら	8束/100m2	6,528.0	m2	
2. 生育基盤盛土工		体積	1,688	m3	
	掘削押土	ブルドーザ15t 地山 掘削押土 L=10m	497	m3	地山部の掘削押土 地山換算
	ルーズな状態の積込	バックホウ0.6m3 制限なし 障害なし 施工土量10,000m3未満	1,402	m3	地山換算
	盛土運搬	ダンプトラック10t 路面良好	1,402	m3	現場外からの運搬L= 6.4km 地山換算
	整地	バックホウ0.6m3	1,688	m3	生育基盤の盛土の敷均し 地山換算
3. 管理道設置工		延長	325.2	m	
	敷均し(路体)	ブルドーザ11t	189	m3	盛土(締固め後)換算
	締固め(路体)	タイヤローラ8～20t	189	m3	盛土(締固め後)換算
	砂利路盤工	再生クラシャーラン、t=20cm,W=3.0m	1,017.6	m2	管理道設置工
4. 仮設工			1	式	
	敷鉄板設置撤去		92.9	m2	仮置土場:74.3m2、町道:18.6m2
	敷鉄板賃料	22mm×1,524mm×6,096mm	8	枚	3ヶ月以内(30日)、仮置土場
	敷鉄板賃料	縞鋼板、22mm×1,524mm×3,048mm	4	枚	3ヶ月以内(30日)、町道
	交通誘導警備員(B)		12	人	仮置土場:1人/日、現場入口:1人/日
5. 準備工			1	式	
	伐木整理		2,962.9	m2	施工箇所の立木伐採
	木材チップ化	自走式木材破碎機	5	m3	伐採木の幹部分のチップ処理