

# 防災林造成工事(屋形(2)) 数量総括表

| 本工事内訳項目   | 明細項目       | 規格・寸法・構造                     |                  | 単位      | 備考                    |
|-----------|------------|------------------------------|------------------|---------|-----------------------|
| 1. 植栽工    |            | 面積<br>(植栽本数)                 | 5,952.0<br>4,536 | m2<br>本 |                       |
|           | 静砂工(低)     | 設置高0.85m                     | 1,340.0          | m       | 交点に開口部設置              |
|           | 静砂工(低) 竹杭  | 竹杭 L=1.3m、末口径=5cm            | 765              | 本       |                       |
|           | 静砂工(高)     | 設置高1.1m                      | 345.5            | m       | 管理道沿等の外周に設置           |
|           | 静砂工(高) 杭木  | 杭木 L=2.0m 末口径=8cm            | 172              | 本       |                       |
|           | 静砂工(高) 開口部 | 杭木 L=2.0m 末口径=8cm            | 3                | 箇所      | 管理道沿等の外周の開口部          |
|           | 抵抗性クロマツ植栽  | コンテナ苗・20cm以上・根元径4.5mm以上・県内産  | 2,316            | 本       | 施肥含む                  |
|           | マサキ植栽      | 1年生・45cm以上                   | 1,110            | 本       | 客土(パーク堆肥)攪拌・施肥含む      |
|           | トベラ植栽      | 30cm以上                       | 1,110            | 本       | 客土(パーク堆肥)攪拌・施肥含む      |
|           | 敷わら        | 12束/100m2                    | 5,952.0          | m2      |                       |
|           | 埋めわら       | 8束/100m2                     | 5,952.0          | m2      |                       |
| 2.生育基盤盛土工 |            | 体積                           | 1,450            | m3      |                       |
|           | 掘削押土       | 地山 掘削押土 L=10m                | 442              | m3      | 地山部の掘削押土 地山換算         |
|           | 掘削押土       | 地山 掘削押土 L=20m                | 6                | m3      | 地山換算                  |
|           | 掘削押土       | 地山 掘削押土 L=40m                | 1                | m3      | 地山換算                  |
|           | 掘削押土       | 地山 掘削押土 L=60m                | 23               | m3      | 地山換算                  |
|           | 地山の掘削積込    | 制限なし 障害なし 施工土量10,000m3未満     | 9                | m3      | 地山換算                  |
|           | 盛土運搬(1)    | 不整地運搬 L=0.11km               | 9                | m3      | 現場内発生土の運搬 地山換算        |
|           | ルーズな状態の積込  | 制限なし 障害なし 施工土量10,000m3未満     | 1,310            | m3      | 現場外仮置土の積込 地山換算        |
|           | 盛土運搬(2)    | 路面良好                         | 1,310            | m3      | 現場外からの運搬L= 4.9km 地山換算 |
|           | 整地         |                              | 1,450            | m3      | 生育基盤の盛土の敷均し 地山換算      |
| 3. 管理道設置工 |            | 延長                           | 541.7            | m       |                       |
|           | 敷均し(路体)    |                              | 306              | m3      | 盛土(締固め後)換算            |
|           | 締固め(路体)    |                              | 306              | m3      | 盛土(締固め後)換算            |
|           | 砂利路盤工      | 再生クレーラン、t=20cm,W=3.0m        | 1653.1           | m2      | 管理道設置工                |
|           | 車止設置工      | EPP-01NPK φ115×1,100 脱着式(鍵付) | 2                | 本       |                       |
| 4. 仮設工    |            | N =                          | 1                | 式       |                       |
| 5. 準備工    |            |                              | 1                | 式       |                       |
|           | 伐木整理       |                              | 2,867.2          | m2      | 施工箇所の立木伐採             |
|           | 木材チップ化     |                              | 5                | m3      | 伐採木の幹部分のチップ処理         |