

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植栽工(週休2日(月単位))	1	式			明細表第1号
生育基盤盛土工(週休2日(月単位))	1	式			明細表第2号
管理道設置工(週休2日(月単位))	1	式			明細表第3号
仮設工(週休2日(月単位))	1	式			明細表第4号
【 直接工事費計 】					工種区分：森林整備B 施工地域による補正：交通影響無し 週休2日制：月単位の週休2日 前払率：40% 契約保証補正：金銭的保証
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			明細表第5号
準備費(週休2日(月単位))	1	式			明細表第6号

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 工事費計 】					
【使用単価】 ・ 積算基準（積算単価編）令和8年度8月1日版 ・ 施工パッケージ標準単価表（令和7年度版） ・ 令和8年度千葉県森林資材単価表（令和8年4月1日適用） ・ 建設物価・積算資料（7月号）					

植栽工(週休2日(月単位))

施工内訳表

明細表第1号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
静砂工竹簀（低）(週休2日(月単位))	1,340	m			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第7-6-1
静砂工竹杭（低）(週休2日(月単位))	765	本			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第7-6-1
静砂工竹簀（高）(週休2日(月単位))	345	m			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第7-6-1
静砂工木杭（高）(週休2日(月単位))	172	本			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第7-6-1
静砂工（高）開口部(週休2日(月単位))	3	箇所			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第7-6-1
抵抗性クマツ植栽(週休2日(月単位))	2,316	本			
マサキ植栽工(週休2日(月単位))	1,110	本			
トベラ植栽工(週休2日(月単位))	1,110	本			
敷わら(週休2日(月単位))	5,952	m2			見積り

植栽工(週休2日(月単位))

施工内訳表

明細表第1号

式

[illegible]

生育基盤盛土工(週休2日(月単位))

施工内訳表

明細表第2号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾞﾙﾄｰｻﾞ 掘削押土(週休2日(月単位)) 15t級(13～16t) 押土距離10m 良好 砂・砂質土	442	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第1-3 掘削押土
ﾌﾞﾙﾄｰｻﾞ 掘削押土(週休2日(月単位)) 15t級(13～16t) 押土距離20m 良好 砂・砂質土	6	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第1-3 掘削押土
ﾌﾞﾙﾄｰｻﾞ 掘削押土(週休2日(月単位)) 15t級(13～16t) 押土距離40m 良好 砂・砂質土	1	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第1-3 掘削押土
ﾌﾞﾙﾄｰｻﾞ 掘削押土(週休2日(月単位)) 15t級(13～16t) 押土距離60m 良好 砂・砂質土	23	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第1-3 掘削押土
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(地山の掘削積込)(週休2日(月単位)) 10000m3未満 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	9	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第1-3
盛土運搬(1)(不整地運搬車運搬)(週休2日(月単位)) 粘性土・砂・砂質土・礫質土 6t積 運搬距離0.11km	9	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第2-2-2 現場内発生土の運搬
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ﾙｰｽﾞな状態の積込)(週休2日(月単位)) 10000m3未満 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	1,310	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第1-3 仮置土の積込
盛土運搬(2)(ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬)(週休2日(月単位)) 運搬距離4.9km 粘性土・砂・砂質土・礫質土 10t車 上記以外の運搬の場合 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 良好	1,310	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第2-7 仮置土の運搬
整地(週休2日(月単位)) 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し	1,450	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 施工パッケージ 1章-②

管理道設置工(週休2日(月単位))

施工内訳表

明細表第3号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ(11t級)敷均し作業(路体)(週休2日(月単位)) 施工幅員4.0m以上 対象土量10000m3未満	306	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第1-7-2
タイヤロー 8～20t 締固め作業(路体)(週休2日(月単位))	306	m3			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 共通工-第1-7-2
砂利路盤工(機械)(週休2日(月単位)) 敷均し幅2.5m以上(バックホウ敷均し) 敷均し 舗装面仕上げ無 仕上がり厚0.2m	1,653.1	m2			【森林整備保全事業標準歩掛(R7)】 林道-第1-2
車止設置工(週休2日(月単位)) 床掘、基礎碎石、コンクリート、型枠、埋戻し含む	2	本			
【 合計 】	1	式			

仮設工(週休2日(月単位))

施工内訳表

明細表第4号

式

[illegible]

運搬費

施工内訳表

明細表第5号

式

[illegible]

準備費(週休2日(月単位))

施工内訳表

明細表第6号

式

[illegible]

伐木整理

施工代価表

天然生林(広葉樹・針葉樹)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐採・除去 胸高直径(cm)10	1	本			令和7年度損失補償算定標準書（立竹木・立毛編）
伐採・除去 胸高直径(cm)12	1	本			令和7年度損失補償算定標準書（立竹木・立毛編）
伐採・除去 胸高直径(cm)14	3	本			令和7年度損失補償算定標準書（立竹木・立毛編）
伐採・除去 胸高直径(cm)18	1	本			令和7年度損失補償算定標準書（立竹木・立毛編）
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			