

防災林造成工事(屋形(2)) 数量総括表

本工事内訳項目	明細項目	規格・寸法・構造		単位	備考
1. 植栽工		面積 (植栽本数)	5,952.0 4,536	m2 本	
	静砂工(低)	設置高0.85m	1,340.0	m	交点に開口部設置
	静砂工(低) 竹杭	竹杭 L=1.3m、末口径=5cm	765	本	
	静砂工(高)	設置高1.1m	345.5	m	管理道沿等の外周に設置
	静砂工(高) 杭木	杭木 L=2.0m 末口径=8cm	172	本	
	静砂工(高) 開口部	杭木 L=2.0m 末口径=8cm	3	箇所	管理道沿等の外周の開口部
	抵抗性クロマツ植栽	コンテナ苗・20cm以上・根元径4.5mm以上・県内産	2,316	本	施肥含む
	マサキ植栽	1年生・45cm以上	1,110	本	客土(パーク堆肥)攪拌・施肥含む
	トベラ植栽	30cm以上	1,110	本	客土(パーク堆肥)攪拌・施肥含む
	敷わら	12束/100m2	5,952.0	m2	
	埋めわら	8束/100m2	5,952.0	m2	
2. 生育基盤盛土工		体積	1,450	m3	
	掘削押土	ブルドーザ15t 地山 掘削押土 L=10m	442	m3	地山部の掘削押土 地山換算
	掘削押土	ブルドーザ15t 地山 掘削押土 L=20m	6	m3	地山換算
	掘削押土	ブルドーザ15t 地山 掘削押土 L=40m	1	m3	地山換算
	掘削押土	ブルドーザ15t 地山 掘削押土 L=60m	23	m3	地山換算
	地山の掘削積込	バックホウ0.6m3 制限なし 障害なし 施工土量10,000m3未満	9	m3	地山換算
	盛土運搬(1)	キャリアダンプ6t 不整地運搬 L=0.11km	9	m3	現場内発生土の運搬 地山換算
	ルーズな状態の積込	バックホウ0.6m3 制限なし 障害なし 施工土量10,000m3未満	1,310	m3	現場外仮置土の積込 地山換算
	盛土運搬(2)	ダンプトラック10t 路面良好	1,310	m3	現場外からの運搬L= 4.9km 地山換算
	整地	バックホウ0.6m3	1,450	m3	生育基盤の盛土の敷均し 地山換算
3. 管理道設置工		延長	541.7	m	
	敷均し(路体)	ブルドーザ11t	306	m3	盛土(締固め後)換算
	締固め(路体)	タイヤローラ8～20t	306	m3	盛土(締固め後)換算
	砂利路盤工	再生クラッシャーラン、t=20cm,W=3.0m	1653.1	m2	管理道設置工
	車止設置工	EPP-01NPK φ115×1,100 脱着式(鍵付)	2	本	
4. 仮設工			1	式	
	敷鉄板設置撤去		74.3	m2	仮置土場
	敷鉄板賃料	22mm×1,524mm×6,096mm	8	枚	3ヶ月以内(30日) 仮置土場
	交通誘導警備員(B)		10	人	現場入口1人/日、仮置土場1人/日
5. 準備工			1	式	
	伐木整理		2,867.2	m2	施工箇所の立木伐採
	木材チップ化	自走式木材破碎機	5	m3	伐採木の幹部分のチップ処理