

令和 8 年度

特定農業用管水路等特別対策事業（県営）
香北第 3 既設管処理工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

千葉県
香取農業事務所

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 既設管処理工				
(1)既設管撤去工				
石綿管撤去工	ACP φ 400	m	312.7	
石綿管撤去工	ACP φ 300	m	122.1	
既設管撤去	VU φ 100	m	312.7	
石綿管仮置場集積		空m3	59.7	
石綿管運搬費		回	6.0	
石綿管処分費		空m3	59.7	
石綿管梱包工	土木用シート	m ²	1156.7	
廃プラスチック運搬	塩ビ管	回	1.0	
廃プラスチック処分	塩ビ管	kg	543.2	
(2)既設管撤去土工				
表土掘削埋戻し		m ²	847.9	
床掘		m3	404.5	
人力掘削（床掘）		m3	186.2	
埋戻（発生土）	B<1.00m 振動コンパクタ締固め	m3	51.7	
埋戻（発生土）	1.00m≤B 振動ローラ締固め	m3	525.6	
埋戻（山砂）	1.00m≤B 振動ローラ締固め	m3	76.1	
購入土（山砂）		m3	101.5	
(3)畦畔復旧工				
畦畔復旧	コンクリート畦畔	m	58.0	
畦畔復旧	U-240	m	14.5	
畦畔復旧		m	72.5	
(4)既設管充填工				
既設管閉塞工		式	1.0	
内空充填工	エアモルタル	式	1.0	

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2. 舗装本復旧工				
(1) 舗装本復旧工				
舗装版切断		m	8.8	
舗装切断廃水運搬		回	1.0	
舗装切断廃水処理	250kg以下	式	1.0	
舗装版破砕		m ²	277.0	
As殻運搬処理		ton	33.3	
不陸整正	補足材1mm	m ²	277.0	
表層（車道・路肩部）	t=5cm	m ²	277.0	
3. 仮設工				
(1) 仮設道路工	既設管撤去用			
土木シート工		m ²	2520.0	
敷鉄板設置撤去工		式	1.0	
廃プラスチック運搬	土木シート	回	1.0	
廃プラスチック処分	土木シート	kg	277.2	
(2) 安全費				
交通誘導員	既設管撤去工	人	92.0	
交通誘導員	舗装本復旧工	人	6.0	
4. その他				
(1) 運搬費				
仮設材輸送				
仮設材輸送				
仮設材輸送（敷鉄板）		ton	36.8	
(2) 安全費				
共通仮設（積上）				
安全費				
保安具（メガネ・マスク）	5人分	セット	5.0	