

チェック年月日	令和8年9月1日
チェック担当課長	工藤 隆憲

安房農第1061号
令和 8年9月2日

一般競争入札通知業者 様

千葉県安房農業事務所長

令和8年 8月 7日 一般競争入札を通知した 曾呂川地区地すべり防止工事 の質問 に対する回答について

回 答 書

質問	回答
1. 準備工 刈払工は設計に対して10倍以上かかると思われるので専門業者から見積もりをとり協議出来ないでしょうか。	受注後、現地の状況によって、協議とする。
2. 準備工 伐採木(根)は1個1個掘りおこすので集積単価では、できないので設計変更はできますか。	受注後、現地の状況によって、協議とする。
3. 準備工 残土は場内処理ですか。	場内処理である。
4. 地下水排除工 ボーリング設置・撤去(上段)No.6までであるのに3回しか見ないのですか。	土地改良積算基準におけるボーリング設置・撤去の歩掛の内訳は、クレーンによる設置・撤去を想定しております。 本工事箇所においては、平面図における、DNO. 0で1回、DNO.1で1回、DNO. 2～DNO. 5で1回の計3回を想定しております。
5. 地下水排除工 ボーリング設置・撤去(下段)No.7までであるのに2回しか見ないのですか。	土地改良積算基準におけるボーリング設置・撤去の歩掛の内訳は、クレーンによる設置・撤去を想定しております。 本工事箇所においては、平面図における、CNO. 0～CNO.1で1回、CNO. 2～CNO. 6で1回の計2回を想定しております。