

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	1535 氷見土木事務所 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 06 氷見地区 0-08.09.15(0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 01 河川 04 10月始～ 3月末 01 臨時高圧電力 11 一般交通影響有り(2) 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 01 計上する 00 計上しない 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費	工事番号：4359287						X1000
	工事名：上庄川河川総合交付金 護岸補強工工事						
築堤・護岸							Y1101
地盤改良工							Y210102
表層安定処理工							Y31010201
置換							Y4101020104
材料費 スラモル相当品				式			W0001
		86	m3				
備車料金外							V0100 0
		86	m3				施工 第0-0001号表
施工費（打設）							V0200 0
		86	m3				施工 第0-0002号表
配管設置・撤去費							V0300 0
		86	m3				施工 第0-0004号表

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
擁壁護岸工						Y210106
作業土工						Y31010601
床掘り						Y4101060101
床掘り 土砂 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満	120	m3	式			SP2010 0 A=1, B=2, C=1, D=1, F=1 施工 第0-0005号表
残土処理工						Y31010106
土砂等運搬						Y4101010603
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	120	m3	式			SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=2, J=7 施工 第0-0006号表
処分費等						#0044
公共用残土仮置場 (搬入)	140	m3				TST16 0

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打擁壁工						Y31010605
場所打擁壁工（L型）						Y4900
コンクリート 小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設	22	m3				SP2082 0 A=2, B=3, C=16, E=2, L=1 施工 第0-0007号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	70	m2				SP2084 0 A=1, B=1 施工 第0-0008号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホ（クレーン機能付）打設	4	m3				SP2082 0 A=1, B=3, C=2, E=1, L=1, R=1 施工 第0-0009号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	7	m2				SP2084 0 A=1, B=5 施工 第0-0010号表
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1,230	kg				S5330 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0011号表
目地板 瀝青繊維質 t = 10	2	m2				SP2076 0 A=1, B=2 施工 第0-0015号表
止水板 C・C型 200×5	2	m				SP2077 0 A=1 施工 第0-0016号表

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯道路工						Y210109
アスファルト舗装工						Y31010902
下層路盤(車道・路肩部)						Y4101090201
路盤工(人力施工) 路盤厚20cm 車道	66	m2	式			S4015 0 A=1, B=20, C=5, D=1 施工 第0-0017号表
上層路盤(車道・路肩部)						Y4101090202 A=1
路盤工(人力施工) 路盤厚10cm 車道	66	m2	式			S4015 0 A=1, B=10, C=3, D=1 施工 第0-0018号表
表層(車道・路肩部)						Y4101090204 A=1
表層(車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm 機械費、労務費のみ(1日未満用)	650	m2	式			SP4007 0 A=1, B=50, C=1, D=3, E=5, G=2 施工 第0-0019号表
表層(車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm 材料費のみ(1日未満用)	66	m2				SP4007 0 A=1, B=50, C=1, D=3, E=5, G=3, N=2 施工 第0-0020号表

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工						Y210110
防護柵撤去工						Y31011003
防護柵撤去(ガードレール)						Y4101100301
ガードレール撤去工 コンクリート建込・耐雪型 A・B・C種 2m			式			SS058 0 A=14, B=1, C=1
	21	m				施工 第0-0021号表
ガードレール耐雪型・コンクリート建込 材料費を除く手間のみ Gr-C3-2B						SS073 0 A=1, B=9, C=2, D=1, E=1, F=1
	21	m				施工 第0-0022号表
防護柵撤去(ガードパイプ)						Y4101100302
			式			
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込 門型 3.0m						SS172 0 A=3, B=5, C=1, D=1
	2	m				施工 第0-0023号表
横断・転落防止柵設置工 コンクリート 門型 支柱間隔3.0m						SS168 0 A=5, B=2, C=1, D=1
	2	m				施工 第0-0024号表
構造物取壊し工						Y31011002

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コクリト構造物取壊し						Y4101100201
			式			
構造物とりこわし工（機械） 鉄筋構造物						SS090 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	12		m3			施工 第0-0025号表
舗装版切断						Y4101100216
			式			
舗装版切断 アスファルト舗装版						SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	38		m			施工 第0-0026号表
舗装版破砕						Y4101100202
			式			
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等 無し						SP4027 0 A=1, B=1, C=2, D=4, F=1, H=1
	55		m2			施工 第0-0027号表
運搬処理工						Y31011015
殻処分						Y4101101503
			式			
殻運搬 コクリト（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込						SP2081 0 A=2, B=1, C=2, G=5
	12		m3			施工 第0-0028号表

本工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬						S5099 0 A=1, B=0.05, C=38, E=14.3
	1		式			施工 第0-0029号表
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要厚15cm超)又(騒音対策要)						SP2081 0 A=3, B=2, C=2, I=9
	3		m3			施工 第0-0030号表
処分費等						#0044
コンクリート廃材処理費						TCY94 0
	12		m3			
As舗装切断排水						TAC09 0
	0.1		t			
アスファルト廃材処理費						TAK23 0
	3		m3			
仮設工						Y210111
工事用道路工						Y31011101
敷鉄板						Y4101110106
			式			

本工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置・撤去						S5306 0 A=3, B=1
	109	m2				施工 第0-0031号表
敷鉄板賃料 22×1, 524×3, 048(mm) 1～3箇月						S5307 0 A=4, C=35, D=1, F=3
	24	枚				施工 第0-0032号表
水替工						Y31011105
ポンプ排水						Y4101110501
			式			
ポンプ設置・撤去						S4801 0
	1	箇所				施工 第0-0033号表
ポンプ排水工 (工事用水中ポンプ) 作業時排水 8時間／日 0以上 120未満 (m3／h)						S9727 0 A=1, B=1, C=1, E=1, H=1
	8	日				施工 第0-0034号表
直接工事費						
運搬費						Z0004
			式			
建設機械運搬費						Y2ZZ0401
		台				

本工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラント運搬費						V0400 0
	2		回			施工 第0-0035号表
仮設材運搬費						Y2ZZ0404
			t			
仮設材等運搬費（往復） 製品長12m以内	19		t			S3107 0 A=2, B=1, C=2. 9, D=1 施工 第0-0036号表
仮設材等の積込み、取卸し費 往復分	19		t			S3108 0 A=3 施工 第0-0037号表
技術管理費						Z0006
			式			
日常品質管理費						V0500 0
			日			施工 第0-0038号表
報告書作成費	1		工事			V0600 0 施工 第0-0039号表
現場環境改善費						Z0012
			式			
共通仮設費 （率分）						
			式			

本工事費内訳表

頁0-0011

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
現場管理費計					式						
工事原価											
一般管理費等											
工事価格					式						
消費税等相当額											
請負対象工事費					式						

本工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格計											
消費税等相当額計											
					式						
請負対象工事費計											

施 工 内 訳 表

[名 称] 傭車料金外 [規格1]		[規格2]				86.2	m3	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
特別傭車料金	12		台				W0001	
遠距離割増 片道20km以上	24		台				W0001	
早朝出荷料金			日				W0001	
合計	86.2		m3					
単位当り	1		m3					

V0200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0014

[名 称] 施工費 (打設)		[規格1]		[規格2]		28.8	m3	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
特殊作業員			人			R2005		
特殊運転手			人			R2002		
普通作業員			人			R2006		
電工			人			R2014		
機械損料費			日			V0210	施工 第0-0003号表	
合計	28.8		m3					
単位当り	1		m3					

富 山 県

V0210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

頁0-0015

[名 称] 機械損料費 [規格 1]						1	日	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
空気圧縮機運転		日			W0001			
流量計損料 2B		日			W0001			
水槽損料 10m3		供用日			W0001			
高圧洗浄機損料		日			W0001			
小型移動式クレーン車運転	5.5	h			W0001			
発動発電機運転 100KVA		日			W0001			
ポンプ車運転	5.5	h			W0001			
修理消耗費	28.8	m3			W0001			
諸雑費	1	式			W0001			
＊ ＊単位当り ＊ ＊	1	日						

富 山 県

施工内訳表

頁0-0016

富 山 県

施 工 内 訳 表

SP2010

施工 第0-0005号表

頁0-0017

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満		
機械構成比： 18.84%			標準単価： 304.18		
労務構成比： 66.89%					
材料構成比： 14.27%					
市場単価構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 クローラ型〔後方超小旋回型〕山積 0.45m3(	18.84%		バックホウ (クローラ型) 東京単価〔後方超小旋回型〕 バケット容量0. 4 5 m 3		T7255
特殊運転手	66.89%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	14.27%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式 無し F=1 割引有り (バックホ 後方超小旋回型 0.45m3)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害 無し		

施 工 内 訳 表

SP2002

施工 第0-0006号表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り			
[規格 1] 標準			[規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
機械構成比： 42.89%			標準単価： 1,458.8			
労務構成比： 41.78%			市場単価構成比： 0.00%			
材料構成比： 15.33%						
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック		42.89%		ダンプトラック		M1450
一般運転手		41.78%		運転手（一般） 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)		15.33%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価				積算単価		EP001
A=1 標準			B=3 バックホウ バケット容量0.45m3			
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			D=2 DID区間 有り			
J=7 5.5km以下						

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0007号表

頁0-0019

[名 称] コンクリート			1			m3			当り						
[規格 1] 小型構造物			[規格 2] バックホウ(クレーン機能付)打設												
機械構成比： 3.26%			労務構成比： 37.29%			材料構成比： 59.45%			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 39,328			
代 表 機 労 材 規 格				構成比		単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)		備 考	
バックホウ賃料				3.08%				バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] バケット容量0.8 m3 吊能力2.9 t						T7276	
その他(機械)								その他(機械)						EK009	
普通作業員				11.03%				普通作業員 東京単価						R2006	
特殊作業員				9.88%				特殊作業員 東京単価						R2005	
土木一般世話役 一般施工				7.66%				土木一般世話役 東京単価						R2008	
特殊運転手				6.28%				運転手 (特殊) 東京単価						R2002	
その他(労務)								その他(労務)						ER009	
生コンクリート 高炉24-12-40 W/C≤55%				57.72%				生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%						TC027	
軽油 (パトロール)				1.64%				軽油 東京単価 パトロール給油						T3002	
その他(材料)								その他(材料)						EZ009	
積算単価								積算単価						EP001	

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

頁0-0021

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 鉄筋・無筋構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 10,653		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型枠工	46.74%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	25.15%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	9.42%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] バックホウ(クレーン機能付)打設		
機械構成比: 3.43%			標準単価: 37,308		
労務構成比: 33.32%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 63.25%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	3.24%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] バケット容量0.8 m ³ 吊能力2.9 t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.41%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	7.90%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	6.62%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	6.51%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18-8-40 W/C≤65%	61.42%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T4027
軽油 (パトロール)	1.73%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0024

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 均しコンクリート		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 5,387.9		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
型枠工		58.85%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		19.89%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		6.01%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=5 均しコンクリート	

S5330

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0025

[名 称] 鉄筋工 加工・組立				1000		kg	当り
[規格 1] 一般構造物				[規格 2]			
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
鉄筋加工		1, 000. 00	kg			S5331	施工 第0-0012号表
鉄筋組立 一般構造物		1, 000. 00	kg			S5332	施工 第0-0014号表
合計		1, 000	kg				
単位当り		1	kg				
A=3 C=5 E=1	加工・組立 SD345 D13 割引有り (ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジャブ型 25t)			B=1 D=0	一般構造物 ラフテレーンクレーンの賃料補正係数		

施 工 内 訳 表

[名 称] 鉄筋加工 [規格 1]			[規格 2]			1000	kg	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
鉄筋工		人			R2033			
普通作業員		人			R2006			
冬期割増		%			#02			
ラフテレーンクレーン賃料		日			S5327	施工	第0-0013号表	
異形棒鋼(SD345) 径 13mm	1.03	t			T4510			
諸雑費		%			#09			
合計	1,000	kg						
単位当り	1	kg						
A=5 SD345 D13 C=1 割引有り (ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t)			B=0	ラフテレーンクレーンの賃料補正係数				

施工内訳表

頁0-0027

富 山 県

施 工 内 訳 表

[名 称] 鉄筋組立 [規格1] 一般構造物			[規格2]			1000	kg	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
鉄筋工		人			R2033			
普通作業員		人			R2006			
冬期割増		%			#02			
ラフテレーンクレーン賃料		日			S5327	施工 第0-0013号表		
諸雑費		%			#09			
合計	1,000	kg						
単位当り	1	kg						
A=1 一般構造物 C=0 ラフテレーンクレーンの賃料補正係数			B=5 SD345 D13 D=1 割引有り (ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジャブ型 25t)					

SP2076

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0029

[名 称] 目地板			1 m2 当り		
[規格 1] 瀝青繊維質 t =10			[規格 2]		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 4,288.3		
労務構成比： 64.44%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 35.56%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	47.50%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	16.62%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 繊維質 t=10mm	35.56%		瀝青繊維質目地板 東京単価 厚さ10mm		T5266
積算単価			積算単価		EP001
A=1 30m2未満			B=2 瀝青繊維質 t =10		

富 山 県

施 工 内 訳 表

SP2077

施工 第0-0016号表

頁0-0030

[名 称] 止水板			1 m 当り		
[規格 1] C・C型 200×5			[規格 2]		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 3,045.4		
労務構成比： 57.14%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 42.86%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	42.25%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	14.89%		土木一般世話役 東京単価		R2008
止水板 C・C型200mm×5mm	42.86%		塩ビ製止水板 東京単価 CF 幅200×厚さ5mm		T3076
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C・C型 200×5					

施 工 内 訳 表

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚20cm			[規格2] 車道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
普通作業員			人			R2006		
冬期割増			%			#02		
再生碎石 RC-40	25.40		m3			T4090		
振動ローラ (舗装用) 運転 (機-28)			日			S1051		
諸雑費	1		式			#90		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=1 車道 C=5 再生碎石 RC-40				B=20 仕上り厚 (cm) D=1 割引有り (振動ローラ 搭乗・コンバインド式 3~4t)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 路盤工（人力施工）						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚10cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
普通作業員			人			R2006		
粒調碎石 M30	12.70		m3			T4050		
振動ローラ（舗装用）運転 （機－28）			日			S1051		
諸雑費	1		式			#90		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=1 車道 C=3 粒調碎石 M-30				B=10 仕上り厚（cm） D=1 割引有り（振動ローラ 搭乗・コンバインド式 3～4t）				

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0019号表

頁0-0033

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			[規格 2] 機械費、労務費のみ (1日未満用)		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			標準単価 :		
機械構成比 : 0.42% 労務構成比 : 44.56% 材料構成比 : 55.02% 市場単価構成比 : 0.00%			3,034.7		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
振動ローラ (舗装用)	0.23%		振動ローラ (舗装用)		M3042
振動コンパクタ (前進型)	0.13%		振動コンパクタ (前進型)		M1071
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員	19.70%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	14.12%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.27%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	50.19%		密粒度アスコン (20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3926 計上なし
アスファルト乳剤 PK-3	4.60%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019 計上なし
ガソリン JIS2号レギュラ	0.17%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004 計上なし
軽油 (パトロール)	0.03%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002 計上なし

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0020号表

頁0-0035

[名 称] 表層（車道・路肩部）				1	m2	当り
[規格１] 1層当り平均仕上り厚50mm				[規格２] 材料費のみ（1日未満用）		
機械構成比： 0.42%		労務構成比： 44.56%		材料構成比： 55.02%		市場単価構成比： 0.00%
				標準単価：		3,034.7
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)
振動ローラ（舗装用）		0.23%		振動ローラ（舗装用）		M3042
						計上なし
振動コンパクタ（前進型）		0.13%		振動コンパクタ（前進型）		M1071
						計上なし
その他(機械)				その他(機械)		EK009
						計上なし
特殊作業員		19.70%		特殊作業員 東京単価		R2005
						計上なし
普通作業員		14.12%		普通作業員 東京単価		R2006
						計上なし
土木一般世話役 一般施工		4.27%		土木一般世話役 東京単価		R2008
						計上なし
その他(労務)				その他(労務)		ER009
						計上なし
アスファルト合材 再生材入り（小口） 密粒度 AC 20FA（100t未満）		50.19%		密粒度アスコン（２０） 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3966
アスファルト乳剤 PK-3		4.60%		アスファルト乳剤 東京単価 P K－3 プライムコート用		T3019
ガソリン JIS2号レギュラ		0.17%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
軽油 (パトロール)		0.03%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0020号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2] 材料費のみ (1日未満用)		
機械構成比: 0.42%			標準単価: 3,034.7		
労務構成比: 44.56%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 55.02%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=1	1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=3	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=3	材料費のみ (1日未満用)
N=2	アスファルト合材小口割増あり (100 t 未満)				

施工内訳表

頁0-0037

富 山 県

施 工 内 訳 表

[名 称] ガードレール耐雪型・コンクリート建込						1	m	当り
[規格1] 材料費を除く手間のみ			[規格2] Gr-C3-2B					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
ガードレール 塗装・路側用 Gr-C3-2B Co建込	1.00		m					TS313
耐雪型ガードレール コン建込用 路側用 Gr-C3-2B (白色)	1.00		m					T4217
＊＊単位当り＊＊	1		m					
A=1 塗装品 C=2 21m以上100m未満 E=1 時間的制約無				B=9 Gr-C3-2B D=1 標準 (昼間) F=1 半径30mを超える				

施工内訳表

頁0-0039

富 山 県

施 工 内 訳 表

[名 称] 横断・転落防止柵設置工 コンクリート						1	m	当り
[規格1] 門型 支柱間隔3.0m			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
柵設置工 コンクリート建込用 門型 3m	1.00		m			TH418		
＊＊単位当り＊＊	1		m					
A=5 門型 支柱間隔3.0m C=1 時間的制約無				B=2 100m未満 D=1 標準（昼間）				

SS090

施工内訳表

施工 第0-0025号表

頁0-0041

[illegible]

富 山 県

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版切断			1 m 当り		
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]		
機械構成比： 14.40%			標準単価： 731.83		
労務構成比： 58.90%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 26.70%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ	9.80%		コンクリートカッタ		M2001
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	10.89%		土木一般世話役 東京単価		R2008
普通作業員	9.00%		普通作業員 東京単価		R2006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドブレード 径45cm	22.47%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ		T3670
ガソリン JIS2号レギュラ	2.88%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用		B=1 15cm以下		

施 工 内 訳 表

SP4027

施工 第0-0027号表

頁0-0043

[名 称] 舗装版破碎			1 m2 当り		
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2] 障害等 無し		
機械構成比： 29.52%			標準単価： 635.62		
労務構成比： 64.74%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 5.74%					
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機)	20.38%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機)		M1550
バックホウ賃料 クローラ型 [後方超小旋回型] 山積 0.45m3 (	9.14%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [後方超小旋回型] バケット容量0.45m3		T7255
特殊運転手	28.72%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
普通作業員	25.17%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	10.85%		土木一般世話役 東京単価		R2008
軽油 (パトロール)	5.74%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版			B=1 障害等 無し		
C=2 騒音振動対策 必要			D=4 15cm以下		
F=1 積込作業 有り			H=1 割引有り (バックホウ 後方超小旋回型 0.45m3)		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

SP2081

施工 第0-0028号表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比: 39.03%			標準単価: 2,640.6		
労務構成比: 46.18%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 14.79%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	39.03%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	46.18%		運転手(一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.79%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間 有り		B=1 G=5	機械積込 10.9km以下	

S5099

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0045

[名 称] 舗装切断排水運搬費					
[規格1] 2tダンプトラック運搬			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)		日			S1032
※※単位当り※※	1	式			
A=1 当初 C=38 舗装版切断延長 1 (m) F=1 良好			B=0.05 アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) E=14.3 片道運搬距離 L (km)		

施 工 内 訳 表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 舗装版破碎			[規格 2] 機械(騒音対策不要厚15cm超)又(騒音対策要)		
機械構成比： 42.27%			標準単価： 2,485.3		
労務構成比： 41.18%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 16.55%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		42.27%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		41.18%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		16.55%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=3 C=2	舗装版破碎 DID区間 有り			B=2 I=9	機械(騒音対策不要厚15cm超)又(騒音対策要) 9.0km以下

施 工 内 訳 表

[名 称] 敷鉄板設置・撤去		[規格1]				100	m2	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
とび工			人			R2011		
普通作業員			人			R2006		
バックホウ運転（賃料） （機－28）			日			S1546		
冬期割増			%			#02		
諸雑費			%			#09		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=3 設置・撤去				B=1	割引有り（バックホウ クレーン付 0.8m3 2.9t吊）			

施 工 内 訳 表

[名 称] 敷鉄板賃料					
[規格1] 22×1,524×3,048(mm) 1～3箇月			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料 1～3箇月 22×1524×3048mm	35.00	枚日			T7655
敷鉄板 整備費 22×1524×3048mm	1.00	枚			T7664
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	枚			
A=4 22×1,524×3,048(mm) D=1 整備費の計上有			C=35 供用日数(日) F=3 不足分弁償金の計上無		

S4801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号表

頁0-0049

[名 称] ポンプ設置・撤去 [規格1]						1	箇所	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
冬期割増		%			#02			
バックホウ運転（賃料） （機－28）		日			S1546			
諸雑費	1	式			#90			
＊ ＊単位当り ＊ ＊	1	箇所						
A=1 割引有り（バックホウ クレーン付 0.8m3 2.9t吊）								

S9727

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号表

頁0-0050

[名 称] ポンプ排水工 (工事用水中ポンプ)					
[規格1] 作業時排水 8時間/日			[規格2] 0以上 120未満 (m3/h)		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R2005
冬期割増		%			#02
工事用水中モータポンプ運転 (賃料) 作業時排水 0m3/h以上 120m3/h未満		日			S1900
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 (機-16)		日			S1756
諸雑費		%			#09 ポンプの配管材料の損料、分電盤の賃料等
単位当り	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 10m H=1 割引有り(発動発電機 ディーゼルエンジン37/45kVA)			B=1 0以上 120未満 (m3/h) E=1 割引有り(工事用水中ポンプ)		200mm 全揚程10m

施工内訳表

頁0-0051

富 山 県

施工内訳表

頁0-0052

[illegible]

富 山 県

施 工 内 訳 表

[名 称] 仮設材等の積込み、取卸し費						1	t	当り
[規格1] 往復分						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
積込み、取卸し費（仮設材等） 片道分（基地→現場）	1.00		t			K0121		
積込み、取卸し費（仮設材等） 片道分（現場→基地）	1.00		t			K0122		
＊＊単位当り＊＊	1		t					
A=3 往復分								

V0500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

頁0-0054

[名 称] 日常品質管理費						1	日	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
フロー試験	1		回					W0001
湿潤密度試験	1		回					W0001
一軸圧縮強度試験 3供試体	1		件					W0001
供試体作成費	1		件					W0001
＊＊単位当り＊＊	1		日					

施工内訳表

頁0-0055

[illegible]

機 労 材 集 計 表

頁0-0056

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K0121	199		19	積込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
2	K0122	199		19	積込み、取卸し費（仮設材等）	その他機械損料
3	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
4	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
5	M1071	193			振動コンパクタ（前進型）	路盤舗装等損料
6	M1071	193			振動コンパクタ（前進型）	路盤舗装等損料
7	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
8	M1550	194			バックホ用アタッチメント コンクリート圧砕装置（大割機）	コンク機械損料
9	M2001	193			コンクリートカッター	路盤舗装等損料
10	M3042	193			振動ローラ（舗装用）	路盤舗装等損料
11	M3042	193			振動ローラ（舗装用）	路盤舗装等損料
12	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
13	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
14	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
15	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
16	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
17	R2006	12			普通作業員	普通作業員
18	R2006	12			普通作業員	普通作業員
19	R2006	12			普通作業員	普通作業員
20	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
21	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
22	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
23	R2011	15			とび工	とび工
24	R2014	34			電工	板金溶接電工
25	R2015	19			一般運転手	一般運転手
26	R2015	19			一般運転手	一般運転手
27	R2030	29			型枠工	型枠工
28	R2033	17			鉄筋工	鉄筋工
29	T3002	66			軽油	軽油
30	T3002	66			軽油	軽油
31	T3004	65			ガソリン	ガソリン
32	T3004	65			ガソリン	ガソリン
33	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
34	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
35	T3076	166		2.14	止水板	止水板等
36	T3670	198		0	ダイヤモンドブレード	消耗品費

富 山 県

機 労 材 集 計 表

頁0-0057

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T3926	72		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20 F
38	T3966	72		0	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒13～20 F
39	T4027	92		4.28	生コンクリート	生コン 180kg
40	T4050	53		8.382	粒調碎石	粒度調整碎石
41	T4090	52		16.764	再生碎石	クラッシュラン
42	T4217	129		21	耐雪型ガードレール コン建込用	ガードレール等
43	T4510	137		1.2669	異形棒鋼(SD345)	棒鋼
44	T5266	169		2.44	目地材	目地材等
45	T7000	1		19	運賃	測量用材料
46	T7086	44			ラフテレーンクレーン賃料	建設機械賃料
47	T7255	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
48	T7276	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
49	T7284	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
50	T7377	44			発動発電機賃料	建設機械賃料
51	T7484	44			工事用水中ポンプ	建設機械賃料
52	T7655	180			敷鉄板賃料 1～3 箇月	仮設材損料
53	T7664	180		24	敷鉄板 整備費	仮設材損料
54	TAC09	189		0.1	As舗装切断排水	投棄料
55	TAK23	189		3	アスファルト廃材処理費	投棄料
56	TC027	94		23.32	生コンクリート	生コン 240kg
57	TCY94	189		12	コンクリート廃材処理費	投棄料
58	TH418	200		2	柵設置工 コンクリート建込用	
59	TH439	200		2	柵撤去工 コンクリート建込用	
60	TL788	200		12	構造物とりこわし工 (鉄筋構造物)	
61	TS313	200		21	ガードレール 塗装・路側用	
62	TS392	200		21	ガードレール撤去工・Co建込用	
63	TST16	189		140	公共用残土仮置場 (搬入)	投棄料
64	WXXXX	966				
65	WXXXX	968				