

令和 8 年度

鷺沼特定土地区画整理事業に伴う低圧管布設工事(その5)
工 事 設 計 書

習志野市鷺沼4-19番地先

工務部 ガス水道建設課

総括表

工務部　ガス水道建設課		工事番号	20261015			
工事名	鷺沼特定土地区画整理事業に伴う低圧管布設工事(その5)					
工事場所	習志野市鷺沼4－19番地先					

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事								
	(材料費)							
	工事店持材							
		工事店持材	A工区	式	1			第 1 号内訳書参照
	工事店持材計							
	材料費計							
		労務費	A工区	式	1			第 2 号内訳書参照
	労務費計							
		道路復旧費	A工区	式	1			第 3 号内訳書参照
	道路復旧費計							
	直接工事費計							

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費		式	1			
		建設発生土仮置場借地料		式	1			
		共通仮設費計						
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
	工事原価							
		一般管理費等		式	1			
	工事価格							
		消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計								

第 1 号 内訳書 工事店持材

A工区

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス用ポリエチレン管 直管	φ 200 2号管 5.5m	本	59			
ガス用ポリエチレン管 直管	φ 150 2号管 5.5m	本	8			
ガス用ポリエチレン管 直管	φ 100 1号U管 5.5m	本	51			
ガス用ポリエチレン管 直管	φ 75 1号管 5.5m	本	30			
ガス管用埋設シート	巾15 ダブル	m	818.4			
ロケーティングワイヤー	φ 3.4 絶縁性被覆	m	900.2			
ガス明示テープ	20m 低圧	巻	62			
EFソケット (両受)	φ 200	個	63			
EFソケット (両受)	φ 150	個	11			
EFソケット (両受)	φ 100	個	54			
EFソケット (両受)	φ 75	個	31			

第 1 号 内訳書 工事店持材

A工区

1式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EF90° エルボ	φ 75 両受	個	9			
EF45° エルボ	φ 75 両受	個	2			
EF異径チーズ	φ 100× φ 75 両受	個	1			
EFキャップ	φ 200	個	2			
EFキャップ	φ 150	個	2			
EFキャップ	φ 100	個	3			
EFキャップ	φ 75	個	5			
EF異径チーズ	φ 200－2× φ 150－2 片受	個	2			
EF異径チーズ	φ 200－2× φ 100U 片受	個	2			
EF異径チーズ	φ 150－2× φ 75 片受	個	1			
EF異径ソケット	φ 100× φ 75 両受	個	1			

第 1 号 内訳書

工事店持材

A工区

1式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EF11 1/4° ベンド	φ 200－2 片受	個	10			
EFバイパスサドル	φ 200× φ 50 ホールソータイプ	個	1			
EFバイパスサドル	φ 150× φ 50 ホールソータイプ	個	2			
EFバイパスサドル	φ 100× φ 50 ホールソータイプ	個	2			
EFバイパスサドル	φ 75× φ 50 ホールソータイプ	個	4			
計						

第 2 号 内訳書 労務費

A工区

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	17.14			
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	236.76			
発生土処分工(小運搬含む)	A工区	m3	245.1			第 4 号内訳書参照
基面整正工		m2	483.23			
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	発生土 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	613.53			
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径200mm	m	334.8			
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径150mm	m	42.1			
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径100mm	m	279.3			
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径75mm	m	162.2			
管明示シート工		m	818.4			
ロケーティングワイヤー工		m	818.4			

第 2 号 内訳書 労務費

A工区

1式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	呼び径 φ 200×5000 天端明示 無	m	334.8			
管明示テープ工	呼び径 φ 150×5000 天端明示 無	m	42.1			
管明示テープ工	呼び径 φ 100×4000 天端明示 無	m	279.3			
管明示テープ工	呼び径 φ 75×4000 天端明示 無	m	162.2			
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径200mm 継手口数 2 口	箇所	63			
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径150mm 継手口数 2 口	箇所	11			
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 2 口	箇所	55			
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 2 口	箇所	42			
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径200mm 継手口数 1 口	箇所	16			
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径150mm 継手口数 1 口	箇所	3			
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 1 口	箇所	4			

第 2 号 内訳書 労務費

A工区

1式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数1口	箇所	6			
E F サドル取出し工	φ 5 0 mm	箇所	9			
ポリエチレン管切断工	ガス用 φ 2 0 0 mm	箇所	9			
ポリエチレン管切断工	ガス用 φ 1 5 0 mm	箇所	5			
ポリエチレン管切断工	ガス用 φ 1 0 0 mm	箇所	6			
ポリエチレン管切断工	ガス用 φ 7 5 mm	箇所	18			
交通誘導警備員B		人				
計						

第 3 号 内訳書 道路復旧費

A工区

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮復旧						
舗装版切断工(As)	舗装厚15cm以下 排水汚泥処理費・運搬費含 片道運搬距離17.5km	m	30			第 5 号内訳書参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	17.14			
As廃材処分工	A工区 (仮復旧)	t	2.02			第 6 号内訳書参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3) 路盤材	m3	6			
路盤廃材処分工	A工区	t	12			第 7 号内訳書参照
下層路盤 (車道部)	t=20cm(RC-40) タンパ	m2	17.14			
上層路盤 (車道部)	t=15cm(RM-40) タンパ	m2	17.14			
仮復旧工	t=5cm(再生密粒度13mm)	m2	17.14			
計						

第 4 号 内訳書

発生土処分工（小運搬含む）

A工区

245.1m³

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級)	機械積込み 現場→仮置場(5.8km)	m ³	245.1			
発生土運搬工(10t積級)	機械積込み 仮置場→処分場(36.0km)	m ³	245.1			
発生土処分費		m ³	245.1			
計						

第 5 号 内訳書

舗装版切断工 (As)

舗装厚15cm以下 排水汚泥処理費・運搬費含
片道運搬距離17.5km

30 m

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	30			
ダンプトラック	2t積級	日				
アスファルト排水汚泥処理	汚泥とアルカリの混合物	kg	51			
計						

第 6 号 内訳書

As廃材処分工

A工区（仮復旧）

2.02 t

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（2t積級）	現場→処分場(6.2km)	m3	0.86			
A S 廃材処分費	千葉	t	2.02			
計						

第 7 号 内訳書

路盤廃材処分工

A工区

12 t

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬（2t積級）	現場→処分場（6.2km）	m3	6			
路盤廃材処分費	千葉	t	12			
計						