

令和 8 年度

東習志野 8－2 3 番地先低圧管入替・配水管改善工事（水道 A・B 工区  
）

工 事 設 計 書

習志野市東習志野 8－2 3 番地先

工務部 ガス水道建設課

総括表

|             |                                        |      |                 |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------|------|-----------------|--|--|--|
| 工務部　ガス水道建設課 |                                        | 工事番号 | 2 0 2 6 2 0 0 7 |  |  |  |
| 工事名         | 東習志野 8－2 3 番地先低圧管入替・配水管改善工事（水道 A・B 工区） |      |                 |  |  |  |
| 工事場所        | 習志野市東習志野 8－2 3 番地先                     |      |                 |  |  |  |
|             |                                        |      |                 |  |  |  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>設<br/>計<br/>説<br/>明</p> | <p>1. 計画工事</p> <p>2. 配水管 布設工      H P P E      7 5 m m    L = 6 1 . 9 m<br/> 撤去工      P P      5 0 m m    L = 3 4 . 6 m<br/> P P      4 0 m m    L = 2 6 . 6 m</p> <p>3. 市道 1 2 - 0 4 9 号線、市道 1 2 - 0 5 1 号線、私道</p> <p>4. 企業局＝本復旧</p> |
| <p>起<br/>工<br/>理<br/>由</p> |                                                                                                                                                                                                                                       |

## 本 工 事 内 訳 書

| 費目  | 工種      | 種別    | 細別  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-----|---------|-------|-----|----|----|----|----|------------|
| 本工事 |         |       |     |    |    |    |    |            |
|     | (材料費)   |       |     |    |    |    |    |            |
|     | 工事店持材   |       |     |    |    |    |    |            |
|     |         | 工事店持材 | A工区 | 式  | 1  |    |    | 第 1 号内訳書参照 |
|     |         | 工事店持材 | B工区 | 式  | 1  |    |    | 第 2 号内訳書参照 |
|     | 材料費計    |       |     |    |    |    |    |            |
|     | (労務費)   |       |     |    |    |    |    |            |
|     |         | 労務費   | A工区 | 式  | 1  |    |    | 第 3 号内訳書参照 |
|     |         | 労務費   | B工区 | 式  | 1  |    |    | 第 4 号内訳書参照 |
|     | 労務費計    |       |     |    |    |    |    |            |
|     | (道路復旧費) |       |     |    |    |    |    |            |

# 本 工 事 内 訳 書

2 頁

| 費目 | 工種 | 種別        | 細別        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----|----|-----------|-----------|----|----|----|----|------------|
|    |    | 道路復旧費     | A工区       | 式  | 1  |    |    | 第 5 号内訳書参照 |
|    |    | 道路復旧費     | B工区       | 式  | 1  |    |    | 第 6 号内訳書参照 |
|    |    | 道路復旧費計    |           |    |    |    |    |            |
|    |    | 直接工事費計    |           |    |    |    |    |            |
|    |    | 共通仮設費     |           | 式  | 1  |    |    |            |
|    |    | 借地料（一式入力） | 建設発生土仮置き場 | 式  | 1  |    |    |            |
|    |    | 共通仮設費計    |           |    |    |    |    |            |
|    |    | 純工事費      |           |    |    |    |    |            |
|    |    | 現場管理費     |           | 式  | 1  |    |    |            |
|    |    | 工事原価      |           |    |    |    |    |            |
|    |    | 一般管理費等    |           | 式  | 1  |    |    |            |

# 本 工 事 内 訳 書

3 頁

| 費目   | 工種   | 種別                | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|------|------|-------------------|----|----|----|----|----|------------|
|      |      | 発生材処理             |    | 式  | 1  |    |    | 第 7 号内訳書参照 |
|      | 工事価格 |                   |    |    |    |    |    |            |
|      |      | 消費税及び地方消費税<br>相当額 |    | 式  | 1  |    |    |            |
| 工事費計 |      |                   |    |    |    |    |    |            |

第 1 号 内訳書 工事店持材

A工区

1式

| 名称             | 規格                                           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------------------------------------|----|------|----|----|----|
| 工事店持材（A工区）     |                                              |    |      |    |    |    |
| 水道配水用ポリエチレン管   | 受口付直管 φ75 5m<br>JWWA K144                    | 本  | 12   |    |    |    |
| 水道管用埋設シート      | 巾15 ダブル                                      | m  | 61.9 |    |    |    |
| ロケーティングワイヤー    | φ3.4<br>絶縁性被覆                                | m  | 68.1 |    |    |    |
| 水道明示テープ        | 20m                                          | 巻  | 5    |    |    |    |
| EFソケット         | φ75<br>JWWA K145                             | 個  | 3    |    |    |    |
| EFキャップ         | φ75<br>JWWA K145                             | 個  | 2    |    |    |    |
| SUS製EFフランジ φ75 | SUSボルト・ナット、GFパッキン含 PTC K 13<br>7.5K M16×L=85 | 個  | 2    |    |    |    |
| 不断水分岐バルブ（鋳鉄用）  | φ100×φ75<br>全周パッキン（通水部粉体塗装）                  | 個  | 2    |    |    |    |
| パイプエンド         | φ40<br>PP用                                   | 個  | 1    |    |    |    |
| パイプエンド         | φ50<br>PP用                                   | 個  | 1    |    |    |    |

第 1 号 内訳書 工事店持材

A工区

1式

2 頁

| 名称              | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 砲金キャップ          | φ 50                                 | 個  | 2  |    |    |    |
| HPPE挿口ソフトシール仕切弁 | φ 75                                 | 個  | 2  |    |    |    |
| 仕切弁筐用座台         | 短                                    | 式  | 2  |    |    |    |
| SS仕切弁筐（蓋含む）     | 短<br>H=410～530                       | 式  | 2  |    |    |    |
| 硬質塩化ビニル管        | VU φ 200 4m                          | 本  | 1  |    |    |    |
| 舗装用平板           | 300角 t =60                           | 枚  | 4  |    |    |    |
| 鉄蓋（単口）枠含む       | 消火栓・排水栓・ガス弁・空気弁共用<br>車道用（省力開放対スリップ型） | 台  | 2  |    |    |    |
| GW共用ピット（単口）     | 上部 H=200                             | 式  | 2  |    |    |    |
| GW共用ピット（単口）     | 下部 H=300                             | 式  | 2  |    |    |    |
| GW共用ピット（単口）     | 底部 H=40                              | 式  | 2  |    |    |    |
| 消火栓             | 単口 浅埋設用<br>7.5K RF                   | 台  | 2  |    |    |    |



第 1 号 内訳書 工事店持材

A工区

1式

3 頁

| 名称                           | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|----------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 補修弁 φ75×H150                 | SUSボルト・ナット、GFパッキン含む<br>7.5K M16×L=75         | 台  | 2  |    |    |    |
| 消火栓用短管丙 φ75×H100             | SUSボルト・ナット、GFパッキン含む<br>7.5K M16×L=75         | 個  | 2  |    |    |    |
| HPPE挿口付鋳鉄製フランジT字<br>管 φ75×75 | SUSボルト・ナット、GFパッキン含 PTC G 32<br>7.5K M16×L=75 | 個  | 2  |    |    |    |
| 舗装用平板                        | 300角 t=60                                    | 枚  | 4  |    |    |    |
| 杭松丸太                         | 長1.0m×末口7.5cm                                | 本  | 4  |    |    |    |
| 計                            |                                              |    |    |    |    |    |

第 2 号 内訳書 工事店持材

B工区

1式

| 名称                | 規格                        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------|----|------|----|----|----|
| 工事店持材（B工区）        |                           |    |      |    |    |    |
| 水道用高密度ポリエチレン管     | 直管 φ25 5m                 | 本  | 8    |    |    |    |
| 水道管用埋設シート         | 巾15 ダブル                   | m  | 27.4 |    |    |    |
| ロケーティングワイヤー       | φ3.4<br>絶縁性被覆             | m  | 40   |    |    |    |
| 水道明示テープ           | 20m                       | 巻  | 2    |    |    |    |
| サドル分水栓用浸透防護スリーブ   | 本管 φ50～φ200 分岐 φ20～φ50    | 枚  | 9    |    |    |    |
| EFプラグ付サドル         | φ100×φ25<br>水道配水用ポリエチレン管用 | 個  | 9    |    |    |    |
| EFソケット            | φ25<br>水道用高密度ポリエチレン管継手    | 個  | 9    |    |    |    |
| EF90° ベンド         | φ25<br>水道用高密度ポリエチレン管継手    | 個  | 18   |    |    |    |
| HPPE用EF金属ユニオンソケット | φ25<br>PWA                | 個  | 9    |    |    |    |
| テーパーソケット          | φ20                       | 個  | 9    |    |    |    |

第 2 号 内訳書 工事店持材

B工区

1式

2 頁

| 名称           | 規格         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|------------|----|----|----|----|----|
| 60° ベンド      | φ 20       | 個  | 9  |    |    |    |
| 砲金キャップ       | φ 20       | 個  | 9  |    |    |    |
| 止水栓 (乙)      | φ 25       | 個  | 9  |    |    |    |
| 止水栓筐         | φ 100×H600 | 個  | 9  |    |    |    |
| 片落アダプタ       | φ 25× φ 20 | 個  | 9  |    |    |    |
| 水道用ポリエチレン二層管 | φ 20       | m  | 9  |    |    |    |
| 計            |            |    |    |    |    |    |

第 3 号 内訳書 労務費

A工区

1式

| 名称                  | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要         |
|---------------------|--------------------------------|----|-------|----|----|------------|
| 労務費（A工区）            |                                |    |       |    |    |            |
| 小型バックホウ掘削積込         | 山積0.13m3(平積0.10m3)             | m3 | 50.84 |    |    |            |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) | 埋め戻し用 山砂<br>山積0.13m3(平積0.10m3) | m3 | 52.03 |    |    |            |
| 発生土処分工（小運搬含む）       | A工区                            | m3 | 50.84 |    |    | 第 8 号内訳書参照 |
| 基面整正工               |                                | m2 | 20.48 |    |    |            |
| 軽量鋼矢板建込工            | (両側分)                          | m  | 38.15 |    |    |            |
| 軽量鋼矢板引抜工            | (両側分)                          | m  | 38.15 |    |    |            |
| 軽量鋼矢板賃料             | 2型、3型                          | t  | 1.56  |    |    |            |
| 土留支保工(軽量金属支保工)      |                                | m  | 38.15 |    |    |            |
| ポリエチレン管（融着接合）据付工    | 呼び径75mm                        | m  | 61.9  |    |    |            |
| 管明示シート工             |                                | m  | 61.9  |    |    |            |

第 3 号 内訳書 労務費

A工区

1式

2 頁

| 名称                   | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-------------------------------|----|------|----|----|----|
| ロケーティングワイヤー工         |                               | m  | 61.9 |    |    |    |
| 管明示テープ工              | 呼び径 φ 75×4000 天端明示 無          | m  | 61.9 |    |    |    |
| 浸透防止スリーブ被覆工          | 呼び径50mm・75mm 粘着テープ固定<br>材料費含む | m  | 61.9 |    |    |    |
| ポリエチレン管（融着接合）継<br>手工 | 呼び径75mm<br>継手口数2口             | 箇所 | 3    |    |    |    |
| ポリエチレン管（融着接合）継<br>手工 | 呼び径75mm<br>継手口数1口             | 箇所 | 16   |    |    |    |
| フランジ継手工              | 铸铁管 JWWA7.5K 呼び径75mm          | 口  | 2    |    |    |    |
| 不断水連絡工               | φ100×φ75                      | 箇所 | 2    |    |    |    |
| ポリエチレン管継手工           | 呼び径40mm                       | 口  | 1    |    |    |    |
| ポリエチレン管継手工           | 呼び径50mm                       | 口  | 1    |    |    |    |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工         | 呼び径50mm                       | 口  | 2    |    |    |    |
| 仕切弁設置工               |                               | 基  | 2    |    |    |    |

第 3 号 内訳書 労務費

A工区

1式

3 頁

| 名称              | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
|-----------------|----------------------|----|------|----|----|------|
| 仕切弁篋据付工         |                      | 箇所 | 2    |    |    |      |
| 基礎碎石            | RC-40                | m2 | 0.5  |    |    |      |
| 鉄蓋据付工           | φ 5 0 0 mm (単口)      | 箇所 | 2    |    |    |      |
| 消火栓室築造工 (単口)    |                      | 箇所 | 2    |    |    |      |
| 消火栓据付工 (単口)     |                      | 箇所 | 2    |    |    |      |
| フランジ継手工         | 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm | 口  | 4    |    |    |      |
| 基礎碎石            | RC-40                | m2 | 0.72 |    |    |      |
| ポリエチレン管切断工      | 呼び径75mm              | 口  | 4    |    |    | HPPE |
| ポリエチレン管切断工      | 呼び径40mm              | 口  | 7    |    |    | PP   |
| ポリエチレン管切断工      | 呼び径50mm              | 口  | 11   |    |    | PP   |
| 撤去ポリエチレン管吊上げ積み工 | 呼び径50mm              | m  | 34.6 |    |    |      |

第 3 号 内訳書 労務費

A工区

1式

4 頁

| 名称              | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-----------------|----------------------------|----|------|----|----|------------|
| 撤去ポリエチレン管吊上げ積み工 | 呼び径40mm                    | m  | 26.6 |    |    |            |
| 仕切弁撤去工          |                            | 基  | 3    |    |    |            |
| 仕切弁筐撤去工         |                            | 箇所 | 3    |    |    |            |
| 仕切弁鉄蓋撤去工        |                            | 個  | 3    |    |    |            |
| 試掘工             |                            | 日  |      |    |    |            |
| 通水試験工           | 口径φ800以下<br>既設管と連絡して給水車が不要 | 日  |      |    |    |            |
| 人力積み込           | L型側溝                       | m3 | 0.15 |    |    |            |
| C0廃材処分工         | L型側溝                       | t  | 0.12 |    |    | 第 9 号内訳書参照 |
| 交通誘導警備員B        |                            | 人  |      |    |    |            |
| 計               |                            |    |      |    |    |            |

第 4 号 内訳書 労務費

B工区

1式

| 名称                  | 規格                               | 単位  | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要          |
|---------------------|----------------------------------|-----|--------|----|----|-------------|
| 労務費（B工区）            | 道路部分                             |     |        |    |    |             |
| 人力機械併用掘削工           | B H 0 . 1 m3                     | m3  | 17. 71 |    |    |             |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) | 埋め戻し用 山砂<br>山積0. 13m3(平積0. 10m3) | m3  | 17. 69 |    |    |             |
| 発生土処分工（小運搬含む）       | B工区                              | m3  | 17. 71 |    |    | 第 10 号内訳書参照 |
| 人力掘削（床掘）            |                                  | m3  | 16. 8  |    |    |             |
| 人力投入埋戻工             | 発生土                              | m3  | 16. 8  |    |    |             |
| 舗装版切断               | コンクリート 10cm                      | m   | 25     |    |    |             |
| はつり工                | t = 1 0 c m以下<br>コンクリート          | m2  | 7. 5   |    |    |             |
| 人力積込                | コンクリート                           | m3  | 0. 75  |    |    |             |
| C0廃材処分工             |                                  | t   | 1. 76  |    |    | 第 11 号内訳書参照 |
| コンクリート人力打設          |                                  | m 3 | 0. 75  |    |    |             |



第 4 号 内訳書 労務費

B工区

1式

2 頁

| 名称                  | 規格                           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|------------------------------|----|------|----|----|----|
| ポリエチレン管（融着接合）据付工    | 呼び径25mm                      | m  | 36.4 |    |    |    |
| 管明示シート工             |                              | m  | 27.4 |    |    |    |
| ロケーティングワイヤー工        |                              | m  | 36.4 |    |    |    |
| 浸透防止スリーブ被覆工         | 呼び径40mm以下 粘着テープ固定<br>材料費含む   | m  | 36.4 |    |    |    |
| サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管） | 分水栓呼び径25mm<br>ポリエチレン管呼び径75mm | 箇所 | 9    |    |    |    |
| ポリエチレン管（融着接合）継手工    | 呼び径25mm<br>継手口数 2 口          | 箇所 | 27   |    |    |    |
| ポリエチレン管（融着接合）継手工    | 呼び径25mm<br>継手口数 1 口          | 箇所 | 9    |    |    |    |
| ポリエチレン管継手工          | 呼び径20mm                      | 口  | 27   |    |    |    |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工        | 呼び径20mm                      | 口  | 9    |    |    |    |
| 止水栓取付け工             | 呼び径25mm                      | 箇所 | 9    |    |    |    |
| ポリエチレン管据付工          | 呼び径20mm                      | m  | 9    |    |    | PP |

第 4 号 内訳書 労務費

B工区

1式

3 頁

| 名称               | 規格      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
|------------------|---------|----|------|----|----|------|
| ポリエチレン管切断工       | 呼び径25mm | 口  | 27   |    |    | HPPE |
| ポリエチレン管切断工       | 呼び径20mm | 口  | 36   |    |    | PP   |
| 撤去ポリエチレン管吊上げ積込み工 | 呼び径20mm | m  | 26.5 |    |    | PP   |
| 止水栓篋撤去工          |         | 箇所 | 9    |    |    |      |
| 交通誘導警備員B         |         | 人  |      |    |    |      |
| 計                |         |    |      |    |    |      |

第 5 号 内訳書 道路復旧費

A工区

1式

| 名称                    | 規格                                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|-----------------------------------------|----|-------|----|----|-------------|
| 道路復旧費（A工区）            |                                         |    |       |    |    |             |
| （仮復旧工）                |                                         |    |       |    |    |             |
| 舗装版切断工 A工区 仮復旧        | アスファルト舗装版 15cm以下<br>汚泥処分費含む 片道運搬距離7.3km | m  | 161   |    |    | 第 12 号内訳書参照 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)   | m2 | 65.87 |    |    |             |
| AS廃材処分工 A工区 仮復旧       |                                         | t  | 7.73  |    |    | 第 13 号内訳書参照 |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m3(平積0.10m3) 路盤材                  | m3 | 23.44 |    |    |             |
| 路盤廃材処分工 A工区           |                                         | t  | 46.88 |    |    | 第 14 号内訳書参照 |
| 下層路盤（車道部）             | 再生クラッシャーラン RC-40<br>t =20 c m           | m2 | 65.87 |    |    |             |
| 上層路盤（車道部）             | 再生粒度調整碎石 RM-40<br>t =15 c m             | m2 | 65.87 |    |    |             |
| 仮復旧工                  | 再生密粒度13mm<br>t =5 c m                   | m2 | 65.87 |    |    |             |
| （本復旧工）                |                                         |    |       |    |    |             |

第 5 号 内訳書 道路復旧費

A工区

1式

2 頁

| 名称                               | 規格                                      | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----|--------|----|----|-------------|
| 舗装版切断工 A工区 本復旧                   | アスファルト舗装版 15cm以下<br>汚泥処分費含む 片道運搬距離7.3km | m  | 14.5   |    |    | 第 15 号内訳書参照 |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工             | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)   | m2 | 181.12 |    |    |             |
| A S 廃材処分工 A工区 本復旧                |                                         | t  | 21.29  |    |    | 第 16 号内訳書参照 |
| 不陸整正                             |                                         | m2 | 181.12 |    |    |             |
| 表層 (車道部)                         | t=5cm 再生密粒度 (13mm)<br>プライムコート           | m2 | 123.22 |    |    |             |
| 表層 (車道部)                         | 開粒度アスファルト混合物 (透水性) t=5cm                | m2 | 57.91  |    |    |             |
| プレキャストL形側溝 (製品長0.6m/個)<br>据付・撤去工 | 250A 350×105×600<br>基礎砕石有               | m  | 1.8    |    |    |             |
| 計                                |                                         |    |        |    |    |             |

第 6 号 内訳書 道路復旧費

B工区

1式

| 名称                    | 規格                                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|-----------------------------------------|----|-------|----|----|-------------|
| 道路復旧費（B工区）            |                                         |    |       |    |    |             |
| 舗装版切断工 B工区            | アスファルト舗装版 15cm以下<br>汚泥処分費含む 片道運搬距離7.3km | m  | 71    |    |    | 第 17 号内訳書参照 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)   | m2 | 19.68 |    |    |             |
| A S 廃材処分工 B工区         |                                         | t  | 2.3   |    |    | 第 18 号内訳書参照 |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m3(平積0.10m3) 路盤材                  | m3 | 6.89  |    |    |             |
| 路盤廃材処分工 B工区           |                                         | t  | 13.78 |    |    | 第 19 号内訳書参照 |
| 下層路盤（車道部）             | 再生クラッシャーラン RC-40<br>t = 20 c m          | m2 | 19.68 |    |    |             |
| 上層路盤（車道部）             | 再生粒度調整碎石 RM-40<br>t = 15 c m            | m2 | 19.68 |    |    |             |
| 仮復旧工                  | 再生密粒度13mm<br>t = 5 c m                  | m2 | 19.68 |    |    |             |
| 計                     |                                         |    |       |    |    |             |

第 7 号 内訳書 発生材処理

1式

| 名称           | 規格       | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------|----------------|------|----|----|----|
| 中間処理受託料金     | 安定型混合廃棄物 | m3             | 0.13 |    |    |    |
| 現場発生品及び支給品運搬 |          | m <sup>3</sup> | 0.13 |    |    |    |
| 計            |          |                |      |    |    |    |

第 8 号 内訳書 発生土処分工（小運搬含む）

A工区

50.84m3

| 名称                | 規格                         | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------------------|----|-------|----|----|----|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) | 機械積込み<br>現場～茜浜仮置き場 12.4km  | m3 | 50.84 |    |    |    |
| 発生土運搬工(10t積級)     | 機械積込み<br>茜浜仮置き場～処分場 36.0km | m3 | 50.84 |    |    |    |
| 発生土処分費            |                            | m3 | 50.84 |    |    |    |
| 計                 |                            |    |       |    |    |    |

第 9 号 内訳書 C0廃材処分工

0.12 t

| 名称       | 規格           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------------|----|------|----|----|----|
| 殻運搬      | 現場～東瀝青 2.2km | m3 | 0.15 |    |    |    |
| 鉄筋C O処分費 | 千葉           | t  | 0.12 |    |    |    |
| 計        |              |    |      |    |    |    |



第 10 号 内訳書 発生土処分工（小運搬含む）

B工区

17.71m3

| 名称                | 規格                         | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------------------|----|-------|----|----|----|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) | 機械積込み<br>現場～茜浜仮置き場 12.4km  | m3 | 17.71 |    |    |    |
| 発生土運搬工(10t積級)     | 機械積込み<br>茜浜仮置き場～処分場 36.0km | m3 | 17.71 |    |    |    |
| 発生土処分費            |                            | m3 | 17.71 |    |    |    |
| 計                 |                            |    |       |    |    |    |

第 11 号 内訳書 C0廃材処分工

1.76 t

| 名称       | 規格           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------------|----|------|----|----|----|
| 殻運搬      | 現場～東瀝青 2.2km | m3 | 0.75 |    |    |    |
| 鉄筋C O処分費 | 千葉           | t  | 1.76 |    |    |    |
| 計        |              |    |      |    |    |    |

第 12 号 内訳書 舗装版切断工 A工区 仮復旧

アスファルト舗装版 15cm以下  
汚泥処分費含む 片道運搬距離7.3km 161 m

| 名称           | 規格          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-------------|----|-------|----|----|----|
| 舗装版切断        |             | m  | 161   |    |    |    |
| ダンプトラック      | 2t積級        | 日  |       |    |    |    |
| アスファルト排水汚泥処理 | 汚泥とアルカリの混合物 | kg | 273.7 |    |    |    |
| 計            |             |    |       |    |    |    |

第 13 号 内訳書      A S 廃材処分工    A 工区    仮復旧

7.73 t

| 名称        | 規格              | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------------|----|------|----|----|----|
| 殻運搬（2t積級） | 現場～東瀝青    2.2km | m3 | 3.29 |    |    |    |
| A S 廃材処分費 | 千葉              | t  | 7.73 |    |    |    |
| 計         |                 |    |      |    |    |    |

第 14 号 内訳書      路盤廃材処分工    A工区

46.88 t

| 名称          | 規格              | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----------------|----|-------|----|----|----|
| 土砂等運搬（2t積級） | 現場～東瀝青    2.2km | m3 | 23.44 |    |    |    |
| 路盤廃材処分費     | 千葉              | t  | 46.88 |    |    |    |
| 計           |                 |    |       |    |    |    |

第 15 号 内訳書 舗装版切断工 A工区 本復旧

アスファルト舗装版 15cm以下  
汚泥処分費含む 片道運搬距離7.3km

14.5m

| 名称           | 規格          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-------------|----|-------|----|----|----|
| 舗装版切断        |             | m  | 14.5  |    |    |    |
| ダンプトラック      | 2t積級        | 日  |       |    |    |    |
| アスファルト排水汚泥処理 | 汚泥とアルカリの混合物 | kg | 24.65 |    |    |    |
| 計            |             |    |       |    |    |    |

第 16 号 内訳書      A S 廃材処分工    A 工区    本復旧

21.29 t

| 名称        | 規格              | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------------|----|-------|----|----|----|
| 殻運搬（2t積級） | 現場～東瀝青    2.2km | m3 | 9.06  |    |    |    |
| A S 廃材処分費 | 千葉              | t  | 21.29 |    |    |    |
| 計         |                 |    |       |    |    |    |

第 17 号 内訳書 舗装版切断工 B工区

アスファルト舗装版 15cm以下  
汚泥処分費含む 片道運搬距離7.3km

71 m

| 名称           | 規格          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-------------|----|-------|----|----|----|
| 舗装版切断        |             | m  | 71    |    |    |    |
| ダンプトラック      | 2t積級        | 日  |       |    |    |    |
| アスファルト排水汚泥処理 | 汚泥とアルカリの混合物 | kg | 120.7 |    |    |    |
| 計            |             |    |       |    |    |    |



第 18 号 内訳書      A S 廃材処分工    B 工区

2.3 t

| 名称        | 規格              | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------------|----|------|----|----|----|
| 殻運搬（2t積級） | 現場～東瀝青    2.2km | m3 | 0.98 |    |    |    |
| A S 廃材処分費 | 千葉              | t  | 2.3  |    |    |    |
| 計         |                 |    |      |    |    |    |

第 19 号 内訳書      路盤廃材処分工    B 工区

13.78 t

| 名称          | 規格              | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----------------|----|-------|----|----|----|
| 土砂等運搬（2t積級） | 現場～東瀝青    2.2km | m3 | 6.89  |    |    |    |
| 路盤廃材処分費     | 千葉              | t  | 13.78 |    |    |    |
| 計           |                 |    |       |    |    |    |