

質問書の回答について

工事（業務）名 令和8年度 大住ふれあいセンター整備工事

上記工事（業務）の見積資料に関する質問事項について、下記のとおり回答します。

記

（質問１） 内装改修 新設軽天下地でインサート別途とありますが、インサートはどこに計上すればよいでしょうか。または撤去において吊金具、吊ボルトは既存利用でしょうか。 （回答１） インサートは基本的には既設利用で考えています。吊金具、吊ボルトは撤去・新設になります。
（質問２） A-88 図 看板 G2 は４か所でしょうか（工事設計書は２か所 基礎、補強なし） （回答２） A-88 図の４か所を正（うち３か所は基礎を既存利用とする）として積算してください。
（質問３） 煙突ライニング材撤去 3.3 m²とありますが、A-25、27 によると屋上外部の撤去と見受けられるので、ライニング材も同範囲の撤去のみでよろしいでしょうか？また、除去方法の指定はありますでしょうか？ （回答３） よろしいです。除去方法の指定は特にありませんが、図面記載の通り、アスベスト含有建材レベル２の除去として下さい。（労働基準監督署に計画届を提出すること）
（質問４） A-01 特記仕様書 一般共通事項の 10. 工事写真が該当となっていませんが、32. 提出書類等には提出の記載があります。完成写真の提出は不要との認識でよろしいでしょうか。 また、提出が必要な場合は、屋内・外観それぞれの必要枚数、ならびにアルバム提出の可否についてご指示願います。 （回答４） 32. 提出書類等の 13. 14 のとおりとし、屋内 15 枚、屋外 5 枚程度とする。
（質問５） A-02 特記仕様書 一般共通事項の作業時間帯は「平日：午前 8 時 00 分～午後 5 時 00 分」「騒音作業は午前 9 時以降」とありますが、解体撤去作業に伴い、騒音の発生が見込まれます。つきましては、騒音作業に関して、近隣学校行事等の関係で作業時間に制限が設けられている日時がございましたら、ご指示願います。 （回答５） 解体作業は、できるだけ学校の夏休み期間となるように計画すること。また、学校の休業日以外に騒音作業を行う場合は、事前に学校側と調整して下さい。

(質問 6)

A-15 仕上表(1)・共通事項

外部仕上表 外壁 改修後の欄にジョリパット仕上げとの記載がありますが、使用材料及びパターン等の詳細についてご指示願います。

(回答 6)

A-15 図の主要材料表(参考品番)の「砂壁調意匠塗材」をジョリパットと読み替えて参照して下さい。(アイカ工業ジョリパットスクラッチラインローラー塗り仕上げ)。

(質問 7)

A-89 サイン詳細図(2)(改修後)

N1 総合案内板の仕様が不明です。材質・表示方法等ご指示ください。

(回答 7)

N2 のトイレ案内板と同様の材質・表示方法として下さい。

(質問 8)

A-89 サイン詳細図(2)(改修後)

N3 案内板・N4 室名板について、スチール t1.6 にピンを溶接すると歪みが出ますが、よろしいでしょうか。

(回答 8)

歪みが生じないように溶接して下さい。

(ずれ止めが意図の為、ピンに代わるものでも構いません)

(質問 9)

A-89 サイン詳細図(2)(改修後)

▼室名板(切文字・扉付き)について、シート切文字と考えてよろしいでしょうか。

(回答 9)

よろしいです。

(質問 10)

A-99 仮設計画図

仮設計画図に仮設バス停が設けられていますが、ベンチの移設や仮設備品の設置が必要でしょうか。必要な場合、数量と期間をご指示願います。

(回答 10)

既設の移設のみで、仮設備品の設置は不要です。

(質問 11)

A-99 仮設計画図

仮設計画図に仮設バス停が設けられていますが、バスの運行に伴い、工事の搬出入に制限等がございましたら、ご指示願います。

(回答 11)

特に制限はありませんが、仮囲いの外部は工事エリア外とし、一般的な配慮をお願いします。