

数 量 計 算 書

みなくる 1 号線（排水構造物設置工）

1. 数量総括表

数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単位	数量 区分	設計 数量	積算 数量	備 考
道路改良					式		1.0	1	
	道路土工				式		1.0	1	
		作業土工	掘 削	土砂、標準	m3		6.5	6.5	
			床 掘	土砂、標準	m3		296.5	296	
			埋 戻	C:1m以上4m未満	m3		271.9	271	
			埋 戻	D:1m未満	m3		0.7	0.7	
			基面整正		m2		63.5	63	
		残土処理工	残土運搬処理	DID区間無し、L=0.3km	m3		0.1	0.1	他工事に流用
	カルバート工				式		1.0	1	
		プレキャストカルバート工	プレキャストボックス	B3500×H1800×L1000	m		8.2	8.2	
			捲き立てコンクリート	既設カルバート接続部	箇所		4.0	4	プレキャストボックスカルバート割付図(2)より
			地覆工	500×500	m		8.0	8	
			C種高欄兼用車両防護柵	H=900	m		8.0	8	
		プレキャスト水路工	プレキャストL型水路	B3500×H2000×L2000	m		6.6	6.6	
			捲き立てコンクリート-1	下流・既設L型接続部	箇所		2.0	2	L型水路詳細図(2)より
			捲き立てコンクリート-2	下流・カルバート接続部	箇所		2.0	2	L型水路詳細図(2)より
			捲き立てコンクリート-3	上流・カルバート接続部	箇所		2.0	2	L型水路詳細図(4)より
			捲き立てコンクリート-4	上流・既設L型接続部	箇所		2.0	2	L型水路詳細図(4)より
	排水構造物工				式		1.0	1	
		側溝工	可変側溝	300×400	m		2.0	2	
			可変側溝	300×500	m		2.0	2	

数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単位	数量 区分	設計 数量	積算 数量	備 考
		管渠工	塩ビ管	VU φ 300,砂基礎	m		4.5	4.5	
			塩ビ管	VU φ 450,砂基礎	m		4.0	4	
			台付管	φ 300	m		6.3	6.3	
		集水枡工	可変側溝枡	□300×600×500、 T-25グレーチング、ボルト固定式、細目	箇所		2.0	2	
			会所枡	□1000×1000×1400、 T-25グレーチング、落とし込み、細目	箇所		1.0	1	
	舗装工				式		1.0	1	
		アスファルト舗装工Ⅰ	表層(車道部)	再生密粒度As(13)、t=5cm	m2		51.7	51	
			基層(車道部)	再生粗粒度As(20)、t=5cm	m2		51.7	51	
			路盤(車道部)	再生クラッシャーラン(RC-30)、t=10cm	m2		51.7	51	
		アスファルト舗装工Ⅱ	表層(車道部)	再生密粒度As(13)、t=5cm	m2		25.4	25	
			基層(車道部)	再生粗粒度As(20)、t=5cm	m2		25.4	25	
		仮アスファルト舗装工	表層(車道部)	再生密粒度As(13)、t=5cm	m2		18.9	18	
			路盤(車道部)	再生クラッシャーラン(RC-30)、t=10cm	m2		18.9	18	
		碎石舗装工	碎石舗装	再生クラッシャーラン(RC-30)、t=10cm	m2		43.3	43	
	構造物撤去工				式		1.0	1	
		舗装版取壊し工	舗装版切断	As、t=15cm以下	m		11.6	11	
			舗装版破碎	As、t=15cm以下	m2		84.9	84	
			舗装版破碎	インターロッキングブロック、t=6cm	m2		49.8	49	無筋Co取壊し:0.06m ³ /m ²
			舗装版破碎	レンガ舗装、t=6cm	m2		7.8	7.8	無筋Co取壊し:0.06m ³ /m ²
		構造物撤去工	既設U型水路撤去	B3550×H2000	m		14.8	14	無筋Co取壊し:0.448m ³ /m 鉄筋Co取壊し:1.228m ³ /m
			可変側溝撤去	300×400	m		4.0	4	鉄筋Co取壊し:0.178m ³ /m

数量総括表

[illegible]

数量総括表

[illegible]

2. 道路土工

[illegible]

作業土工集計表

種 別	単位	数 量	単位数量				数 量				摘 要
			床 掘	埋 戻 最大埋戻幅 1.0m未満	埋 戻 最大埋戻幅 1.0以上4.0m未満	基面整正	床 掘	埋 戻 最大埋戻幅 1.0m未満	埋 戻 最大埋戻幅 1.0以上4.0m未満	基面整正	
カルバート工											
プレキャストボックス(B3500×H1800×L1000)	m	8.2				42.0				34.4	
プレキャストL型水路(B3500×H2000×L2000)	m	6.6				40.5				26.7	
排水構造物工											
可変側溝(300×400)	m	2.0		1.7		6.1		0.3		1.2	
可変側溝(300×500)	m	2.0		2.1		6.1		0.4		1.2	
塩ビ管(VUφ300)	m	4.5									
塩ビ管(VUφ450)	m	6.3									
台付管(φ300)	m	2.0									
可変側溝柵(□300×600×500)	箇所										
会所柵(□1000×1000×1800)	箇所										
合 計								0.7		63.5	


土工計算書

上流部ボックス敷設

[illegible]


上流側 BOX上流端

GH=9.550
FH=




上流側 BOX上流端

GH=9.550
FH=




上流側 道路中心

GH=9.560
FH=



上流側 BOX下流端


GH=9.550
FH=



DL=5.000

上流側 BOX下流端

GH=9.550
FH=



DL=5.000

3. カルバート工


[illegible]

単位数量計算書				
名 称	地覆工(C種高欄兼用車両防護柵基礎)			
構 造 図				
C種高欄兼用車両防護柵 コンクリート (24-8-25BB) 鉄筋D13-@300 差し筋用インサート(M12) 差し筋D13×L120 @200 アンカー中心線 ボックス頂板 舗装 1100, 900, 200, 70, 500, 360, 70, 100, 307, 193, 50, 70				
(L=10.0m) 当たり				
種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
コンクリート	24-8-25BB	$0.50 \times 0.50 \times 10.0$	m3	2.5
型 枠	鉄 筋	$0.50 \times 2 \times 10.0$	m2	10.0
鉄 筋	SD345,D13	$[(0.36 \times 4 + 0.10) \times (10.0 / 0.30) + 9 \times 10.0] \times 0.995\text{kg/m}$	kg	140.3
差し筋用インサート	M12	$(10.0 \div 0.2) \times 2 = 100\text{本}$ (プレキャストボックスカルバートに埋込済)	個	100
差し筋	D13×L120	$0.12 \times 100 \times 0.995\text{kg/m}$	kg	11.9
(作業土工)				
床 掘		計上なし	m3	—
埋 戻	D	〃	m3	—
基面整正		〃	m2	—

単位数量計算書

名 称	プレキャストL型水路 (B3500×H2000×L2000)
-----	--------------------------------

構 造 図



種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
-----	-----	-------	----	-----

プレキャストL型水路	B3500×H2000×L2000	10.0/2.0×2(兩岸)	個	10.0
底版コンクリート	24-8-25BB	$2.14 \times (0.17 + 0.02) \times 10.0$	m3	4.1
鉄筋	SD345,D16	$(2.14 \times 8 + 2.00 \times 8) \times 1.56 \text{kg/m} \times 5 \text{個}$	kg	258.3
基礎材	RC-40,t=15cm	4.052×10.0	m2	40.5
均しコンクリート	18-8-40BB	$4.052 \times 0.10 \times 10.0$	m3	4.1
均しコン型枠		$0.10 \times 2 \times 10.0$	m2	2.0
均しモルタル	1:3	$0.857 \times 0.02 \times 2 \times 10.0$	m3	0.3
(作業土工)				
床掘		道路土工にて計上	m3	—
埋戻	C	〃	m3	—
基面整正		4.052×10.0	m2	40.5

4. 排水構造物工


内 訳 数 量 計 算 表

[illegible]

単位数量計算書

名 称 可変側溝 (300×400)

構 造 図




(L=10.0m) 当たり

種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
可変側溝 (300×400)	T-25縦断用 399kg/個	10.0/2.0	個	5.0
インバート コンクリート	18-8-25BB	$0.30 \times 1/2 \times (0.055 + 0.050) \times 10.0$	m3	0.2
均しコンクリート	18-8-40BB	$0.51 \times 0.05 \times 10.0$	m3	0.3
均しコン型枠		$0.05 \times 2 \times 10.0$	m2	1.0
基礎材	RC-40, t=10cm	0.61×10.0	m2	6.1
同 上		$0.61 \times 0.10 \times 10.0$	m3	0.6
コンクリート蓋	車道用, 41kg/枚	2枚/個 × 5個	枚	10.0
(作業土工)				
床 掘		既設可変側溝撤去、舗装鋤取りにより計上なし	m3	—
埋 戻	D	$(0.81 \times 0.495 - 0.61 \times 0.10 - 0.51 \times 0.05 - 0.41 \times 0.345) \times 10.0$	m3	1.7
基面整正		0.61×10.0	m2	6.1

単位数量計算書


名 称	可變側溝(300×500)
-----	---------------


構 造 図



種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
-----	-----	-------	----	-----

可変側溝 (300×500)	T-25縦断用 450kg/個	10.0/2.0	個	5.0
インバート コンクリート	18-8-25BB	$0.30 \times 1/2 \times (0.135 + 0.125) \times 10.0$	m3	0.4
均しコンクリート	18-8-40BB	$0.51 \times 0.05 \times 10.0$	m3	0.3
均しコン型枠		$0.05 \times 2 \times 10.0$	m2	1.0
基礎材	RC-40,t=10cm	0.61×10.0	m2	6.1
同 上		$0.61 \times 0.10 \times 10.0$	m3	0.6
コンクリート蓋	車道用,41kg/枚	2枚/個×5個	枚	10.0
(作業土工)				
床 掘		既設可変側溝撤去、舗装鋤取りにより計上なし	m3	—
埋 戻	D	$(0.81 \times 0.595 - 0.61 \times 0.10 - 0.51 \times 0.05 - 0.41 \times 0.445) \times 10.0$	m3	2.1
基面整正		0.61×10.0	m2	6.1


単位数量計算書				
名 称	塩ビ管(VU φ 300,砂基礎)			
構 造 図				
				
(L=10.0m) 当たり				
種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
硬質塩ビ管	VU φ 300	10.0/4.0	本	2.5
砂基礎		$(0.85 \times 0.568 - \pi / 4 \times 0.318^2) \times 10.0$	m3	4.0
(作業土工)				
床 掘		ボックス敷設による床掘・埋戻範囲内のため計上なし	m3	—
埋 戻	D	〃	m3	—
基面整正		〃	m2	—

単位数量計算書				
名 称		塩ビ管(VU φ 450,砂基礎)		
構 造 図				
				
(L=10.0m) 当たり				
種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
硬質塩ビ管	VU φ 450	10.0/4.0	本	2.5
砂基礎		$(0.95 \times 0.720 - \pi / 4 \times 0.470^2) \times 10.0$	m3	5.1
(作業土工)				
床 掘		ボックス敷設による床掘・埋戻範囲内のため計上なし	m3	—
埋 戻	D	〃	m3	—
基面整正		〃	m2	—

単位数量計算書

名 称 台付管 (φ 300)

構 造 図



(L=10.0m) 当たり


種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
鉄筋コンクリート 台付管	φ 300, L=2.0m	10.0/2.0	本	5.0
敷モルタル	1:3	0.24×0.03×10.0	m3	0.1
基礎材	RC-40, t=15cm	0.44×10.0	m2	4.4
(作業土工)				
床 掘		仮設排水管(φ 1000)布設による床掘・埋戻範囲内のため計上なし	m3	—
埋 戻	D	〃	m3	—
基面整正		〃	m2	—

単位数量計算書


名 称 可変側溝柵(□300×600×500)

構 造 図


平 面 図



正 面 図



側 面 図



※(▽)は下流側樹の高さを表す。


(N=10箇所) 当たり

種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
可変側溝柵 (300×600×500)	T-25(長方形) 269kg/個	10.0	個	10.0
インバート コンクリート	18-8-25BB	$0.30 \times 0.60 \times 0.05 \times 10.0$	m3	0.1
均しコンクリート	18-8-40BB	$0.93 \times 0.60 \times 0.10 \times 10.0$	m3	0.6
均しコン型枠		$(0.93+0.60) \times 2 \times 0.10 \times 10.0$	m2	3.1
基礎材	RC-40,t=10cm	$0.93 \times 0.60 \times 10.0$	m2	5.6
同 上		$0.93 \times 0.60 \times 0.10 \times 10.0$	m3	0.6
グレーチング蓋	細目T-25 ボルト固定式	10.0	枚	10.0
(作業土工)				
床 掘		ボックス敷設による床掘・埋戻範囲内のため計上なし	m3	—
埋 戻	D	〃	m3	—
基面整正		〃	m2	—

単位数量計算書

名 称 会所桧(□1000×1000×1400)

構 造 図




(N=10箇所) 当たり

種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
コンクリート	18-8-25BB	$((1.40 \times 1.40 \times 1.60 - 1.00 \times 1.00 \times 1.325 - 1.12 \times 1.12 \times 0.075 - \pi / 4 \times (0.47^2 + 0.584^2) \times 0.20)) \times 10.0$	m3	16.3
型 枠	小型Ⅱ	$[(1.40 + 1.00) \times 4 \times 1.60 - \pi / 4 \times (0.47^2 + 0.584^2) \times 2] \times 10.0$	m2	144.8
基礎材	RC-40, t=15cm	$1.50 \times 1.50 \times 10.0$	m2	22.5
グレーチング蓋	T-25, 1000×1000用 落とし込み, 細目	10.0	組	10.0
足掛け金物	φ 19, W=300	3×10.0	個	30.0
(作業土工)				
床 掘		ボックス敷設による床掘・埋戻範囲内のため計上なし	m3	—
埋 戻	D	〃	m3	—
基面整正		〃	m2	—

5. 舗装工

舗装工 数量計算

名 称	規 格	算 式	単位	数量
(作業土工)				
舗装鋤取り (掘 削)	土砂、標準	計画平面図より 現道側掘削深 ボックス側掘削深 ボックス部控除 $(29.2\text{m}^2 + 22.5\text{m}^2) \times 1/2 \times (0.15 + 0.10)$	m3	6.5
残土処理工	DT10t積 L=0.5km以下	同 上	m3	6.5
(アスファルト舗装工Ⅰ)				
表 層	再生密粒度 As(13) t=5cm	計画平面図より $29.2 + 22.5$	m2	51.7
基 層	再生粗粒度 As(20) t=5cm	計画平面図より $29.2 + 22.5$	m2	51.7
路 盤	再生クラッシャーラン (RC-30) t=10cm	計画平面図より $29.2 + 22.5$	m2	51.7
(アスファルト舗装工Ⅱ)				
表 層	再生密粒度 As(13) t=5cm	計画平面図より 25.4	m2	25.4
基 層	再生粗粒度 As(20) t=5cm	計画平面図より 25.4	m2	25.4
(仮アスファルト舗装工)				
表 層	再生密粒度 As(13) t=5cm	計画平面図より $15.2 + 3.7$	m2	18.9
路 盤	再生クラッシャーラン (RC-30) t=10cm	計画平面図より $15.2 + 3.7$	m2	18.9
(碎石舗装工)				
碎石舗装	再生クラッシャーラン (RC-30) t=10cm	計画平面図より $32.1 + 11.2$	m2	43.3

6. 構造物撤去工

構造物撤去工 集計表

レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	摘 要
舗装版取壊し工	舗装版切断	As、t=15cm以下	m	11.6	
	舗装版破碎	As、t=15cm以下	m2	84.9	
	〃	インターロッキングブロックt=6cm	m2	49.8	
	〃	レンガ舗装、t=6cm	m2	7.8	
構造物撤去工	既設U型水路撤去	B3550×H2000	m	14.8	
	可変側溝撤去	300×400	m	4.0	
	可変側溝柵撤去	□300×600×400	箇所	2.0	
	会所柵撤去	□1000×1500、部材厚20cm	箇所	1.0	
	管渠工撤去	HP φ 300	m	8.8	
	圃場排水管撤去	HP φ 200	m	7.2	
	排水柵(一筆柵)撤去	400×240×600	箇所	3.0	
	ガードレール撤去	H=1100、500×500	m	8.0	
	小型重力式擁壁撤去	天端幅150、高さ500、裏勾配1:0.5	m	12.7	
	植樹、舗装止ブロック撤去	150×150	m	14.0	
	転落防止柵(流用)撤去	H=1100	m	39.4	内、35.1m再利用
	電力設備撤去	引込柱、H=5200	基	1.0	
	照明設備撤去	フットライト、φ100×H600	基	2.0	
	〃	フットライト用ケーブル、電線管	m	27.6	
	府営水道ドレン管撤去	DIP φ 200	m	4.1	
運搬処理工	ガラ運搬処理	アスファルトガラ	m3	8.5	
	〃	無筋コンクリートガラ	m3	16.5	ILB舗装、レンガガラ含む
	〃	鉄筋コンクリートガラ	m3	24.2	
既存施設復旧工	圃場排水管復旧	HP φ 200	m	3.1	
	排水柵(一筆柵)復旧	400×240×600	箇所	1.0	
	照明設備復旧	ケーブル CV3.5sq-2C 電線管 FEP30	m	27.6	
	府営水道ドレン管復旧	DIP. K φ 200	m	9.8	
	府営水道仮ドレン管設置・撤去	HIVP φ 200	m	9.8	

構造物撤去工 数量計算

名 称	規 格	算 式	単位	数量
舗装版取壊し工 舗装版切断	As、t=15cm以下	撤去平面図より	m	
		6.3 + 5.3		11.6
舗装版破砕	As、t=15cm以下	撤去平面図より	m2	
		84.9		84.9
〃	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ t=6cm	撤去平面図より	m2	
		27.0 + 22.2 + 0.6		49.8
〃	レンガ舗装 t=6cm	撤去平面図より	m2	
		7.8		7.8
構造物撤去工 既設U型水路撤去	B3550×H2000	撤去平面図より	m	
		9.2 + 5.6		14.8
可変側溝撤去	300×400	撤去平面図より	m	
		2.0 + 2.0 (0.50×0.595−0.30×0.40=0.178m³/m)		4.0
可変側溝柵撤去	□300×600 ×400	撤去平面図より	箇所	
		1.0 + 1.0 (0.50×0.83×0.795−0.30×0.60×0.695=0.205m³/箇所)		2.0
会所柵撤去	□1000×1500 部材厚20cm	撤去平面図より	箇所	
		1.0 (1.40×1.40×1.70−1.00×1.00×1.50=1.832m³/箇所)		1.0
管渠工撤去	HP φ 300	撤去平面図より	m	
		6.3 + 2.5 (π/4×(0.360²−0.300²)=0.031m³/m)		8.8
圃場排水管 撤去	HP φ 200	撤去平面図より (π/4×(0.254²−0.200²)=0.019m³/m)	m	
		2.0 + 2.1 + 3.1		7.2
排水柵(一筆柵) 撤去	400×240×600 W=51kg	撤去平面図より	箇所	
		1.0 + 1.0 + 1.0		3.0
カーブレール撤去	H1100 500×500	撤去平面図より	m	
		4.0 + 4.0 (0.5×0.5=0.25m³/m)		8.0
小型重力式擁壁 撤去	天端幅150 高さ500 裏勾配1:0.5	撤去平面図より	m	
		12.7 (1/2×(0.15+0.40)×0.50=0.138m³/m)		12.7
植樹、舗装止 ﾌﾞﾛｯｸ撤去	150×150	撤去平面図より	m	
		8.5 + 1.5 + 1.4 + 2.6 (0.15×0.15=0.023m³/m)		14.0

構造物撤去工 数量計算

名 称	規 格	算 式	単位	数量
転落防止柵 (流用)撤去	H=1100	撤去平面図より	m	
		11.0 + 10.0 + 7.3 + 11.1 (0.30×0.30=0.090m ² /m)		39.4
電力設備 撤去(移設)	引込柱 H=5200	撤去平面図より	基	
		1.0		1.0
照明設備 撤去(移設)	フットライト φ100×H600	撤去平面図より	基	
		1.0 + 1.0		2.0
照明設備 撤去・復旧	フットライト用 ケーブル CV3.5sq-2C 電線管 FEP30	撤去平面図より	m	
		13.8 + 13.8		27.6
府営水道 ドレン管(流用) 撤去	DIP φ200	撤去平面図より	m	
		4.1		4.1
府営水道 ドレン管復旧	DIP φ200	撤去平面図より	m	
		9.8		9.8
府営水道 仮ドレン管 設置・撤去	HIVP φ200		m	
		9.8		9.8
圃場排水管 復旧	HP φ200	撤去平面図より	m	
		3.1		3.1
排水柵(一筆柵) 復旧	400×240×600 W=51kg	撤去平面図より	箇所	
		1.0		1.0


構造物撤去工集計表

[illegible]

単位数量計算書

名 称	既設U型水路撤去 (B3550×H2000)
-----	------------------------

構 造 図




種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
-----	-----	-------	----	-----

[illegible]

単位数量計算書

名 称	引込柱基礎撤去(400×400×400)
-----	----------------------

構 造 図




種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
-----	-----	-------	----	-----

[illegible]

単位数量計算書

名 称	フットライト基礎撤去(250×250×300)
-----	-------------------------

構 造 図



種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
-----	-----	-------	----	-----

[illegible]

7. 仮設工

内 訳 数 量 計 算 表

[illegible]

GH=11.800
FH=12.075

GH=11.43
FH=11.804

