

総括表

道路課			工事番号				提出年月日		令和 8 年 6 月 24 日	
年度 科目	令和 8 年度 一般会計	第 07 款 土木費		第 02 項 道路橋梁費		第 03 目 橋梁維持費		第 14 節 工事請負費		
工事名		橋梁修繕工事（R 8）								
工事場所		白井市復地先 107A橋				工事施工方法		請 負		
						工事日数	契約締結の翌日から令和9年3月25日まで			
請負工事費計			円							
工事価格			円							
消費税相当額			円							

設 計 説 明	工事概要			
	107A橋			
	【A2橋台(夜間)】		【P1橋脚(昼間)】	
	落橋防止装置製作工	一式	落橋防止装置製作工	一式
	落橋防止システム工	一式	落橋防止システム工	一式
	落橋防止構造設置	N=2組	水平力分担構造設置	N=5組
	水平力分担構造設置	N=3組	支承補修工	一式
	支承補修工	一式	照明柱アンカー防錆工	一式
	仮設工	一式	排水装置補修工	一式
			仮設工	一式

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
橋梁保全工事		式	1			
工場製作工		式	1			
落橋防止装置製作工		式				
落橋防止装置、水平力分担構造 製作工	A2橋台、P1橋脚	式	1			第 1 号内訳書参照
純工事費		式	1			
工場製作原価		式	1			
落橋防止システム工		式				
落橋防止システム工 (A2橋台)		式	1			
既設落橋防止構造撤去工	既設コンクリート撤去 夜間作 業 A2橋台	式	1			第 2 号内訳書参照
落橋防止構造設置工	A2橋台 夜間作業	式	1			第 3 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水平力分担構造設置工	A2橋台 夜間作業	式	1			第 4 号内訳書参照
落橋防止システム工 (P1橋脚(終点側))		式				
既設落橋防止構造撤去工	既設コンクリート撤去 昼間作業 P1橋脚(終点側)	式	1			第 5 号内訳書参照
水平力分担構造設置工	P1橋脚(終点側) 昼間作業	式	1			第 6 号内訳書参照
廃材運搬・処理		式	1			
廃材運搬・処理工		式	1			
廃材運搬・処理工		式	1			第 7 号内訳書参照
支承補修工		式				
支承補修工 (A2橋台)		式				
支承防錆工	夜間作業 N=4基	式	1			第 8 号内訳書参照
沓座補修工	夜間作業 N=4基	式	1			第 9 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支承補修工 (P1橋脚)		式				
支承防錆工	昼間作業 N=9基	式	1			第 10 号内訳書参照
沓座補修工	昼間作業 N=9基	式	1			第 11 号内訳書参照
照明柱アンカー防錆工		式	1			
照明柱アンカー防錆工		式	1			
照明柱アンカー防錆工	昼間作業	式	1			第 12 号内訳書参照
排水装置補修工		式				
排水管撤去・設置工		式				
排水管撤去工・設置工		式	1			第 13 号内訳書参照
仮設工		式	1			
足場工 (A2橋台)		式				

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場工【高所作業車】		式	1			第 14 号内訳書参照
足場工 (P1橋脚)		式				
足場工		式	1			第 15 号内訳書参照
電気設備工		式				
電気設備工	照明電線切回し 夜間	式	1			第 16 号内訳書参照
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員	昼間	式	1			第 17 号内訳書参照
交通誘導警備員	夜間	式	1			第 18 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費		式	1			
安全管理員		式	1			第 19 号内訳書参照
技術管理費		式	1			
溶出成分分析		式	1			第 20 号内訳書参照
鉄筋探査工	横向き	m2	21			10+2+9 第 21 号内訳書参照
アンカーボルト引張試験		式	1			第 22 号内訳書参照
アンカーボルト長測定試験		式	1			第 23 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

落橋防止装置、水平力分担構造製作工

A2橋台、P1橋脚

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止構造鋼材	上部・下部ブラケット、上部・下部取付プレート 工場管理費・間接費・運搬費込み	式	1			
アンカーボルト	上部・下部ブラケット用アンカーボルト 工場管理費・間接費・運搬費込み	式	1			
取付ボルト・ナット・ワッシャー	ブラケット⇔取付プレート取付用 工場管理費・間接費・運搬費込み	式	1			
計	1 式 当り					

第 2 号 内訳書

既設落橋防止構造撤去工

既設コンクリート撤去 夜間作業
A2橋台

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し工	有筋構造物・カッター目地含む 殻積込含む	m3	2			
コンクリートはつり撤去工	無筋構造物・カッター目地含む t=50mm 殻積込作業含む	m3	0.02			1.1*0.15*0.05*2
アンカーバー切断	□50	本	8			4*2
鉄筋切断	D13	本	120			60*2
既設変位制限構造物切断工	φ68 連結ケーブル FT100TD	本	2			
無収縮モルタル工	こて仕上げ 小規模	m3	0.02			
ポリマーセメントモルタル工	こて仕上げ 小規模	m3	0.09			
型枠		m2	0.48			
計	1 式 当り					

第 3 号 内訳書

落橋防止構造設置工

A2橋台 夜間作業

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止構造設置工	A2橋台 2組	式	1			
落橋防止システム(半割保護キャップ)	F150TDU ユニバーサルシステム 含む 連結ケーブル、異型緩衝 具、マンション含む	組	2			資材特別調査
計	1 式 当り					

第 4 号 内訳書

水平力分担構造設置工

A2橋台 夜間作業

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造設置工	A2橋台 3組	式	1			
水平力分担構造	SEL-N1200-0	基	3			資材特別調査
計	1 式 当り					

第 5 号 内訳書

既設落橋防止構造撤去工

既設コンクリート撤去 昼間作業
P1橋脚(終点側)

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	2			
コンクリートはつり撤去工	無筋構造物・カッター目地含む t=50mm 殻積込作業含む	m3	0.21			
鉄筋切断	D25	本	60			
鉄筋切断	D16	本	120			
緩衝ゴム撤去	0.15×0.379×0.05	枚	12			
無収縮モルタル工	こて仕上げ	m3	0.21			
計	1 式 当り					

第 6 号 内訳書

水平力分担構造設置工

P1橋脚(終点側) 昼間作業

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造設置工	P1橋台(終点側) 5組	式	1			
水平力分担構造	SEL-N900-40	基	5			資材特別調査
計	1 式 当り					

第 7 号 内訳書

廃材運搬・処理工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塊運搬処理 無筋	コンクリート塊 運搬距離 :7.8km 処理費有	m3	1			
塊運搬処理 有筋	鉄筋コンクリート塊 運搬距離 :7.8km 処理費有	m3	4			
廃材運搬処理	ブラスト廃材等 昼間作業	式	1			
廃プラ運搬処分	ゴム板 運搬距離:8.5km 処 理費有	m3	0.03			
計	1 式 当り					

第 8 号 内訳書

支承防錆工

夜間作業
N=4基

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承防錆工 金属溶射	潤滑剤～金属溶射	基	4			
支承防錆工 金属溶射	上塗塗装	基	4			
支承防錆工 材料費		基	4			
支承防錆シート保護工	シート材含む	基	4			
計	1 式 当り					

第 9 号 内訳書

沓座補修工

夜間作業
N=4基

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設モルタル撤去工	既設沓座部 カッター目地含む	m3	0.1			
既設モルタル撤去工	既設橋座部	m3	0.1			
型枠		m2	0.5			
無収縮モルタル工	こて仕上げ 小規模	m3	0.1			
シール工		m	5			
弾性シーリング材	シリコーン系	ℓ	0.3			
計	1 式 当り					

第 10 号 内訳書

支承防錆工

昼間作業
N=9基

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承防錆工 金属溶射	潤滑剤～金属溶射	基	9			
支承防錆工 金属溶射	上塗塗装	基	9			
支承防錆工 材料費		基	9			
支承防錆シート保護工	シート材含む	基	9			
計	1 式 当り					

第 11 号 内訳書

沓座補修工

昼間作業
N=9基

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設モルタル撤去工	既設沓座部 カッター目地含む	m3	0.1			
既設モルタル撤去工	既設橋座部	m3	0.1			
型枠		m2	1.2			
無収縮モルタル工	こて仕上げ	m3	0.3			
シール工		m	10			
弾性シーリング材	シリコーン系	ℓ	0.6			
計	1 式 当り					

第 12 号 内訳書

照明柱アンカー防錆工

昼間作業

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明柱アンカー防錆工		本	8			
計	1 式 当り					

第 13 号 内訳書

排水管撤去工・設置工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管撤去工		m	3			
仮排管設備設置・撤去		m	3			
排水管設置		m	3			
コンクリートアンカーボルト設置		本	8			
六角ボルト	M12×50mm（溶融亜鉛めっき）	本	8			
六角ナット	M12（溶融亜鉛めっき）	個	8			
ワッシャー	M12（溶融亜鉛めっき）	枚	8			
計	1 式 当り					

第 14 号 内訳書

足場工【高所作業車】

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間	日				
高所作業車運転	昼間	日				
計	1 式 当り					

第 15 号 内訳書

足場工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		掛m2	242			
足場工		掛m2	72.9			
計	1 式 当り					

第 16 号 内訳書

電気設備工

照明電線切回し
夜間

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気設備工事		式	1			
計	1 式 当り					

第 17 号 内訳書

交通誘導警備員

昼間

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 A		人				
交通誘導警備員 B		人				
計	1 式 当り					

第 18 号 内訳書

交通誘導警備員

夜間

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 A		人				
交通誘導警備員 B		人				
計	1 式 当り					

第 19 号 内訳書

安全管理員

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付き呼吸用保護具		個	3			
呼吸用保護具用フィルター		個	12			
計	1 式 当り					

第 20 号 内訳書

溶出成分分析

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験分析		回	1			
計	1 式 当り					

第 21 号 内訳書

鉄筋探査工

横向き

12.5 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)		人				
技師 (B)		人				
技師 (C)		人				
諸雑費		式				
計	12.5 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 22 号 内訳書

アンカーボルト引張試験

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
諸雑費		式				
計	1 式 当り					

第 23 号 内訳書

アンカーボルト長測定試験

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
諸雑費		式				
計	1 式 当り					