

令和 8 年度

北幸谷川護岸補修工事

工事数量総括表

東金市 押堀 地先

東金市 経済環境部 農政課

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		式	1	
河床掘削		式	1	
(2)埋戻・盛土工				
埋戻・盛土		式	1	
(3)法面整形工				
法面整形		式	1	
2. 護岸工				
(1)鉄筋コンクリート組立土止め工				
鉄筋コンクリート組立土止め	H=1200 笠石使用 杭間隔1500	m	76.5	
3. 根固め工				
(1)根固め工				
捨石	割栗石15～20cm	式	1	

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 法覆護岸工				
(1) 布製型枠工				
布製型枠	平均厚100mm 水抜孔型	m ²	283	
5. 取壊し工				
(1) 構造物取壊し工				
構造物取壊し運搬		式	1	
建設廃材処理費(有筋)		式	1	
建設廃材処理費(有筋二次)		式	1	
6. 仮設工				
(1) 安全費				
交通誘導警備員		式	1	
(2) 仮設道路工				
敷鉄板		式	1	
(3) 仮締切工				
既設大型土のう撤去・設置		式	1	

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(4)水替え工				
排水ポンプ		式	1	
7. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械輸送	バックホウ（ロングアーム）	式	1	
仮設材輸送	敷鉄板	式	1	