

総括表

佐倉市こども支援部こども保育課				工事番号					提出年月日				
課長		班長		設計者		浄書 校合							
年度 科目	令和 8 年度		第 3 款 民生費		第 3 項 児童福祉費		第 4 目 保育園費		第 14 節 工事請負費		第 細節		
施設名称		佐倉保育園											
工事名称		佐倉保育園複合遊具設置工事											
工事場所		佐倉市鏑木町198-3地先						工事施工方法		請 負			
								工事日数					
工事費総額				円									
工事価格				円									
消費税相当額				円									

設 計 説 明	【工事概要】 複合遊具設置工 1. 土 工 一 式 2. 基礎砕石工 一 式 3. コンクリート工 一 式 4. 複合遊具設置工 1 基 5. 仮設工 交通誘導警備員 一 式
----------------------------	--

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費		式	1			
保育園施設整備事業費		式	1			
複合遊具設置費		式	1			
土 工		式	1			
土 工	小規模 掘削・埋戻し・整地	式	1			第 1 号内訳書参照
基礎砕石工		式	1			
基礎砕石工	再生砕石 RC-40	式	1			第 2 号内訳書参照
コンクリート工		式	1			
コンクリート工	基礎コンクリート・均しコンクリート 型枠	式	1			第 3 号内訳書参照
複合遊具設置工		基	1			
複合遊具設置工	運搬費・組立据付費含む。 。	基	1			第 4 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工		式	1			
仮設工	交通誘導警備員	式	1			第 5 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			

本 工 事 内 訳 書

付属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

土 工

小規模
掘削・埋戻し・整地

1 式 当り

第 1 号 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削	土砂・小規模	m3	11			
埋戻し	小規模	m3	9			
整地	発生土現場内敷均し	m3	2			
計	1 式 当り					

基礎砕石工

再生砕石 RC-40

1 式 当り

第 2 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工	再生砕石 RC-40	m2	6			
計	1 式 当り					

コンクリート工		基礎コンクリート・均しコンクリート 型枠		1 式 当り		第 3 号 内訳書	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎コンクリート	小型構造物人力打設 18N/mm ²	m ³	1				
均しコンクリート	無筋構造物人力打設 18N/mm ²	m ³	0.2				
型枠	一般型枠 基礎コンクリート	m ²	11				
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1				
計	1 式 当り						

複合遊具設置工

運搬費・組立据付費含む。

1 基 当り

第 4 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
複合遊具	材料費 合成ゴムマット及び 接着剤含む。	基	1			
運搬費		基	1			
組立据付費		基	1			
計	1 基 当り					

仮設工

交通誘導警備員

1 式 当り

第 5 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日				
計	1 式 当り					