

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正、迅速な見積もりに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする

山 武 市

令和8年度

成東地先水路整備工事(その3)

設計書

山武市成東地先

産業振興部 農政課

山 武 市

農 政 課			設計書番号		第 号						
年度 科目	令和8年度 一般（繰越明許）										
路 線 河 川 名											
工 事 名			成東地先水路整備工事（その3）								
工 事 箇 所			山武市成東地先				工 期		契約日の翌日から 令和9年3月1日まで		
設 計 費 総 額											
設 計 価 格 計											
消費税及び地方消費税相当額											

設 計 説 明	工事内容		
	1 全体延長		L= 380.0 m
	2 B型柵渠布設工H1200×B2000		L= 380.0 m
	3 ガードレール 設置・撤去(GR-c-4E)発生材再利用		L= 8.0 m

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

項 目 名	内 容
事業主体名	山武市
事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
地区名	成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)
施工場所	山武市成東地先
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	千葉県
地区区分	山武
工期	
積算体系年月	令和7年10月
単価期適用年月	令和8年7月一A
歩掛期適用年番号	令和7年04号一A
電力会社名	東京電力

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額 (1 0 %)					
	工事内容					
	成東地先水路整備工事 (その3)					
1	全体延長	L=	380.000	m		
2	B型柵渠布設工	H1200×B2000 L=	380.000	m		
3	ガードレール設置・撤去	(Gr-C-4E) 発生材再利用 L=	8.000	m		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

項 目 名	内 容
工事名	成東地先水路整備工事 (その3)
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	排水路工事
工種体系区分	排水路工事
工事工種体系年番号	令和7年4号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
作業時間(基本給相当)	8.0時間
作業時間(超勤時間)	0.0時間
作業時間(深夜時間)	0.0時間
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
冬期補正(現場管理費)	0.00%
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
冬期・熱中症対策差分補正值	0
施工地域区分	補正なし

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業	成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)	

工事別工事名:成東地先水路整備工事(その3)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)		%		
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
(4+8) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)		%		
13 ・ 一般管理費等				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
(4+7) × (標準値*N002+保証費率)		%		
14 ・一括計上価格	1.000	式		
15 処分費等 (直接工事費の内数)				
16 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-14) × 標準値		%		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事（その3）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 柵渠工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 柵渠工	1.000	式		
・ 道路復旧工	1.000	式		
・ ・ ガードレール設置・撤去工	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事（その3）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		
・ ・ 排水処理工	1.000	式		
・ ・ 安全費	1.000	式		
・ ・ 仮設橋設置・撤去工	1.000	式		
・ ・ 廃プラスチック処分	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区	建設費の割合	17	17
工事名	成東地先水路整備工事(その3)			

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事(その3)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事(その3)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)					
・ 柵渠工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
掘削	286	m3			歩A・単A B単 1号
積込(ルーズ) 仮置場～	1,123.000	m3			歩A・単A B単 2号
床掘り	451	m3			歩A・単A B単 3号
埋戻	177	m3			歩A・単A B単 4号
盛土工 発生土利用	1,683.000	m3			歩A・単A B単 5号
合 計					
・ ・ 柵渠工	1.000	式			
鉄筋コンクリート柵渠布設工 B型柵渠 (H1200×B2000)	380.000	m			歩A・単A B単 6号
合 計					
・ 道路復旧工	1.000	式			
・ ・ ガードレール設置・撤去工	1.000	式			
ガードレール設置・撤去工	8.000	m			歩A・単A B単 7号
合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工	1.000	式			
敷鉄板 設置～賃料～撤去 (仮設道路)	874	m ²			歩A・単A B単 8号
敷鉄板 設置～賃料～撤去 (水路内)	1,158	m ²			歩A・単A B単 9号
仮設道路工 盛土工 (敷砂利)	1,624.000	m ²			歩A・単A B単 10号
合 計					
・ ・ 排水処理工	1.000	式			
排水ポンプ (仮設)	1	箇所			歩A・単A B単 11号
簡易ウエルポイント工	1.000	式			歩A・単A B単 12号
合 計					
・ ・ 安全費	1.000	式			
交通誘導警備員		人			歩A・単A B単 13号
合 計					
・ ・ 仮設橋設置・撤去工	1.000	式			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事(その3)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事(その3)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事(その3)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区				
工事名	成東地先水路整備工事(その3)				

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 2号 ***					
	積込 (ルーズ) 仮置場～		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 24号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 6.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.110	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 3号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,	1.000	m3			S単 25号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 4号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	盛土工 発生土利用		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 5号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠布設工 B型柵渠 (H1200×B2000)		m		15.000 m	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠布設工 B型柵渠 (H1200×B2000)	15.000	m			T単 2号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	松太鼓落し設置工	15.000	m			T単 4号
	吸出し防止材 t=0.7mm	15.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 7号 ***					
	ガードレール設置・撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m			S単 14号
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品B-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 8号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去(仮設道路)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, , 8,	1.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 9号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去 (水路内)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 54,	1.000	m ²			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	仮設道路工 盛土工 (敷砂利)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要,, あり	1.000	m ²			S単 12号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 6.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	0.110	m3			S単 1号
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	0.110	m3			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	排水ポンプ (仮設)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,	1.000	箇所			S単 18号
	排水ポンプ運転 (小口径) , 作業時排水, 7以上～30未満, 発動発電機,	1.000	箇所			S単 17号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	簡易ウェルポイント工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	簡易ウェルポイント工 (ウェルポイント設置撤去) 設置 (打込み)	190.000	本			S単 27号
	簡易ウェルポイント工 (ウェルポイント設置撤去) 撤去	190.000	本			S単 28号
	簡易ウェルポイント工 (ポンプ 設置・撤去) 設置	8.000	組			S単 29号
	簡易ウェルポイント工 (ポンプ 設置・撤去) 撤去	8.000	組			S単 30号
	簡易ウェルポイント工 (ポンプ運転管理) 作業時排水		日			S単 31号
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料) ウェルポイント類, 日	25.000	本			S単 32号
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料) ウェルポイント類, 日	10.000	本			S単 33号
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料) ウェルポイント類, 日	15.000	本			S単 34号
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料) ヘッダーパイプ類, 日	10.000	本			S単 35号
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料) ヘッダーパイプ類, 日	4.000	本			S単 36号
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料) ヘッダーパイプ類, 日	6.000	本			S単 37号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 13号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B		人			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	仮設橋設置・撤去工 (大型土のう+発生土+敷鉄板)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	仮設橋設置・撤去	1.000	箇所			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
	廃プラスチック処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 7.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 3号
	建設廃材処理費 廃プラスチック	1.100	ton			S単 38号
	合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0	1.000	ton			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	土質分析		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	土壌分析 検液調整前処理費 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 11項目一式 溶出試験	1.000	式			
	土壌分析 クロロエチレン 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 カドミウム 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 シアン 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 有機燐 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 鉛 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 六価クロム 溶出試験	1.000	検体			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土壌分析 ヒ素 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 全水銀 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 アルキル水銀 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 ホリ塩化ビフェニール(PCB) 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 チウラム 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 シマジン 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 チオベンカルブ 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 セレン 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 フッ素 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 ホウ素 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 1-4-ジオキサン 溶出試験	1.000	検体			
	土壌分析 銅 含有量試験	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 6.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0				
	3)運搬距離 4)積込機械区分	6.0km以下 山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 4t積級		供用日			
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級		供用日			
	軽油 ハートル給油	17.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 7.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 有り, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0				
	3)運搬距離 4)積込機械区分	7.0km以下 山0.80(平0.60)m3				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]					
	4t積級		供用日			
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
	通称 4.0 t 積級		供用日			
	軽油					
	ハートル給油	19.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂, 2.0, 7.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	土砂		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬距離	7.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]					
	2t積級		供用日			
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
	通称 2.0 t 積級		供用日			
	軽油					
	ハートル給油	25.000	L			
	運転手 (一般)		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%			0.100		
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[ハッドガイト式] 運転質量0.8～1.1t		日			
	軽油 ハートル給油	5.700	L			
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t				
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 10号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 11号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 12号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要,, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシュラン RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整正+敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	あり				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³			計上無し
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		時間			
	軽油 ハートル給油	22.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 13号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品B-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 建込区分	土中建込				
	2) 塗装・規格	塗装品B-4E				
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品 (白色) B-4E	1.600	m			
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 14号 ***					
	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分	土中建込用				
	2) 規格	B・C-4E				
	3) 時間的制約	受けない				
	4) 夜間作業	無し				
	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 15号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用) , なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 バックホ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土				
	5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.010		
	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)		枚	34.000		
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートル給油		L	63.000		
	運転手 (特殊)		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単- 16号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ックホ,0m3,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バ ックホ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.004				
	バ ックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハ ン トロール給油	101.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 17号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 、作業時排水, 7以上～30未満, 発動発電機,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運転日数 2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	7以上～30未満 発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva		日			
	軽油 ハートル給油	773.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単- 18号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトロール給油	29.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 19号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, ー, 8,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 8				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	125.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	125.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 20号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 54,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	54				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	19.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	19.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートル給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単- 21号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, , 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートル給油	345.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 22号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 23号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オーブソカット				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 24号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 25号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単－ 26号 ***					
	SP 吸出し防止材 (全面) 設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材 (全面) 設置			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	吸出し防止材設置			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	吸出し防止材設置				
	吸出し防止材		m ²			材変
	厚0. 7mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 27号 ***					
	簡易ウェルポイント工 (ウェルポイント設置撤去)		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	簡易ウェルポイント工 (ウェルポイント設置撤去)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設置 (打込み)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	設置 (打込み)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.350				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 28号 ***					
	簡易ウェルポイント工 (ウェルポイント設置撤去)		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	簡易ウェルポイント工 (ウェルポイント設置撤去) 撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.420				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 29号 ***					
	簡易ウェルポイント工 (ポンプ設置・撤去)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	簡易ウェルポイント工 (ポンプ設置・撤去) 設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.360				
	合 計					算出数量 1.000 組
	単 価		組			
	*** S単- 30号 ***					
	簡易ウェルポイント工 (ポンプ設置・撤去)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	簡易ウェルポイント工 (ポンプ設置・撤去) 撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.290				
	合 計					算出数量 1.000 組
	単 価		組			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 31号 ***					
	簡易ウェルポイント工 (ポンプ運転管理)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	簡易ウェルポイント工 (ポンプ運転管理) 作業時排水			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運転区分 2)ポンプ設置組数(組)	作業時排水 1.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	小型うず巻ポンプ (自吸式・D) 口径100mm 10PS H=15m		日			
	軽油 ハートル給油	16.800	L			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単- 32号 ***					
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料) ウェルポイント類, 日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)当該工事の供用日数(日)	ウェルポイント類 日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)ウェルポイント損料補正值	本工事で設置した場合 0.00%				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	簡易ウェルポイント ウェルポイント類	1.000	本	供用月		
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 33号 ***					
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料) ウェルポイント類, 日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)当該工事の供用日数(日)	ウェルポイント類 日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)ウェルポイント損料補正值	既工事で設置され引き継がれた場合 0.00%				
	簡易ウェルポイント ウェルポイント類	1.000	本	供用月		
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 34号 ***					
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料) ウェルポイント類, 日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)当該工事の供用日数(日)	ウェルポイント類 日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)ウェルポイント損料補正值	既工事で設置され引き継がれた場合 0.00%				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	簡易ウェルポイント ウェルポイント類	1.000	本	供用月		
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 35号 ***					
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料) ヘッダーパイプ類, 日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)当該工事の供用日数(日)	ヘッダーパイプ類 日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)ウェルポイント損料補正值	本工事で設置した場合 0.00%				
	簡易ウェルポイント ヘッダーパイプ類	1.000	本	供用月		
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 36号 ***					
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料) ヘッダーパイプ類, 日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)当該工事の供用日数(日)	ヘッダーパイプ類 日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)ウェルポイント損料補正值	既工事で設置され引き継がれた場合 0.00%				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	簡易ウェルポイント ヘッダーパイプ類	1.000	本	供用月		
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 37号 ***					
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料) ヘッダーパイプ類, 日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)当該工事の供用日数(日)	ヘッダーパイプ類 日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)ウェルポイント損料補正值	既工事で設置され引き継がれた場合 0.00%				
	簡易ウェルポイント ヘッダーパイプ類	1.000	本	供用月		
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 38号 ***					
	建設廃材処理費		ton		0.000 単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処理費 廃プラスチック			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力	廃プラスチック		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事(その3)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事(その3)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	吸出し防止材		m		15.000 m	歩A 当たり算出
	t=0.7mm					
	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 吸出し防止材設置	81.600	m ²			S単 26号 算出数量 15.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠布設工		m		15.000 m	歩A 当たり算出
	B型柵渠 (H1200×B2000)					
	鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1200 B2000	10.000	本			
	鉄筋コンクリート柵渠 切欠柵板 B形用 698×50×1410	20.000	枚			
	鉄筋コンクリート柵渠 柵板 B形用 598×50×1410	20.000	枚			
	B型柵渠据付工 H1200×B2000	15.000	m			C単 1号 算出数量 15.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設橋設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし,	32.000	袋			S 単 15号
	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3,	32.000	袋			S 単 16号
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, , 1,	18.600	m ²			S 単 21号
	仮設橋盛土	33.000	m3			C 単 2号
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.500	本			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 4号 ***					
	松太鼓落し設置工		m		15.000 m	歩A 当たり算出
	松太鼓落し T=9cm 長さ4m	8.000	本			
	かすがい (丸かすがい) 径6 長さ4m	16.000	本			
	普通作業員		人			S 単 9号
	合 計					算出数量 15.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
	B型柵渠据付工		m		23.400 m	歩A 当たり算出
	H1200×B2000					
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		日			S単 6号
	運転手 (特殊)		人			S単 10号
	軽油 ハートル給油	57.000	L			
	合 計					算出数量 23.400 m
	単 価		m			
	*** C単一 2号 ***					
	仮設橋盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 5号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 7.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 有り, 良好	1.110	m3			S単 2号
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 24号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事(その3)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区					
工事名	成東地先水路整備工事(その3)					

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	かすがい (丸かすがい) 径6 長さ4m	405.333	本			単A
	土壌分析 11項目一式 溶出試験	1.000	式			単A
	小 計					
	硬質塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長さ4.0m	2.500	本			単A
	補助独自					
	鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1200 B2000	253.333	本			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 柵板 B形用 598×50×1410	506.667	枚			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 切欠柵板 B形用 698×50×1410	506.667	枚			単A
	小 計					
	補助独自					
【SP】	吸出し防止材 厚0.7mm	2,274.303	m ²			単A
	補助独自					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	松太鼓落し T=9cm 長さ4m	202.667	本			単A
	燃料類					
	軽油 ハ°トル給油	6,475.161	L			単A
【SP】	軽油 ハ°トル給油	1,483.487	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	32.000	枚			単A
	補助独自					
	土壌分析 検液調整前処理費 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 カドミウム 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 シアン 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 有機燐 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 鉛 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 六価クロム 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 ヒ素 溶出試験	1.000	検体			単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事 (その3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土壌分析 全水銀 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 アルキル水銀 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 ホリ塩化ビフェニール(PCB) 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 チウラム 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 シマジン 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 チオベンカルブ 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 セレン 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 銅 含有量試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 フッ素 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 ホウ素 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 クロロエチレン 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 1-4-ジオキサン 溶出試験	1.000	検体			単A
	小 計					
	積卸し費					
	積卸し費 積み込み・取卸し	30.500	ton			単A
	仮設材輸送費					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事(その3)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 成東地区
工事名	成東地先水路整備工事(その3)

工事別工事名:成東地先水路整備工事(その3)

[illegible]