# 回 答 書

宇治田原町

湯屋谷配水管（西浦橋水管橋他）耐震化工事
工事番号　７水第４号

質問のあった事項について、下記のとおり回答する。

| 番号 | 設計書番号 | 質問事項 | 事項の説明 | 回答 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 積算参考図書について土木工事標準積算基準書は、令和7年度でよろしいでしょうか。 |  | お見込みのとおりです。 |
| 2 |  | 損料の適用年度をご教授ください。 |  | 令和7年度の適用になります。 |
| 3 |  | 令和8年6月25日付、令和8年度水道施設整備費に係る歩掛表の一部改定についての通り積算してよろしいでしょうか。 |  | 歩掛適用日が令和8年06月01日ですので改定前の歩掛で積算しています。 |
| 4 | 第46号<br>仕訳表 | 離脱防止継手の割増率30%加算でよろしいでしょうか。 |  | 割増加算していません。 |
| 5 | 第13号<br>仕訳表 | 仮設管撤去工の対象工種は、第40～44号仕訳表でよろしいでしょうか。 |  | お見込みのとおりです。 |
| 6 | 第13号<br>仕訳表 | 仮設管撤去工の金額は、小数点以下切り捨てでしょうか。 |  | お見込みのとおりです。 |
| 7 | 第50号仕訳表 | 歩掛割増は、無しでよろしいでしょうか。 |  | お見込みのとおりです。 |
| 8 | 第70号<br>仕訳表 | 労務数量の有効桁以下の丸め処理は切捨てでしょうか。 |  | 切捨てではなく、四捨五入になります。 |
| 9 | 第17号<br>仕訳表 | 仮設管撤去工の対象工種は、第64～71号仕訳表でよろしいでしょうか。 |  | お見込みのとおりです。 |
| 10 | 第17号<br>仕訳表 | 仮設管撤去工の金額は、小数点以下切り捨てでしょうか。 |  | お見込みのとおりです。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 第20号<br>仕訳表 | HIVPRR 離脱防止金具は、管材以外でよろしいでしょうか。 | | 管材としてみています。 |
| 12 | 第81号<br>仕訳表 | 離脱防止継手の割増率30%加算でよろしいでしょうか。 | | 割増加算はしていません。 |
| 13 | 第83号<br>仕訳表 | 歩掛割増は、無しでよろしいでしょうか。 | | お見込みのとおりです。 |
| 14 | 第105号<br>仕訳表 | エンジンカッター損料の単価又は基礎価格をご教授ください。 | | 1,390円/日になります。 |
| 15 | 第13号<br>仕訳表 | 仮設管撤去工(40%)の労務費に仕切弁室工は含みますか。 | | 仕切弁室工は含みません。 |
| 16 | 第21号<br>仕訳表 | 離脱防止金具の取付の割増率はいくらですか。 | | 割増加算はしていません。 |
| 17 | 第25号<br>仕訳表 | 生コンクリートはW/Cの指定は無しですか。 | | 水セメント比の指定の無い高炉18-8-40で積算しています。 |
| 18 | 第46号<br>仕訳表 | メカニカル継手に割増率は掛かっていますか。 | No.4の回答と同じ | 割増加算していません。 |
| 19 | 第50号<br>仕訳表 | 継手取外しに割増率は掛かっていますか。 | NO.7の回答と同じ | 割増加算していません。 |
| 20 | 第105号<br>仕訳表 | エンジンカッターの損料はいくらですか。 | No.14の回答と同じ | 1,390円/日になります。 |