

参 考 資 料

工事名 令和8年度 (仮称) 精華町打越台

防災受援・文化スポーツ施設整備工事 (建築工事)

内 訳 数 量 書

注意事項

この数量書は、入札に参加される業者各位の積算業務の一助として公開するもので、設計条件となる設計図書に該当しませんので、参考として利用ください。

【参 考 数 量 書】

工事名称	令和8年度
工事場所	(仮称)精華町打越台防災受援・文化スポーツ施設整備工事（建築工事） 京都府相楽郡精華町大字北稻八間 地内

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
昇降機設備工事		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

建築工事 種目別内訳

3

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
防災受援施設	1	式		
屋外トイレ	1	式		
倉庫-A	1	式		
倉庫-B	1	式		
東屋-A	1	式		
東屋-B	1	式		
外構	1	式		
計				

昇降機設備工事 種目別内訳

4

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
防災受援施設	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

5

防災受援施設				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
既製コンクリート	1	式		
防水	1	式		
石	1	式		
タイル	1	式		
木	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		

建築工事 科目別内訳

6

[illegible]

7

屋外トイレ						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
既製コンクリート		1		式		
防水		1		式		
石		1		式		
タイル		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		

8

[illegible]

建築工事 科目別内訳

9

倉庫-A					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
左官		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
発生材処分		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

10

倉庫-B						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
左官		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処分		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

11

東屋-A						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
左官		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処分		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

12

東屋-B						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
左官		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処分		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳 13

13

[illegible]

昇降機設備工事 科目別内訳 14

14

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

15

防災受援施設					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	一般地業	1	式		
地業	地盤改良	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	屋内階段1	1	式		

建築工事 中科目別内訳

16

防災受援施設					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
鉄骨	屋内階段2	1	式		
鉄骨	耐火被覆	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
石	内部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木	仕上(部位別)	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

17

防災受援施設					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	自動ドア開閉装置	1	式		
建具	鋼製シャッター	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

18

防災受援施設					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

19

屋外トイレ					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	一般地業	1	式		
地業	地盤改良	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
既製コンクリート	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

20

屋外トイレ					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
防水	外部	1	式		
計					
石	内部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		

建築工事 中科目別内訳

21

屋外トイレ					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具	鋼製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

22

倉庫-A					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	一般地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		
計					
左官	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

23

倉庫-A					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

24

倉庫-B					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	一般地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		
計					
左官	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

25

倉庫-B					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

26

東屋-A					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	一般地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

27

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

28

東屋-B					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	一般地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

29

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

30

外構					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
囲障		1	式		
計					
工作物	防火水槽	1	式		
工作物	工作物	1	式		
計					
構内舗装		1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
府道横断側溝		1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

防災受援施設					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
エレベーター設備		1	式		
計					

防災受援施設		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
地足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0007
災害防止		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
西側既設仮囲い 工事完了後撤去	ガードフェンス H1800	119	m			
仮囲い処分費	金属くず	1	t			
計						

防災受援施設		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	1,415	m3			
床付け	つぼ,布掘り	576	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	642	m3			
盛土(B種)	発生土	35	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	738	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
計						

[illegible]

防災受援施設		地業		地盤改良		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(基礎下)						
地盤改良	G1054-S工法 φ1,000 L=3,450 空堀長含む 杭頭処理費 固化材費:330kg/m3共	1	本			
地盤改良	G1054-S工法 φ1,000 L=4,450 空堀長含む 杭頭処理費 固化材費:330kg/m3共	8	本			
地盤改良	G1054-S工法 φ1,000 L=4,950 空堀長含む 杭頭処理費 固化材費:330kg/m3共	19	本			
地盤改良	G1054-S工法 φ1,000 L=5,950 空堀長含む 杭頭処理費 固化材費:330kg/m3共	4	本			
地盤改良	G1054-S工法 φ1,000 L=6,350 空堀長含む 杭頭処理費 固化材費:330kg/m3共	4	本			
地盤改良	G1054-S工法 φ1,000 L=6,450 空堀長含む 杭頭処理費 固化材費:330kg/m3共	4	本			
地盤改良	G1054-S工法 φ1,000 L=7,950 空堀長含む 杭頭処理費 固化材費:330kg/m3共	16	本			

建築工事 細目別内訳

36

防災受援施設		地業	地盤改良			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地盤改良	G1774-S工法 φ1,000 L=9,450 空堀長含む 杭頭処理費 固化材費:330kg/m3共	16	本			
地盤改良	G1774-S工法 φ1,000 L=9,950 空堀長含む 杭頭処理費 固化材費:330kg/m3共	10	本			
地盤改良	G1774-S工法 φ1,000 L=11,450 空堀長含む 杭頭処理費 固化材費:330kg/m3共	26	本			
施工費	運搬・組立解体、試験、諸経費 法定福利費共	1	式			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 汚泥	270	m3			
(土間下)						
地盤改良	浅層地盤改良 固化材添加量:80kg/m3	1,201	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

37

防災受援施設		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	19.9	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	31.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	4	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	0.7	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	14	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	8.2	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0010
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	69.9	t			
鉄筋加工組立	S造 床版 -	5	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	74.9	t			
鉄筋がす圧接	D22 -D22	376	か所			
鉄筋がす圧接	D25 -D25	210	か所			
スリ-プ 補強		1	式			別紙 00-0011
計						

防災受援施設				コンクリート				
名 称	摘 要			数 量	単位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	JIS A5308 粗骨材20	FC=18	S15	72.9	m3			
土間コンクリート	JIS A5308 粗骨材20	FC=21	S15	138	m3			
基礎コンクリート	JIS A5308 粗骨材20	FC=24+6=30	S15	463	m3			
地上部コンクリート	JIS A5308 粗骨材20	FC=24+6=30	S18	10.6	m3			
デッキ上コンクリート	JIS A5308 粗骨材20	FC=21+6=27	S15	78.6	m3			
コンクリート打設手間				1	式			別紙 00-0012
コンクリートポンプ圧送				1	式			別紙 00-0013
計								

防災受援施設		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	1,835	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	132	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	46.1	m ²			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	2,013	m ²			
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	46.1	m ²			
計						

防災受援施設		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	1.9	t			
H形鋼	SS400 H-248×124×5×8	1.2	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.3	t			
H形鋼	SS400 H-298×149×5.5×8	4.9	t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	0.4	t			
H形鋼	SS400 H-346×174×6×9	7.7	t			
H形鋼	SS400 H-396×199×7×11	14.4	t			
H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	1	t			
H形鋼	SS400 H-596×199×10×15	2.3	t			
H形鋼	SS400 H-600×200×11×17	3.1	t			
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	2.3	t			
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	2.6	t			
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	2.5	t			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.5	t			
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	1.2	t			

防災受援施設		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	1.6	t			
H形鋼	SN400B H-400×200×8×13	26.7	t			
H形鋼	SN400B H-450×200×9×14	3.3	t			
H形鋼	SN400B H-600×200×11×17	12.4	t			
H形鋼	SN400B H-390×300×10×16	2.5	t			
H形鋼	SN400B H-588×300×12×20	13.7	t			
CT形鋼	SS400 CT-100×200×8×12	0.1	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	3.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×4	0.03	t			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	0.2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×10	0.02	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×50×2.3	0.02	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.3	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	0.2	t			

防災受援施設		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
角形鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	0.6	t			
角形鋼管	BCR295 □-350×350×12.0	17	t			
角形鋼管	BCR295 □-350×350×16.0	15.9	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.8	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-6.0	0.4	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9.0	2.2	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-12.0	0.2	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-16.0	0.03	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-19.0	0.1	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-9.0	3.3	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-12.0	2.2	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-16.0	0.9	t			
鋼板(切板)	SN490B PL-22.0	0.7	t			
鋼板(切板)	SN490B PL-25.0	0.1	t			
鋼板(切板)	SN490B PL-28.0	0.1	t			

防災受援施設		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板(切板)	SN490C PL-16.0	0.04	t			
鋼板(切板)	SN490C PL-22.0	1.5	t			
鋼板(切板)	SN490C PL-25.0	0.8	t			
鋼板(切板)	SN490C PL-28.0	0.8	t			
鋼板(切板)	SN490C PL-32.0	0.2	t			
鋼板(切板)	SN490C PL-40.0	0.2	t			
平鋼	SS400 FB-6×65	0.2	t			
平鋼	SS400 FB-9×65	0.2	t			
丸鋼	SNR400 M16	0.03	t			
丸鋼	SNR400 M20	1.1	t			
軽量リッパ付溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	9.9	t			
デックプレート	EZ50-1.0 亜鉛メッキZ10 エンロ有	7.9	t			
アンカーボルト	SS400 M16 L400	14	本			
アンカーボルト	SS400 M20 L400	4	本			
アンカーボルト	SS400 M20 L480	12	本			

防災受援施設		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト	SS400 M22 L440	16	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L35	277	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L40	17	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L45	139	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L40	100	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L45	485	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L50	316	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L55	849	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L60	2,496	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L70	200	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M22 L65	582	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M22 L70	67	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M22 L75	699	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M22 L85	666	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L40	8	本			

防災受援施設		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L50	10	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 L45	8	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 L50	108	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 L55	92	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M22 L60	40	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M22 L65	47	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M22 L70	135	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M22 L80	225	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M22 L90	83	本			
中ボルト	M12 L30	1,556	本			
ケミカルアンカー	M12 下向打ち 材工共	16	本			
ターンバックス	M16用	6	本			
ターンバックス	M20用	88	本			
露出型固定柱脚	ハイパースペック-スネー EB350-8-30 材工共	28	か所			
スタッドボルト	φ19 H80 現場打ち 材工共	991	本			

防災受援施設		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スタッドボルト	φ16 H80 現場打ち 材工共	937	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0014
工場加工組立	工場溶接 32.6m/t 副資材共	162	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	5,385	m			
防錆塗装	鉛・クロムフリ-錆止めペイント 工場2回塗り	4,109	m ²			
垂鉛メッキ	HDZT77	16.3	t			
トルシヤ形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 7,000本以上8,000本未満 施工手間	7,353	本			
普通ボルト締付	径 9～13 施工手間	1,496	本			
鉄骨運搬	11t車	162	t			
鉄骨現場建方	中層(標準) 建方機械別途	162	t			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	14.8	m			
デッキプレート敷込	焼抜き栓溶接	699	m ²			
デッキ流れ止め	H=130 材工共	137	m			
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	30	本			
アンカーボルト埋込み (B種)	径22～25(主柱) 取付手間	16	本			

防災受援施設		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ペ-ス下均しモタル	A種 T50 150×180	7	か所			
ペ-ス下均しモタル	A種 T50 180×180	6	か所			
ペ-ス下均しモタル	A種 T50 180×230	2	か所			
ペ-ス下均しモタル	A種 T50 230×230	4	か所			
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0015
溶接部試験	第三者試験機関 超音波探傷試験 工場	150	か所			
計						

防災受援施設		鉄骨		屋内階段1		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.8	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9.0	0.01	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-12.0	0.8	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-16.0	0.01	t			
アンカーボルト	SS400 M16 L400	4	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20 L50	12	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0016
工場加工組立	工場溶接 57.5m/t 副資材共	1.6	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	92	m			
防錆塗装	鉛・亜鉛・錆止めペイント 工場2回塗り	62.1	m ²			
トリア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	12	本			
鉄骨運搬	11t車	1.6	t			
鉄骨現場建方	中層(標準) 建方機械別途	1.6	t			
ペース下均し用外	A種 T50 150×330	2	か所			
計						

防災受援施設		鉄骨		屋内階段2		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.8	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9.0	0.01	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-12.0	0.7	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-16.0	0.01	t			
アンカーボルト	SS400 M16 L400	4	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20 L50	12	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0017
工場加工組立	工場溶接 47.2m/t 副資材共	1.5	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	70.8	m			
防錆塗装	鉛・亜鉛・錆止めペイント 工場2回塗り	58.7	m ²			
トリア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	12	本			
鉄骨運搬	11t車	1.5	t			
鉄骨現場建方	中層(標準) 建方機械別途	1.5	t			
ペース下均し用外	A種 T50 150×330	2	か所			
計						

防災受援施設		鉄骨		耐火被覆		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐火被覆 半乾式ロッキング吹付	柱 t25 1時間耐火	357	m ²			
耐火被覆 半乾式ロッキング吹付	梁 t25 1時間耐火	2,722	m ²			
外壁へスラブ 層間取合い	ロッキング充填 60×150	76.8	m			
計						

防災受援施設		既製コンクリート		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁 押出成形セメント板	縦張り 厚60 W600 (フラットパ [®] 裃 N7.5) フッ素樹脂塗装(工場塗装品) 版間シール.2次防水.取付金物一式 材工共	563	m ²			
外壁 押出成形セメント板	縦張り 厚60 W600 (デ [®] ザインパ [®] 裃A N5.5) フッ素樹脂塗装(工場塗装品) 版間シール.2次防水.取付金物一式 材工共	105	m ²			
外壁 押出成形セメント板	縦張り 厚60 W600 (デ [®] ザインパ [®] 裃B N4) フッ素樹脂塗装(工場塗装品) 版間シール.2次防水.取付金物一式 材工共	155	m ²			
外壁 押出成形セメント板	縦張り 厚60 W600 (デ [®] ザインパ [®] 裃C N4) フッ素樹脂塗装(工場塗装品) 版間シール.2次防水.取付金物一式 材工共	128	m ²			
外壁コーナー 押出成形セメント板	縦張り 厚60 W300+300 (フラットパ [®] 裃 N7.5) フッ素樹脂塗装(工場塗装品) 版間シール.2次防水.取付金物一式 材工共	30.6	m			
外壁コーナー 押出成形セメント板	製作コーナーパ [®] 裃 厚60 W300+300 (デ [®] ザインパ [®] 裃B N4) フッ素樹脂塗装(工場塗装品) 版間シール.2次防水.取付金物一式 材工共	8.1	m			
外壁 押出成形セメント板 取付金物	L-50×50×6 下部通シアングル L-50×50×6 L100 ヒ [®] -スラング [®] @600共 材工共	411	m			
外壁 押出成形セメント板 取付金物	L-65×65×6 上部通シアングル 材工共	411	m			
外壁 押出成形セメント板 開口補強取付金物	L-50×50×6 材工共	38.2	m			

防災受援施設		既製コンクリート		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁 押出成形メント板 開口補強取付金物	L-65×65×6 材工共	82.4	m			
外壁 押出成形メント板 開口補強取付金物	L-75×75×6 材工共	22.5	m			
外壁 押出成形メント板 開口補強取付金物	L-75×75×9 材工共	36.9	m			
外壁 押出成形メント板 開口補強取付金物	L-90×90×7 材工共	115	m			
外壁 押出成形メント板 開口補強取付金物	L-50×50×6 L-50×50×6 L100 ビ°-スアングル @600共 材工共	59.4	m			
水抜きパイプ	SUS304 φ10 材工共	72	か所			
溶接用埋込アングル	L-65×65×6 L=150 鉄筋アカー 材工共	312	か所			
計						

防災受援施設		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
庇屋根 シート防水	平場 S-F1 厚1.5mm	18.3	m ²			
ビ°ット周囲 塗膜防水	立上り Y-1	154	m ²			
建具廻り シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 30×15	103	m			
建具廻り シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×15	308	m			
建具廻り シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×10	103	m			
建具廻り シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	136	m			
吊り庇 内樋 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	98.5	m			
庇 内樋 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	19	m			
腰壁 シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×15	111	m			
庇幕板 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	86.8	m			
計						

防災受援施設		タイル		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床300角磁器質タイル張り	敷き目列共	113	m ²			
計						

防災受援施設		木		仕上(部位別)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部						
床畳下 転ばし床組	根太 45×35@450	34.8	m ²			
縁甲板下 転ばし床組	根太 30×30@300 大引 45×43@900	4.5	m ²			
シハニヤ下 転ばし床組	根太 30×30@300 大引 45×47@900	3.5	m ²			
床畳下 下地合板貼り	厚15mm	34.8	m ²			
縁甲板下 下地合板貼り	厚12mm	4.5	m ²			
床縁甲板貼り	桧上小 厚15mm	4.5	m ²			
押入床貼り	シハニヤ 厚9mm ワ7合板 厚9mm	3.5	m ²			
上り框	桧材 50×100mm	2.5	m			
幅木	桧上小 15×100mm 京都府内産木材	65	m			
畳寄せ	桧上小 20×55mm	20.2	m			
腰壁見切材	桧上小 25×25mm 京都府内産木材	51	m			
腰壁板貼り	桧上小 厚15mm H=1200 京都府内産木材	67.3	m ²			
壁シ合板貼り	厚9mm 不燃処理共	277	m ²			
額縁	桧特1等 25×60mm	227	m			

防災受援施設		木		仕上(部位別)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
額縁	桧特1等 25×90mm	14	m			
額縁	桧特1等 25×160mm	60.3	m			
額縁	桧特1等 25×380mm	23.8	m			
押入三方枠	桧上小 25×110mm	11.5	m			
押入敷居	桧上小 40×110mm	3.5	m			
押入枕棚	W400×L1840 棚板ｼｯﾁ合板 厚5.5mm 根太掛 45×80 根太 45×45@360 雑巾摺 15×15	2	か所			
押入中段	W700×L1840 棚板ｼｯﾁ合板 厚5.5mm 根太掛 45×80 根太 45×45@360 雑巾摺 15×15	2	か所			
天井廻り縁	桧特1等 25×25mm	52.6	m			
計						

防災受援施設		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(大屋根)						
カラーガルバリウム鋼板 立馳葺き	厚0.4mm 裏貼りﾎﾟﾘｴﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚4mm	1,360	m ²			
硬質ｸﾚｯﾄﾌｫｰﾑ	厚25mm	1,360	m ²			
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	厚1mm	1,360	m ²			
硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板	厚40mm	1,360	m ²			
軒先(水下) 軒先伸縮唐草	屋根同材 厚0.4mm 補強材 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚0.8mm	123	m			
軒先水切	屋根同材 厚0.4mm 軒先化粧面戸	123	m			
軒先(水下) 軒先幕板	屋根同材 厚0.4mm 下地 硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚18mm	123	m			
ｸﾞﾗｽ 水切	屋根同材 厚0.4mm 補強材 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚0.8mm	42	m			
ｸﾞﾗｽ 幕板	屋根同材 厚0.4mm 下地 硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚18mm	42	m			
軒先(水上) 片棟包み	屋根同材 厚0.4mm 補強材 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚0.8mm 兼用棟金具	31.8	m			
水上幕板	屋根同材 厚0.4mm 下地 硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚18mm	31.8	m			
下り棟包み	屋根同材 厚0.4mm 補強材 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚0.8mm 兼用棟金具	46.2	m			

建築工事 細目別内訳

60

防災受援施設		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁取合(水上) 水上雨押え	屋根同材 厚0.4mm I7° 0°面戸 補強材 亜鉛メッキ鋼板 厚0.8mm 兼用棟金具	24.9	m			
壁取合(妻側) ガラ雨押え	屋根同材 厚0.4mm 断熱材 発泡ポリスチレン板 厚40mm	23.2	m			
太陽光発電設備架 台	太陽光電池 縦横・固定金具 (折版屋根用)	1	式			
現場成型費		1	式			
(吊り庇)						
カラーガルバリウム鋼板	厚0.8mm 折版葺き H88 (吊り工法) 裏貼りポリイソレンフォーム 厚4mm シートタクト共	359	m ²			
軒先見切面戸	屋根同材	49.3	m			
水上化粧レーム	屋根同材	62.2	m			
ガラ包み	屋根同材 厚0.8mm	25	m			
谷納め	耐酸被覆鋼板 厚0.4mm 樋受、水切面戸共	9.2	m			
(とい)						
軒樋	折版用 塩ビ製既製品 W200					

建築工事 細目別内訳

61

防災受援施設		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	落ち葉除け付き 掴み金物共	122	m			
内樋	耐酸被覆鋼板 厚0.4mm W280×H200 樋受金物 FB-4.5×32@500	49.3	m			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(ガラ)	径125	140	m			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(ガラ)	径150	44.9	m			
落し口	塩ビ製自在ドレン φ125	19	か所			
落し口	塩ビ製自在ドレン φ150	9	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

62

防災受援施設		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
庇屋根 垂木	L-65×65×6@340	18.3	m ²			
庇屋根 幕板	アルミ [※] 祿 厚2mm曲げ加工 F-BE 下地金物 L-30×30@900 H=540 軒先唐草共	18.4	m			
天井 アルミ [※] ント [※] 祿貼り	木目調	16.3	m ²			
庇軒裏下地	下地金物 L-30×30@900 ﾀﾞﾌﾞｺ	16.3	m ²			
庇内樋	耐酸被覆鋼板 厚0.4mm W250×H150 樋受金物 FB-4.5×32@500	9.5	m			
壁際 水切り	糸幅200 屋根同材	9.5	m			
落し口	塩ビ [※] 製自在ﾄﾞﾚｲﾝ φ125	2	か所			
軒裏廻縁	塩化ビ [※] ｺﾞﾙ製	372	m			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサｰﾄ含む	49.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0018
丸環	SUS製後付自在丸環 φ100 取付金物 ｶﾞｰﾄﾞﾚｯﾄ接合 材工共	17	か所			
ｱﾝﾃｰ取付金物 補強下地	鋼材及び鋼板 溶融亜鉛メッキ処理 材工共	1	か所			
屋上点検用ﾀﾞﾗｯﾌﾟ	SUS安全ｶﾞｰﾄﾞ [※] 付き 取付下地共 材工共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

63

[illegible]

防災受援施設		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床下点検口	SUS製 防臭・防水タイプ 600×600	4	台			
床見切り	SUS製	52.7	m			
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	68.2	m			
天井 アルミパネ貼付	木目調	22.5	m ²			
天井廻縁	アルミパネ用	19	m			
ライニング部 軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	46.4	m ²			
取付補強	SK 補強鋼板 厚0.8mm	4	か所			
取付補強	小便器手摺 補強鋼板 厚0.8mm	2	か所			
取付補強	L型手摺 補強鋼板 厚0.8mm	4	か所			
外壁面 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	680	m ²			
内部間仕切 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	1,561	m ²			
外壁面柱型 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	99.8	m ²			
内部柱型 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	62.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0019
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	1,022	m ²			

防災受援施設		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	172	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート含む	49.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	154	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	41.3	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 金属成形板用 @360 インサート含む	22.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	ポリエステル系不燃軽量ボード用 吊ボルト ふところ1.5m未満 インサート含む	370	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H100程度	2.3	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	12.5	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H600程度	4.8	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H650程度	6.7	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H700程度	7.2	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H800程度	6.7	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H900程度	3.1	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H1200程度	1.3	m			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強		1	式			別紙 00-0020

防災受援施設		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて セルフレベリング下地	1,729	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防塵塗料下地	50.3	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	225	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	4.8	m ²			
床セルフレベリング	厚24mm セメント系 汚垂石下地	2.8	m ²			
床セルフレベリング	厚22.5mm セメント系 軽運動用VS下地	841	m ²			
床セルフレベリング	厚28mm セメント系 VS下地	738	m ²			
床セルフレベリング	厚28.7mm セメント系 塗床下地	139	m ²			
階段セルフレベリング	金ごて ビニル系床材下地 厚28	30.9	m ²			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	104	m			
計						

防災受援施設		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-1 アルミ製親子開き扉 ラマ外倒し窓	W1100×H2950 見込70 電解2時着色 アルミ製外額縁、網戸、ドアチェック 他付属金物一式	2	か所			
AD-2 アルミ製両開き扉 袖2連引違い窓 ラマ外倒し窓	W7130×H2950 見込70 電解2時着色 アルミ製外額縁、網戸、ドアチェック、SUS 大型丁番 他付属金物一式	3	か所			
AW-1 アルミ製2連引違い窓 ラマ外倒し窓	W2930×H1850 見込70 電解2次着色 アルミ製外額縁、網戸、指詰め防止ストッパ、他付属金物一式	3	か所			
AW-2 アルミ製2連引違い窓 ラマ外倒し窓	W2330×H1850 見込70 電解2次着色 アルミ製外額縁、網戸、指詰め防止ストッパ、他付属金物一式	2	か所			
AW-3 アルミ製2引違い窓 ラマ外倒し窓	W1130×H1850 見込70 電解2次着色 アルミ製外額縁、網戸、指詰め防止ストッパ、他付属金物一式	3	か所			
AW-4 アルミ製外倒し窓	W1130×H750 見込70 電解2次着色 アルミ製外額縁、網戸 他付属金物一式	2	か所			
AW-4A アルミ製外倒し窓	W1130×H750 見込70 電解2次着色 アルミ製外額縁、網戸 他付属金物一式	2	か所			
AW-5 アルミ製2連外倒し窓	W2930×H400 見込70 電解2次着色 アルミ製外額縁、網戸					

建築工事 細目別内訳

70

防災受援施設		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	他付属金物一式	4	か所			
AW-6 7ルミ製縦滑り出し窓	W530×H1000 見込70 電解2次着色 7ルミ製外額縁、網戸 他付属金物一式	1	か所			
AW-7 7ルミ製引違い窓 7ルミ製外倒し窓	W1100×H1850 見込70 電解2次着色 7ルミ製外額縁、網戸、指詰め防止ストッパ、他付属金物一式	1	か所			
AW-8 7ルミ製2連引違い窓 7ルミ製外倒し窓	W2300×H1850 見込70 電解2次着色 7ルミ製外額縁、網戸、指詰め防止ストッパ、他付属金物一式	3	か所			
AW-9 7ルミ製2連引違い窓 7ルミ製外倒し窓	W2900×H1850 見込70 電解2次着色 7ルミ製外額縁、網戸、指詰め防止ストッパ、他付属金物一式	3	か所			
AW-10 7ルミ製4連引違い窓 7ルミ製外倒し窓	W5300×H1850 見込70 電解2次着色 7ルミ製外額縁、網戸、指詰め防止ストッパ、他付属金物一式	1	か所			
AW-11 7ルミ製3連引違い窓 7ルミ製外倒し窓	W3500×H1850 見込70 電解2次着色 7ルミ製外額縁、網戸、指詰め防止ストッパ、他付属金物一式	1	か所			
AW-12 7ルミ製3連引違い窓 7ルミ製外倒し窓	W3500×H1850 見込70 電解2次着色 7ルミ製外額縁、網戸、指詰め防止ストッパ、他付属金物一式	1	か所			

建築工事 細目別内訳

71

防災受援施設		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-13 7ルミ製2連外倒し窓	W2300×H500 見込70 電解2次着色 7ルミ製外額縁、網戸 他付属金物一式	1	か所			
AW-14 7ルミ製2連外倒し窓	W2300×H700 見込70 電解2次着色 7ルミ製外額縁、網戸 他付属金物一式	1	か所			
AW-15 7ルミ製外倒し窓	W1100×H1000 見込70 電解2次着色 7ルミ製外額縁、網戸 他付属金物一式	2	か所			
AW-16 7ルミ製縦滑り出し窓	W1100×H1000 見込70 電解2次着色 7ルミ製外額縁、網戸 他付属金物一式	1	か所			
AW-17 7ルミ製外倒し窓	W1100×H880 見込70 電解2次着色 7ルミ製外額縁、網戸 他付属金物一式	1	か所			
AAD-1 7ルミ製引分け自動扉 袖嵌め殺し窓 7ルミ製外倒し窓	W4130×H2950 見込120 電解2次着色 額縁7ルミ製、SUSレール、補助光電センサー 他付属金物一式 ※排煙ホースレター運動式	2	か所			
運搬、取付け	7ルミ製建具	1	式			別紙 00-0022
法定福利費	7ルミ製建具	1	式			別紙 00-0023
計						

防災受援施設		建具		鋼製シャッター		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SS-1 鋼製袖扉連動 鋼製シャッター	W1500+2855×H3000 扉50 枠120 鋼製スラットt0.8 シャッターBOX(電動)、丁番 手動閉鎖装置付押釦 煙感知器連動、くぐり戸下框無 障害物感知装置、非常電源装置 他付属金物一式 特定防火設備	1	か所			
SS-2 鋼製袖扉連動 鋼製シャッター	W1500+1915×H3000 扉50 枠120 鋼製スラットt0.8 シャッターBOX(電動)、丁番 手動閉鎖装置付押釦 煙感知器連動、くぐり戸下框無 障害物感知装置、非常電源装置 他付属金物一式 特定防火設備	1	か所			
運搬、取付け	鋼製シャッター	1	式			別紙 00-0029
法定福利費	鋼製シャッター	1	式			別紙 00-0030
計						

防災受援施設		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
700板ガラス	厚さ3 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	4.4	㎡			
700板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	1.2	㎡			
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃別途	6	㎡			
複層ガラス	FL6+A6+FL5 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	126	㎡			
複層ガラス	T6+A6+FL6 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	49.7	㎡			
ガラス清掃		187	㎡			
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下 片面数量	863	m			
衝突防止表示	ステンレス製 径30 両面	28	か所			
飛散防止フィルム張り	透明 材工共	118	㎡			
飛散防止フィルム張り	不透明 材工共	3.5	㎡			
計						

[illegible]

防災受援施設		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 軽運動用ビニル床シート張り	厚7.5mm	841	m ²			
床 ビニル床シート張り	厚2.0mm	546	m ²			
床 抗菌ビニル床シート張り	厚2.0mm	106	m ²			
床 抗菌・防滑ビニル床シート張り	厚2.0mm	85.5	m ²			
床 防塵塗料	0A707-下	50.3	m ²			
床 0A707-	H=100 500×500 (3000N)	50.3	m ²			
床 タイルカーペット敷き	厚6.5mm 0A707-面	50.3	m ²			
床 弾性ウレタン樹脂塗床	厚1.3mm 防滑	139	m ²			
階段 ビニル床タイル張り	厚3.0mm	30.9	m ²			
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 一畳 施工規模30枚以下程度	20	枚			
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 半畳 施工規模30枚以下程度	1	枚			
ビニル幅木	高さ60	669	m			
幅木 塗床立上	高さ100	58.2	m			
壁 化粧珪藻板張り	厚6.0mm	244	m ²			
壁 ビニルクロス	ホート面	1,392	m ²			

防災受援施設		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 ビニルクロス	耐火壁面	124	m ²			
壁 掲示クロス	ボート面	9.5	m ²			
壁 ホワイトボートクロス	ボート面	37.7	m ²			
壁 メミン化粧板張り	厚3.0mm ボート面	204	m ²			
壁 不燃メミン化粧板張り	厚3.0mm 耐火壁面	38	m ²			
掲示クロス 見切り材	塩化ビニル製	4.5	m			
ホワイトボートクロス 見切り材	塩化ビニル製	20.1	m			
メミン化粧板 見切り材	7ルミゾイター	15	m			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	14.6	m			
壁 せっこうボート張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボート下地 突付け	1,962	m ²			
壁 シーシング せっこうボート張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボート下地 突付け	185	m ²			
壁 シーシング せっこうボート張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボート下地 下地張り	244	m ²			
壁 せっこうボート二重張り	厚12.5(GB-R)+厚9.5(GB-F) 銅製、木、ボート下地 突付け	350	m ²			
壁 せっこうボート二重張り	シーシング 厚12.5(GB-S)+厚9.5(GB-F) 銅製、木、ボート下地 突付け	32.6	m ²			
壁 押入ボート張り	厚9.5mm	20.9	m ²			

防災受援施設		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁面 耐火壁	材工共	91.8	m ²			
内部間仕切 耐火壁	材工共	118	m ²			
耐火壁 周囲耐火シル	片面数量 材工共	150	m			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚9.5共	1,022	m ²			
天井 化粧 せっこうボート張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチン 突付け	221	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	152	m ²			
天井 木目化粧 石膏ボート張り	厚さ9.5mm 目 -	39.9	m ²			
天井 押入ボート張り	厚9.5mm	3.5	m ²			
天井 ポリエステル系不燃軽 量ボート張り	専用7ルミ下地共	370	m ²			
天井 ポリエステル系不燃軽 量ボート張り	照明・設備用ハチ切り欠き加工	47	か所			
天井 ポリエステル系不燃軽 量ボート張り	点検口加工 (補強込み)	18	か所			
下り天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚9.5共	16.7	m ²			
下り天井 化粧 せっこうボート張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチン 突付け	2.9	m ²			
下り天井 ビニルクロス	ボート面	7.2	m ²			
下り天井 せっこうボート張り (GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	7.2	m ²			

防災受援施設		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下り天井 メッキ化粧板張り	厚3.0mm	0.8	m ²			
下り天井 シンク "せっこうボード" 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 下地張り	0.8	m ²			
壁せっこうボード 継目処理	継目処理工法(テープ-エッジ)	1,688	m ²			
下り天井せっこう ボード継目処理	継目処理工法(テープ-エッジ)	7.2	m ²			
せっこうボード 継目処理	塗装下	492	m ²			
耐火壁せっこうボ ード継目処理	継目処理工法(テープ-エッジ)	181	m ²			
耐火壁せっこうボ ード継目処理	塗装下	14.4	m ²			
外壁面 現場発泡ウレタンフォーム 吹付	厚25mm	803	m ²			
ヒート内部 発泡ポリスチレンフォーム	厚50mm 立上げ H=600共	306	m ²			
内部間仕切 グラスウール充填	厚50mm 32kg/m3	683	m ²			
天井裏 グラスウール充填	厚50mm 32kg/m3	594	m ²			
計						

防災受援施設		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TB-1 トイレース	1.2F 男子トイレ 高圧メッキ化粧板(パ-ティクルボード) 見込40 戸当り帽子掛け、巾木タイ(SUS) 他付属金物一式 運搬、取付け共 法定福利費含む	2	か所			
TB-2 トイレース	1.2F 男子トイレ 高圧メッキ化粧板(パ-ティクルボード) 見込40 戸当り帽子掛け、巾木タイ(SUS) 他付属金物一式 運搬、取付け共 法定福利費含む	2	か所			
TB-3 トイレース	1.2F 男子トイレ(隔て板) 高圧メッキ化粧板(パ-ティクルボード) 見込40 巾木タイ(SUS) 他付属金物一式 運搬、取付け共 法定福利費含む	2	か所			
TB-4 トイレース	1.2F 女子トイレ 高圧メッキ化粧板(パ-ティクルボード) 見込40 戸当り帽子掛け、巾木タイ(SUS) 他付属金物一式 運搬、取付け共 法定福利費含む	2	か所			
TB-5 トイレース	1F 女子トイレ 高圧メッキ化粧板(パ-ティクルボード) 見込40 戸当り帽子掛け、巾木タイ(SUS) 他付属金物一式 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	か所			
TB-6 トイレース	1F 女子トイレ 高圧メッキ化粧板(パ-ティクルボード) 見込40 戸当り帽子掛け、巾木タイ(SUS) 他付属金物一式 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	か所			
AB-1 アルミ枠可動防煙垂 れ壁	W4510×3075×H800 枠12 ガラス(NM-0349) 自動閉鎖装置、煙感連動 他付属金物一式 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	か所			
AB-2 アルミ枠可動防煙垂 れ壁	W3485×H800 枠12 ガラス(NM-0349) 自動閉鎖装置、煙感連動					

防災受援施設		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	他付属金物一式 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	か所			
SLW-1 移動式間仕切	W7405×H2935 厚69(ﾊﾞﾙ×7枚) 亜鉛メッキ鋼板 厚0.5 焼付塗装 下張り せっこうボード 厚12.5 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ、ﾚｰﾙ及びﾗﾝﾅｰ 他付属金物一式 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	か所			
SLW-2 移動式間仕切	W8435×H2935 厚69(ﾊﾞﾙ×8枚) 亜鉛メッキ鋼板 厚0.5 焼付塗装 下張り せっこうボード 厚12.5 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ、ﾚｰﾙ及びﾗﾝﾅｰ 他付属金物一式 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	か所			
SLW-3 移動式間仕切	W7605×H2935 厚69(ﾊﾞﾙ×7枚) 亜鉛メッキ鋼板 厚0.5 焼付塗装 下張り せっこうボード 厚12.5 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ、ﾚｰﾙ及びﾗﾝﾅｰ 他付属金物一式 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ BOX	天井付け 集成材 厚25 W150 H120 L=2300 補強PL-6@600 BOX取付下地 FB-50×6@600	5	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ BOX	天井付け 集成材 厚25 W150 H120 L=2900 補強PL-6@600 BOX取付下地 FB-50×6@600	3	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ BOX	天井付け 集成材 厚25 W150 H120 L=3500 補強PL-6@600 BOX取付下地 FB-50×6@600	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ BOX	天井付け 集成材 厚25 W150 H120 L=5300 補強PL-6@600 BOX取付下地 FB-50×6@600	1	か所			

防災受援施設		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｶｰﾃﾞﾝBOX	天井付け 集成材 厚25 W150 H120 L=530 補強PL-6@600 BOX取付下地 FB-50×6@600	1	か所			
ｶｰﾃﾞﾝBOX	天井付け 集成材 厚25 W150 H120 L=1130 補強PL-6@600 BOX取付下地 FB-50×6@600	2	か所			
ｶｰﾃﾞﾝBOX	天井付け 集成材 厚25 W150 H120 L=2930 補強PL-6@600 BOX取付下地 FB-50×6@600	1	か所			
ｶｰﾃﾞﾝBOX	天井付け 集成材 厚25 W150 H120 L=3500 補強PL-6@600 BOX取付下地 FB-50×6@600	1	か所			
ｶｰﾃﾞﾝBOX	壁付け 集成材 厚25 W150 H120 L=2900 FB-3×30@600 (上面 L150+60) (下面 L60+150+60)	2	か所			
ｶｰﾃﾞﾝBOX	壁付け 集成材 厚25 W150 H120 L=7130 FB-3×30@600 (上面 L150+60) (下面 L60+150+60)	3	か所			
ﾊﾞﾚｰｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式 ｱﾙﾐ製	53.7	m ²			
受付ｶｳﾝﾀｰ	W1250×D150	1	か所			
面台 ｸﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ	厚20 W150	44.5	m			

防災受援施設		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
面台 メラミン [®] ストフォーム	厚25 W330	8.7	m			
面台 メラミン [®] ストフォーム	厚25 W570	4.1	m			
SK上部 棚板	耐水合板 厚18 W250 L700 SOP塗り SUS ⁷ ラケット W16 L180×180 t5@300 SUS ⁶ ス止め	4	か所			
SK上部 モップ 掛けフック	SUS製 L600 フック4本共	4	か所			
床 点字鋏(注意喚起)	300×300 25個	45	か所			
床 点字鋏(注意喚起)	150×300 15個	16	か所			
床 点字鋏(誘導表示)	300×300 L290(4本)	15	か所			
壁付手摺	塩ビ [®] 製 木目調 φ40 アルミ [®] 製既製品 補強鉄板 t0.8共	29.7	m			
落下防止手摺	スチール製 H=1250 SOP塗り 笠木：珪集成材 25×110 CL塗り ビニル巾木 H=60 塩ビ [®] 製手摺 φ40(2段)	7.2	m			
屋内階段手摺	スチール製 H=1530 SOP塗り 取付PL-9×60(溶接) 中ボルト M12×2(化粧ナット) 支柱FB-9×60@1300 格子FB-6×40@100 塩ビ [®] 製手摺 φ40(2段)	18.3	m			
化粧鏡	350×800	19	枚			

防災受援施設		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
姿見鏡	300×1500	2	か所			
壁面 姿見鏡	W1100×H1800	11	枚			
吊りカーテンレール	(V系) アルミ [®] ール@900 H=600	10.3	m			
ビ [®] クチャーレール	アルミ製 オフ [®] 天井埋込みタイプ [®] ボート [®] 二重張り	20.4	m			
消火器	粉末ABC10型	8	本			
消火器BOX	埋込式	3	か所			
消火器BOX	置き式	5	か所			
AEDボ [®] ックス		1	か所			
郵便受け		1	か所			
鍵箱	釣下げ式 30組用	1	台			
女子・男子更衣室 下足箱	W1150×H1600×D350 運搬、取付け共 法定福利費含む	2	台			
和室 下足箱	W870×H1600×D350 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	台			
2階廊下 下足箱	W1720×H980×D350 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	台			
2階廊下 下足箱	W1710×H1810×D350 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	台			
シャワーユニット	US0912 運搬、取付け共 法定福利費含む	4	組			

防災受援施設		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シャワーユニット	US1216 運搬、取付け共 法定福利費含む	2	組			
給湯室 流し台セット	L=1600 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	組			
医務室 流し台セット	L=1500 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	組			
調乳用シンク	W900 H935 調乳用温水器含む 運搬、取付け共	1	台			
調理・飲食スペース システムキッチン	L=2550 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	組			
2.総合案内板	W1000 H800 材工共 法定福利費含む	1	か所			
3.707案内板	W600 H600 材工共 法定福利費含む	1	か所			
4.平付型室名サイン	W180 H180 材工共 法定福利費含む	12	か所			
5.突出型室名サイン	W180 H180 材工共 法定福利費含む	2	か所			
6.会議室空在サイン	W180 H180 材工共 法定福利費含む	6	か所			
7.更衣室空在サイン	W200 H104 材工共 法定福利費含む	3	か所			
8.トイレ触知図 (屋内)	W300 H300 材工共 法定福利費含む	2	か所			
9.平付型トイレサイン	W180 H180 材工共 法定福利費含む	8	か所			
10.突出型トイレサイン	W180 H180 材工共 法定福利費含む	2	か所			
11.階数表示(当階)	アクリルマット板 t3 H200 材工共 法定福利費含む	2	か所			

防災受援施設		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12.バックヤードサイン	マーキングフィルム H40 材工共 法定福利費含む	6	か所			
防球ネット A面						
防球ネット	片開き手引式 ポリエステルネット100mm目 グリーン 砂袋付き W7020×H2500 材工共 法定福利費含む	1	面			
ネット裾止め金具		8	個			
防球ネット B面						
防球ネット	片開き手引式 ポリエステルネット100mm目 グリーン 砂袋付き W7226×H3500 材工共 法定福利費含む	1	面			
防球ネット	片開き手引式 ポリエステルネット100mm目 グリーン 砂袋付き W7326×H3500 材工共 法定福利費含む	1	面			
防球ネット	片開き手引式 ポリエステルネット100mm目 グリーン 砂袋付き W7385×H3500 材工共 法定福利費含む	1	面			
ネット裾止め金具		27	個			
防球ネット C面						
防球ネット	片開き手引式 ポリエステルネット100mm目 グリーン 砂袋付き					

建築工事 細目別内訳

94

防災受援施設		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	W6300×H3500 材工共 法定福利費含む	1	面			
防球ネット	片開き手引式 ポリエチレンネット100mm目 グリーン 砂袋付き W5900×H3500 材工共 法定福利費含む	1	面			
ネット裾止め金具		14	個			
防球ネット D面						
防球ネット	片開き手引式 ポリエチレンネット100mm目 グリーン 砂袋付き W67458×H4000 材工共 法定福利費含む	1	面			
防球ネット	片開き手引式 ポリエチレンネット100mm目 グリーン 砂袋付き W3950×H2500 材工共 法定福利費含む	1	面			
ネット裾止め金具		14	個			
防球ネット取付下地	取付補強材共	1	式			別紙 00-0031
計						

建築工事 細目別内訳

95

防災受援施設		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分		738	m3			
G1074-S 建設発生土処分	汚泥	270	m3			
計						

屋外トイレ		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0032
墨出し		1	式			別紙 00-0033
養生		1	式			別紙 00-0034
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0035
外部足場		1	式			別紙 00-0036
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0037
災害防止		1	式			別紙 00-0038
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0039
計						

屋外トイレ		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	80	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	3.2	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	35.4	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り	47.8	m3			
土工機械運搬	31.5km以下 根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
計						

98

建築工事 細目別内訳 99

精華町役場

建築工事 細目別内訳

100

屋外トイレ		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	4.3	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	2.3	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.8	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0040
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	7.1	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	7.1	t			
スリーブ 補強		1	式			別紙 00-0041
計						

建築工事 細目別内訳

101

屋外トイレ		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	6.7	m3			
土間コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	10.4	m3			
基礎コンクリート	JIS A5308 FC=24+6=30 S15 粗骨材20	21.5	m3			
地上部コンクリート	JIS A5308 FC=24+6=30 S18 粗骨材20	38.6	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0042
コンクリートポンプ 圧送		1	式			別紙 00-0043
計						

屋外トイレ		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	64	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	217	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	135	m ²			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	416	m ²			
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	135	m ²			
計						

屋外トイレ		既製コンクリート					内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
間仕切 補強コンクリート [※] ロック 帳壁	空洞 [※] ロックC(16) 厚さ120mm 内 壁	28.5	m ²					
ライニング [※] 補強コンクリート [※] ロック 帳壁	空洞 [※] ロックC(16) 厚さ120mm 内 壁	2.3	m ²					
計								

建築工事 細目別内訳

104

屋外トイレ		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
陸屋根 塗膜防水	X-2 密着工法 ウルタコ [®] ム系 平面 表面塗装メーカ標準色	69.4	m ²			
陸屋根 塗膜防水	X-2 密着工法 ウルタコ [®] ム系 立上り 表面塗装メーカ標準色	5.8	m ²			
陸屋根 塗膜防水	X-2 密着工法 ウルタコ [®] ム系 排水溝 W250 表面塗装メーカ標準色	9.8	m			
陸屋根 塗膜防水	X-2 密着工法 ウルタコ [®] ム系 パ [®] ラ [®] ット 天端 W150 表面塗装メーカ標準色	35	m			
庇 塗膜防水	X-2 密着工法 ウルタコ [®] ム系 平面 表面塗装メーカ標準色	5.2	m ²			
建具廻り シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	40.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

105

屋外トイレ		石		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 汚垂石	厚6.0 W600	1.8	m ²			
面台 テラゾー [®] ロック	厚25 W150	8.7	m			
面台 テラゾー [®] ロック	厚25 W250	1.8	m			
計						

屋外トイレ		タイル		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床磁器質300角タイル張り	屋外用敷きタイル共	18.9	m ²			
床磁器質100角タイル張り	屋外用	44.2	m ²			
床磁器質モザイクタイル張り		3.3	m ²			
幅木磁器質100角タイル張り	屋外用 H=100	43.2	m			
幅木磁器質モザイクタイル張り	H=100	2	m			
立上り磁器質モザイクタイル張り		1.8	m ²			
計						

屋外トイレ		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	8.1	m			
計						

108

建築工事 細目別内訳 109

精華町役場

建築工事 細目別内訳

110

屋外トイレ		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
陸屋根 防水モルタル塗り	金ごて 平場 厚20 塗膜防水下	69.4	m ²			
陸屋根 防水モルタル塗り	金ごて 立上り 厚20 塗膜防水下	5.8	m ²			
陸屋根 防水モルタル塗り	金ごて 排水溝(糸350) 厚20 塗膜防水下	9.8	m			
陸屋根 防水モルタル塗り	金ごて パラペット天端(糸190) 厚20 塗膜防水下	35	m			
外壁 浸透性吸水防止剤	コンクリート面 下地調整費(C-1)共	35.1	m ²			
複層塗材 E	コンクリート面 凸部処理 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	56.5	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	40.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

111

屋外トイレ		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚30	44.2	m ²			
床モルタル塗り	木ごて エッジタイル下地 厚30	3.3	m ²			
床モルタル塗り	木ごて エッジタイル下地 厚30	1.8	m ²			
幅木モルタル塗り	木ごて 100角タイル下地 H=100	43.2	m			
幅木モルタル塗り	木ごて モザイクタイル下地 H=100	2	m			
立上りモルタル塗り	木ごて 内壁エッジタイル下地 厚15	1.8	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	51.4	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 (C B面) 厚20 マシシ化粧板下	45.1	m ²			
ベンチ座板モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	0.7	m ²			
内壁 浸透性吸水防止剤	コンクリート面 下地調整費(C-1)共	32.4	m ²			
複層塗材 E	コンクリート面 凸部処理 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	11.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

112

屋外トイレ		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-T1 アルミ製2連引違い窓	W2500×H300 見込70 電解2次着色 アルミ製額縁、アルミ製水切り 他付属金物一式	2	か所			
AW-T2 アルミ製FIX付縦滑出し2段窓	W600×H1350 見込70 電解2次着色 アルミ製額縁、アルミ製水切り、オペレーターハンドル、他付属金物一式	1	か所			
AW-T3 アルミ製FIX付縦滑出し3段窓	W600×H2050 見込70 電解2次着色 アルミ製額縁、アルミ製水切り、オペレーターハンドル、他付属金物一式	2	か所			
運搬、取付け	アルミニウム製建具	1	式			別紙 00-0045
法定福利費	アルミニウム製建具	1	式			別紙 00-0046
計						

建築工事 細目別内訳

113

屋外トイレ		建具	鋼製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-T1 鋼製片引き戸	W1970×H2000 扉40 枠280 焼付塗装 ハンガーレール、自閉機構・速度調整機能付、ガタリ、他付属金物一式	2	か所			
SD-T2 鋼製片引き戸	W1970×H2000 扉40 枠280 焼付塗装 キックガード H=300 ハンガーレール、自閉機構・速度調整機能付、ガタリ、他付属金物一式	1	か所			
運搬、取付け	鋼製建具	1	式			別紙 00-0047
法定福利費	鋼製建具	1	式			別紙 00-0048
計						

114

建築工事 細目別内訳 115

精華町役場

屋外トイレ		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 珪藻土化粧板張り	厚3.0mm 珪藻土面	32	m ²			
壁 珪藻土化粧板張り	厚3.0mm モルタル面	96.5	m ²			
壁 シーリング せつこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、珪藻土 下地 下地張り	32	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	67.7	m ²			
計						

屋外トイレ		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13. トイレ触知図 (屋外)	W300 H300 材工共 法定福利費含む	1	か所			
14. 平付型トイレ (屋外)	W180 H180 材工共 法定福利費含む	3	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

118

屋外トイレ		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TB-T1 トイレース	高圧メラミン化粧合板8 ¹ / ₂ "(フィート) 見込40 戸当り帽子掛け、巾木タイ ¹ / ₂ " (SUS) 他付属金物一式 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	か所			
TB-T2 トイレース	高圧メラミン化粧合板8 ¹ / ₂ "(フィート) 見込40 戸当り帽子掛け、巾木タイ ¹ / ₂ " (SUS) 他付属金物一式 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	か所			
TB-T3 トイレース	高圧メラミン化粧合板8 ¹ / ₂ "(フィート) 見込40 巾木タイ ¹ / ₂ " (SUS) 他付属金物一式 運搬、取付け共 法定福利費含む	1	か所			
床 点字鋸(注意喚起)	300×300 25個	6	か所			
化粧鏡	350×800	6	枚			
消火器	粉末ABC10型	2	本			
消火器BOX	置き式	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

119

屋外トイレ		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分		47.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

120

倉庫-A		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0049
墨出し		1	式			別紙 00-0050
養生		1	式			別紙 00-0051
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0052
外部足場		1	式			別紙 00-0053
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0054
計						

建築工事 細目別内訳

121

倉庫-A		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	10.2	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	3.6	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.2	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	6.6	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
計						

122

123精華町役場

倉庫-A		コンクリート							
名 称		摘 要		数 量		単位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート		JIS A5308 粗骨材20	FC=18 S15	0.3		m3			
土間コンクリート		JIS A5308 粗骨材20	FC=18 S15	2.3		m3			
基礎コンクリート		JIS A5308 粗骨材20	FC=18 S15	1.3		m3			
コンクリート打設手間				1		式			別紙 00-0056
コンクリートポンプ圧送				1		式			別紙 00-0057
計									

倉庫-A		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	12.3	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	4.7	m ²			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	17	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	4.7	m ²			
計						

倉庫-A		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカー 肘取付手間		8	本			
計						

倉庫-A		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	19.3	m ²			
布基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅120	15.8	m			
笠木外補修	金ごて 糸幅120	15.8	m			
計						

倉庫-A		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫-A	本体（スチール既製品） W3268.5×L6186.5 H2448 屋根 折版葺き t0.5 H88 塗装溶融アルミニウム 亜鉛メッキ鋼板 t0.5 前面シャッター アンカーボルト、その他金物一式 運搬組立共 法定福利費含む	1	組			
計						

倉庫-A		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火器	粉末ABC10型	1	本			
消火器BOX	置き式	1	か所			
計						

130

建築工事 細目別内訳 131

精華町役場

132

建築工事 細目別内訳

133

精華町役場

建築工事 細目別内訳

134

倉庫-B		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	34.9	kg			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	70.9	kg			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0064
鉄筋加工組立	小型構造物	102	kg			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	102	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

135

倉庫-B		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.5	m3			
土間コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	5.5	m3			
基礎コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	2.6	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0065
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0066
計						

建築工事 細目別内訳

138

倉庫-B		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	45.8	m ²			
布基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅120	31	m			
笠木EIL補修	金ごて 糸幅120	31	m			
計						

建築工事 細目別内訳

139

倉庫-B		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫-B	本体（スチール既製品） W8754×L5486 H2689 屋根 折版葺き t0.5 H88 塗装溶融アルミニウム 亜鉛メッキ鋼板 t0.5 前面シャッター×3枚 アンカボルト、その他金物一式 運搬組立共 法定福利費含む	1	組			
計						

140

建築工事 細目別内訳 141

精華町役場

建築工事 細目別内訳

142

東屋-A		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0067
墨出し		1	式			別紙 00-0068
養生		1	式			別紙 00-0069
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0070
外部足場		1	式			別紙 00-0071
仕上足場		1	式			別紙 00-0072
災害防止		1	式			別紙 00-0073
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0074
計						

建築工事 細目別内訳

143

東屋-A		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	11	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	1.6	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.2	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り	5.4	m3			
土工機械運搬	31.5km以下 根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
計						

144

建築工事 細目別内訳 145

精華町役場

東屋-A		コンクリート						
名 称	摘 要			数 量	単位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	JIS A5308 粗骨材20	FC=18	S15	0.3	m3			
土間コンクリート	JIS A5308 粗骨材20	FC=18	S15	2.1	m3			
基礎コンクリート	JIS A5308 粗骨材20	FC=18	S15	1.8	m3			
コンクリート打設手間				1	式			別紙 00-0076
コンクリートポンプ圧送				1	式			別紙 00-0077
計								

東屋-A		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	10.8	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	3	m ²			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	13.8	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	3	m ²			
計						

148

建築工事 細目別内訳 149

精華町役場

150

建築工事 細目別内訳 151

精華町役場

152

建築工事 細目別内訳 153

精華町役場

東屋-B		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	37.3	kg			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	18.2	kg			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0086
鉄筋加工組立	小型構造物	53.3	kg			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	53.3	kg			
溶接金網敷	径6.0 150×150	15.2	m ²			
計						

東屋-B		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.3	m ³			
土間コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	2.1	m ³			
基礎コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	1.8	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0087
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0088
計						

東屋-B		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	10.8	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	3	m ²			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	13.8	m ²			
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	3	m ²			
計						

東屋-B		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.3	m ²			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	13.1	m ²			
床立上りモルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ H=150	15.6	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	5.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

158

東屋-B		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
東屋-B 本体	木造 W2700×2700 H2630 柱 φ180×4本 脚元銅板巻き t0.35 桁 120×180 火打梁 90×90 (屋根) W4200×4200 4寸勾配 ガルバリウム鋼板横置き t0.35	1	組			
	アスファルト-フィング 940 耐水合板 t12 化粧野地板 t21 合いじゃくり 垂木 45×75 広小舞 120×33 軒先水切 ガルバリウム鋼板 t0.35 鼻隠し 25×130 テント取付パイプ φ34.0×2.3 木材表面保護塗料					
	(縁台) 1500×1500 座板 120×40 内部すのこ板 その他一式					
運搬、取付け	東屋-B 法定福利費含む	1	組			
縁台内 水抜き穴	VU有孔管 φ50 H150	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

159

東屋-B		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分		5.4	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

160

外構		囲障				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	104	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	93.2	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
メッシュフェンス	H=1,800 基礎別途 材工共 朝日スチール工業(株):UNフェンSA型同等	22.4	m			
メッシュフェンス用 両開き戸	W1,800×H1,800 基礎別途 材工共 朝日スチール工業(株):UNフェンSA型同等	1	か所			
メッシュフェンス	H=2,000 基礎別途 材工共 朝日スチール工業(株):UNフェンSA型同等	76	m			
メッシュフェンス用 両開き戸	W1,800×H2,000 基礎別途 材工共 朝日スチール工業(株):UNフェンSA型同等	2	か所			
メッシュフェンス用現場打 ち基礎	450×450×H750	55	か所			
落下防止フェンス	ワイメッシュ H=1,500 支柱:φ50.8×2.3 基礎別途 材工共 朝日スチール工業(株):ARｶﾞｰﾄﾞ フェンス AR-GF1500-MS同等	82	m			
落下防止フェンス支柱 部 既存擁壁 モルタル充填	φ100×H300	42	か所			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
計						

建築工事 細目別内訳

161

外構		工作物			防火水槽	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	総掘り 法付オープンカット	214	m3			
床付け	総掘り	27.8	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	141	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間無し 0.3km以下	58.1	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
砂利地業	再生クラッシュラン	5.6	m3			
敷モルタル		0.4	m3			
基礎コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	5	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	5	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	5	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	14.5	m ²			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	14.5	m ²			
防火水槽	W7,200×D3,400×H2,400 耐震性貯水槽 容量40m3 横置ボックスカルバート型 調整用部材・人孔鉄蓋:600φ共 T-40-III-A-0.0/1.5同等 日本消防設備安全センター認定品	1	基			

164

建築工事 細目別内訳

165

精華町役場

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	61.3	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	84.4	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	28.3	m3			
盛土(B種)	発生土	175	m3			
地均し	舗装下	260	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間無し 0.3km以下	117	m3			
アスファルト舗装下 路床安定処理	スタビライザ- t400 固化材 70kg/m3 材工共 自走式土質改良機設置及び撤去 スタビライザ-運搬費共	4,720	m ²			
直接仮設 (構内舗装)		8,204	m ²			
アスファルト舗装	密粒度アスコnt50+路盤材t150	4,190	m ²			
カーアスファルト舗装	開粒度アスコnt50+路盤材t150+ フィルター層t100+不織布 カー舗装材	3,548	m ²			
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0104
コンクリート舗装	t120+30 捨てコンt50+再生クラッシャーランt100	75.1	m ²			
コンクリート舗装 (設備スペース)	t200 捨てコンt50+再生クラッシャーランt100	345	m ²			
タイル貼り舗装	t30 コンクリートt120+捨てコンt50+ 再生クラッシャーランt100	6.7	m ²			

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装部 突付け目地	H=120	35.4	m			
コンクリート舗装部 突付け目地	H=200	198	m			
碎石敷き	t100	314	m ²			
点字ブロック (注意喚起用)	300×300×t60 再生クラッシャーランt150共	18	か所			
点字ブロック (誘導表示用)	300×300×t60 再生クラッシャーランt150共	335	か所			
玄関ポーチ床 点字紙(注意)	300×300 25個	4	か所			
玄関ポーチ床 点字紙(誘導)	300×300 L290(4本)	1	か所			
縁石	120×120×600	115	m			
縁石	150/170×200×600	360	m			
白線引き	溶融式 W100	1,092	m			
白線引き	溶融式 W100	42.2	m			
黄色引き	ゼブラ 溶融式 W100	87.4	m			
車いす用駐車場ライン 引き	溶融式 W100 L=5,400程度	2	か所			
境界石標	ステンレスプレート	25	か所			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	3	回			

建築工事 細目別内訳

170

外構		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既製雨水会所	300×300×H600 グレーチング 蓋・T-2・細目・ノスリップ 共	2	か所			
既製雨水会所	300×300×H700 グレーチング 蓋・T-2・細目・ノスリップ 共	2	か所			
既製U字型側溝用 会所 (U-180用)	250×600×H525 グレーチング 蓋:歩行用、中蓋:コンクリート蓋 共	6	か所			
U形側溝	U-180 グレーチング 蓋・歩行用・細目・ノスリップ ゴム付き 盗難防止用クリップ 共	109	m			
U形側溝	U-150 U字型側溝用スリット蓋、エラストイトT25共	16.8	m			
現場打ち側溝	W300×H350～650 グレーチング 蓋・T-25・細目・ノスリップ ボルト固定式共	43.6	m			
可変側溝	車道横断用 W300×H500 グレーチング 蓋・T-25・細目・ノスリップ ボルト固定式共	66	m			
可変側溝	車道横断用 W300×H1,000 コンクリート蓋共	21	m			
排水管	VP 100φ	12.7	m			
排水管	VP 150φ	89.5	m			
排水管	重圧管 150φ 基礎コンクリート・基礎砕石共	46.4	m			
排水管	重圧管 200φ 基礎コンクリート・基礎砕石共	42.4	m			
排水管	重圧管 250φ 基礎コンクリート・基礎砕石共	27	m			
排水管	重圧管 300φ 基礎コンクリート・基礎砕石共	22.6	m			
排水管	重圧管 350φ 基礎コンクリート・基礎砕石共	29.8	m			

建築工事 細目別内訳

171

[illegible]

建築工事 細目別内訳

172

外構		府道横断側溝				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設		1	式			別紙 00-0109
アスファルト撤去	密粒度アスコt50	1,166.2	m ²			
カッター入れ	アスファルト面	109.2	m			
アスファルト舗装仮復旧	密粒度アスコt50+路盤材t100+t300	294.9	m ²			
アスファルト舗装本復旧	密粒度アスコt50	871.3	m ²			
根切り		740.2	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	695	m3			
排水管	重圧管 350φ 基礎コンクリート・基礎碎石共	44.8	m			
排水管	重圧管 400φ 基礎コンクリート・基礎碎石共	57.2	m			
1号マンホール		1	式			別紙 00-0108
白線引き	溶融式 W150	244.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

173

外構		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬		1	式			別紙 00-0106
処分		1	式			別紙 00-0107
計						

防災受援施設		エレベーター設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械室レスエレベーター	用途：乗用 制御方式：ロープ式インバータ制御 操作方式：セルフ・コレクタ 積載量：750kg 定員：11名 速度：45m/min 三方弁：ステンスHL 乗場扉：ステンスHL // 敷居：硬質アルミ製	1	基			
	停止か所：2か所(1階、2階) 遮煙扉：あり インジケータ：デジタル式ステンスHLプレート 車いす仕様：あり 視覚障害者仕様：あり その他付属品一式 運搬、取付け共 法定福利費含む					
乗場戸遮煙性能	1階、2階	2	か所			
諸官公署手続費用	申請、検査費用	1	式			
計						

建築工事 別紙明細

175

防災受援施設		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	1,591	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 S造 地上階	2,308	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 S造 地上階	2,308	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	2,308	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

176

防災受援施設		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 - 期間180日	1,631	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 - 期間180日	263	m			
吊り庇 仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 - 期間60日	339	m ²			
計						
地足場		1	式			別紙 00-0006
地足場	期間30日	1,591	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

177

防災受援施設		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 期間30日 -	724	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 - 期間30日	681	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 - 期間30日	543	m ²			
内部階段仕上足場	期間30日	127	m ²			
シャフト内足場	期間30日	16	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0008
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 II 類 期間170日	1,571	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ホ° リステル 期間30日	2,102	m ²			
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホ° リステル 期間170日	81.6	m			
計						

建築工事 別紙明細

178

防災受援施設		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬 (地足場)		1,591	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,631	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	263	m			
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	339	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	724	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	681	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	543	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		127	m ²			
仮設材運搬 (シャフト内足場)		16	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,571	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		2,102	m ²			
仮設材運搬 (小幡ネット)		81.6	m			
計						

[illegible]

防炎受援施設		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリーブ補強		1	式			別紙 00-0011
スリーブ補強 材料費	既製品 ダイヤレンS φ100 V-3R 2枚/組	50	か所			
スリーブ補強 材料費	既製品 ダイヤレンS φ150 V-3R 2枚/組	25	か所			
スリーブ補強 材料費	既製品 ダイヤレンS φ600 IV-3R 4枚/組	1	か所			
スリーブ補強 取付手間	既製品 ダイヤレンS φ100 2枚/組	50	か所			
スリーブ補強 取付手間	既製品 ダイヤレンS φ150 2枚/組	25	か所			
スリーブ補強 取付手間	既製品 ダイヤレンS φ600 4枚/組	1	か所			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.5	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.01	t			
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	細物	0.5	t			
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	太物	0.01	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	0.5	t			
計						

防災受援施設		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0012
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	72.9	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	138	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	463	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	10.6	m3			
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	78.6	m3			
計						

防災受援施設		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0013
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	10.6	m3			
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	152	m3			
コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	601	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満 基本料金	1	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満 基本料金	2	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	100m3/回以上 基本料金	3	回			
計						

防災受援施設		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0014
鉄骨スクラップ 控除	ヘル-H2	5.6	t			
計						
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0015
鉄骨足場	単管吊り足場	2,102	m ²			
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	2,102	m ²			
計						

防災受援施設		鉄骨		屋内階段1		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0016
鉄骨スクラップ 控除	ヘル-H2	0.01	t			
計						

185

建築工事 別紙明細

186

精華町役場

防災受援施設		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0019
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 AD-1 W1100×H2950	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 AD-2 W7130×H2950	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 AAD-1 W4130×H2950	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 SD-1 W2900×H2480	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 SD-2 W2900×H3350	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 SD-3 W3600×H2000	10	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 扉等三方補強 SD-4 W3065×H2000	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 扉等三方補強 SD-5 W2500×H4000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 LD-1 W1700×H2000	18	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 LD-1A W1700×H2000	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 扉等三方補強 LD-2 W1620×H2000	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 LD-3 W880×H2000	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 LD-4 W850×H2000	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 LD-5 W1200×H2000	1	か所			

防災受援施設		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0019
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 LD-6 W1700×H2000	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 F-1 W1815×H2000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 F-1A W1630×H2000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 エレベーター扉 W800×H2100	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 ユニットシャワー扉 W770×H1980	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 扉等三方補強 消火栓 W1100×H1200	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 扉等三方補強 OPEN W1800×H3000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 扉等三方補強 OPEN W1600×H3000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 扉等三方補強 OPEN W2040×H3000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 扉等三方補強 OPEN W1570×H3000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 扉等三方補強 SS-1 W4360×H3000 (耐火壁)	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 扉等三方補強 SS-2 W3420×H3000 (耐火壁)	1	か所			

防災受援施設		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0019
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-1 W2930×H1850	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-2 W2330×H1850	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-3 W1130×H1850	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-4 W1130×H750	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-4A W1130×H750	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-5 W2930×H400	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-6 W530×H1000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-7 W1100×H1850	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-8 W2300×H1850	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-9 W2900×H1850	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-10 W5300×H1850	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-11 W3500×H1850	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-12 W3500×H1700	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-13 W2300×H500	1	か所			

防災受援施設		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0019
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-14 W2300×H700	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-15 W1100×H1000	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-16 W1100×H1000	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 AW-17 W1100×H880	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ㏽外等四方補強 LW-1 W1200×H1000	1	か所			
計						
軽量鉄骨天井下地 振止め補強		1	式			別紙 00-0020
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	90.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

191

防災受援施設		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地開口部補強		1	式			別紙 00-0021
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ボート等切込み共	132	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 350×350mm程度 ボート等切込み共	39	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 390×390mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 400×400mm程度 ボート等切込み共	23	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	56	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 750×750mm程度 ボート等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ボート等切込み共	17	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 640×1245mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 640×1030mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 150×1235mm程度 ボート等切込み共	9	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 220×1235mm程度 ボート等切込み共	141	か所			
計						

建築工事 別紙明細

192

防災受援施設		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬、取付け	アルミ製建具	1	式			別紙 00-0022
運搬、取付け	AD-1	2	か所			
運搬、取付け	AD-2	3	か所			
運搬、取付け	AW-1	3	か所			
運搬、取付け	AW-2	2	か所			
運搬、取付け	AW-3	3	か所			
運搬、取付け	AW-4	2	か所			
運搬、取付け	AW-4A	2	か所			
運搬、取付け	AW-5	4	か所			
運搬、取付け	AW-6	1	か所			
運搬、取付け	AW-7	1	か所			
運搬、取付け	AW-8	3	か所			
運搬、取付け	AW-9	3	か所			
運搬、取付け	AW-10	1	か所			
運搬、取付け	AW-11	1	か所			

建築工事 別紙明細

193

防災受援施設		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬、取付け	アルミ製建具	1	式			別紙 00-0022
運搬、取付け	AW-12	1	か所			
運搬、取付け	AW-13	1	か所			
運搬、取付け	AW-14	1	か所			
運搬、取付け	AW-15	2	か所			
運搬、取付け	AW-16	1	か所			
運搬、取付け	AW-17	1	か所			
運搬、取付け	AAD-1	2	か所			
計						

建築工事 別紙明細

194

防災受援施設		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
法定福利費	アルミ製建具	1	式			別紙 00-0023
法定福利費	AD-1	2	か所			
法定福利費	AD-2	3	か所			
法定福利費	AW-1	3	か所			
法定福利費	AW-2	2	か所			
法定福利費	AW-3	3	か所			
法定福利費	AW-4	2	か所			
法定福利費	AW-4A	2	か所			
法定福利費	AW-5	4	か所			
法定福利費	AW-6	1	か所			
法定福利費	AW-7	1	か所			
法定福利費	AW-8	3	か所			
法定福利費	AW-9	3	か所			
法定福利費	AW-10	1	か所			
法定福利費	AW-11	1	か所			

建築工事 別紙明細

195

防災受援施設		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
法定福利費	アルミ製建具	1	式			別紙 00-0023
法定福利費	AW-12	1	か所			
法定福利費	AW-13	1	か所			
法定福利費	AW-14	1	か所			
法定福利費	AW-15	2	か所			
法定福利費	AW-16	1	か所			
法定福利費	AW-17	1	か所			
法定福利費	AAD-1	2	か所			
計						

建築工事 別紙明細

196

防災受援施設		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬、取付け	鋼製建具	1	式			別紙 00-0024
運搬、取付け	SD-1	1	か所			
運搬、取付け	SD-2	2	か所			
運搬、取付け	SD-3	10	か所			
運搬、取付け	SD-4	2	か所			
運搬、取付け	SD-5	1	か所			
運搬、取付け	SH-1	2	か所			
運搬、取付け	SH-2	7	か所			
運搬、取付け	SH-2A	1	か所			
運搬、取付け	SH-2A'	1	か所			
計						

防災受援施設		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
法定福利費	鋼製建具	1	式			別紙 00-0025
法定福利費	SD-1	1	か所			
法定福利費	SD-2	2	か所			
法定福利費	SD-3	10	か所			
法定福利費	SD-4	2	か所			
法定福利費	SD-5	1	か所			
法定福利費	SH-1	2	か所			
法定福利費	SH-2	7	か所			
法定福利費	SH-2A	1	か所			
法定福利費	SH-2A'	1	か所			
計						

防災受援施設		建具		鋼製軽量建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬、取付け	軽量鋼製建具	1	式			別紙 00-0026
運搬、取付け	LD-1	16	か所			
運搬、取付け	LD-1A（防火設備）	1	か所			
運搬、取付け	LD-1A（特定防火設備）	3	か所			
運搬、取付け	LD-2	2	か所			
運搬、取付け	LD-3	2	か所			
運搬、取付け	LD-4	4	か所			
運搬、取付け	LD-5	1	か所			
運搬、取付け	LD-6	2	か所			
運搬、取付け	LW-1	1	か所			
計						

建築工事 別紙明細

199

防災受援施設		建具		鋼製軽量建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
法定福利費	軽量鋼製建具	1	式			別紙 00-0027
法定福利費	LD-1	16	か所			
法定福利費	LD-1A (防火設備)	1	か所			
法定福利費	LD-1A (特定防火設備)	3	か所			
法定福利費	LD-2	2	か所			
法定福利費	LD-3	2	か所			
法定福利費	LD-4	4	か所			
法定福利費	LD-5	1	か所			
法定福利費	LD-6	2	か所			
法定福利費	LW-1	1	か所			
計						

建築工事 別紙明細

200

防災受援施設		建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬、取付け	木製建具 法定福利費含む	1	式			別紙 00-0028
運搬、取付け	木製建具 法定福利費含む	1	式			
計						

建築工事 別紙明細

201

防災受援施設		建具		鋼製シャッター		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬、取付け	鋼製シャッター	1	式			別紙 00-0029
運搬、取付け	SS-1	1	か所			
運搬、取付け	SS-2	1	か所			
計						
法定福利費	鋼製シャッター	1	式			別紙 00-0030
法定福利費	SS-1	1	か所			
法定福利費	SS-2	1	か所			
計						

建築工事 別紙明細

202

防災受援施設		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防球ネット取付下地	取付補強材共	1	式			別紙 00-0031
角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.9	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×50×2.3	0.01	t			
鋼板薄板	PL-2.3	0.4	kg			
鋼管	φ48.6×3.2	6	kg			
軽量鉄骨加工・組立	母屋、胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.9	t			
防錆塗装	鉛・クロム皮-錆止めペイント 工場2回塗り	48.9	m ²			
鉄骨運搬	6t車	0.9	t			
シーリングプレート	クロムメッキ	16	個			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m			
計						

建築工事 別紙明細

203

屋外トイレ		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0032
遣方	小規模	75	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0033
墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	75	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0034
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	75	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0035
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	75	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

204

屋外トイレ		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0036
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - 期間60日	140	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 - 期間60日	43.6	m			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0037
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 期間30日	75	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0038
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 II 類 - - 期間50日	140	m ²			
計						

205

[illegible]

206

[illegible]

屋外トイレ		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリーブ補強		1	式			別紙 00-0041
スリーブ補強材料費	既製品 ダイヤレンS φ100 V-3R 2枚/組	9	か所			
スリーブ補強材料費	既製品 ダイヤレンS φ150 V-3R 2枚/組	10	か所			
スリーブ補強材料費	既製品 ダイヤレンS φ200 V-3R 2枚/組	5	か所			
スリーブ補強取付手間	既製品 ダイヤレンS φ100 2枚/組	9	か所			
スリーブ補強取付手間	既製品 ダイヤレンS φ150 2枚/組	10	か所			
スリーブ補強取付手間	既製品 ダイヤレンS φ200 2枚/組	5	か所			
鉄筋コンクリート用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.04	t			
鉄筋コンクリート用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			
鉄筋スクラップ控除	φ12-H2	0.03	t			
梁貫通孔補強鉄筋加工組立	細物	0.1	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	0.1	t			
計						

屋外トイレ		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0042
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	6.7	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	10.4	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	21.5	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	38.6	m3			
計						
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0043
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	77.2	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	4	回			
計						

建築工事 別紙明細

209

屋外トイレ		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井地下開口部補強		1	式			別紙 00-0044
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) φ150mm程度 ボンド等切込み共	30	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ボンド等切込み共	5	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボンド等切込み共	5	か所			
計						

建築工事 別紙明細

210

屋外トイレ		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬、取付け	アルミ製建具	1	式			別紙 00-0045
運搬、取付け	AW-T1	2	か所			
運搬、取付け	AW-T2	1	か所			
運搬、取付け	AW-T3	2	か所			
計						
法定福利費	アルミ製建具	1	式			別紙 00-0046
法定福利費	AW-T1	2	か所			
法定福利費	AW-T2	1	か所			
法定福利費	AW-T3	2	か所			
計						

建築工事 別紙明細

211

屋外トイレ		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬、取付け	鋼製建具	1	式			別紙 00-0047
運搬、取付け	SD-T1	2	か所			
運搬、取付け	SD-T2	1	か所			
計						
法定福利費	鋼製建具	1	式			別紙 00-0048
法定福利費	SD-T1	2	か所			
法定福利費	SD-T2	1	か所			
計						

建築工事 別紙明細

212

倉庫-A		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0049
遣方	小規模	20.2	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0050
墨出し	小規模 S造 地上階	20.2	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0051
養生	小規模 S造 地上階	20.2	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0052
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.2	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

213

倉庫-A		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0053
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - 期間 30日	61.8	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 - 期間 30日	27.2	m			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0054
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	61.8	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	27.2	m			
計						

建築工事 別紙明細

214

倉庫-A		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0055
鉄筋スクラップ 控除	φ12-H2	1.5	kg			
計						

建築工事 別紙明細

215

倉庫-A		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0056
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.3	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18	2.3	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18	1.3	m3			
計	圧送費、基本料別途					
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0057
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	3.6	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
計						

建築工事 別紙明細

216

倉庫-B		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0058
遣方	小規模	48	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0059
墨出し	小規模 S造 地上階	48	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0060
養生	小規模 S造 地上階	48	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0061
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	48	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

217

倉庫-B		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0062
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - 期間 30日	90.6	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 - 期間 30日	36.8	m			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0063
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	90.6	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	36.8	m			
計						

建築工事 別紙明細

218

倉庫-B		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0064
鉄筋スクラップ 控除	φ12-H2	2.8	kg			
計						

建築工事 別紙明細

219

倉庫-B		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0065
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.5	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18	5.5	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18	2.6	m3			
計	圧送費、基本料別途					
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0066
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	8.1	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
計						

建築工事 別紙明細

220

東屋-A		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0067
遣方	小規模	7.3	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0068
墨出し	小規模 -	7.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0069
養生	小規模 -	7.3	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0070
整理清掃 後片付け	小規模 -	7.3	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

221

東屋-A		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0071
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - 期間30日	51.3	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 - 期間30日	19.5	m			
計						
仕上足場		1	式			別紙 00-0072
内部仕上足場	掛払い手間 階高4.0m以下 期間30日	7.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0073
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 II 類 - - 期間20日	51.3	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

222

東屋-A		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0074
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	51.3	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	19.5	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	7.3	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		51.3	m ²			
計						

[illegible][illegible]

東屋-B		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0078
遣方	小規模	7.3	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0079
墨出し	小規模 -	7.3	m ²			
計	-					
養生		1	式			別紙 00-0080
養生	小規模 -	7.3	m ²			
計	-					
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0081
整理清掃後片付け	小規模 -	7.3	m ²			
計	-					

東屋-B		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0082
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - 期間30日	51.3	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 - 期間30日	19.5	m			
計						
仕上足場		1	式			別紙 00-0083
内部仕上足場	掛払い手間 階高4.0m以下 期間30日	7.3	m ²			
計	-					
災害防止		1	式			別紙 00-0084
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 II 類 - - 期間20日	51.3	m ²			
計						

東屋-B		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0087
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.3	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 圧送費、基本料別途	2.1	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途	1.8	m3			
計						
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0088
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	3.9	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
計						

外構		工作物				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受水槽・消火水槽・ ポンプ室基礎	ヘタ基礎 W3,350×D3,390×H600	1	式			別紙 00-0089
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.23	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.07	t			
鉄筋スクラップ 控除	ペリ-H2	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.29	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.29	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	6.8	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	6.8	m3			
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	6.8	m3			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	8.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	8.1	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	8.1	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	11.4	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

231

外構		工作物		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受水槽・消火水槽・ポンプ室基礎	ケタ基礎 W3,350×D350×H600	1	式			別紙 00-0090
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.09	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.04	t			
鉄筋スクラップ 控除	ヘル-H2	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.13	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.13	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.7	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	0.7	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	0.7	m3			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	4.4	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	4.4	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	4.4	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.2	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

232

外構		工作物		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受水槽・消火水槽・ポンプ室基礎	ケタ基礎 W3,350×D350×H600	1	式			別紙 00-0091
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.09	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.04	t			
鉄筋スクラップ 控除	ヘル-H2	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.13	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.13	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.7	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	0.7	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	0.7	m3			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	4.4	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	4.4	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	4.4	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.2	m ²			
計						

外構		工作物		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調室外機基礎	ﾍﾞｰｽ基礎 W8,500×D1,300×H300	1	式			別紙 00-0092
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.25	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.09	t			
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	ﾍﾞｰｽ-H2	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.32	t			
鉄筋運搬費	4ｵｰﾄ 車 30km程度	0.32	t			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	3.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ 打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	3.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	3.3	m3			
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	5.9	m ²			
型枠運搬費	4ｵｰﾄ 車 30km程度 往復	5.9	m ²			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	5.9	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	11.1	m ²			
計						

外構		工作物		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調室外機基礎	ﾍﾞｰｽ基礎 W6,500×D1,300×H300	1	式			別紙 00-0093
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.19	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.07	t			
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	ﾍﾞｰｽ-H2	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.26	t			
鉄筋運搬費	4ｵｰﾄ 車 30km程度	0.26	t			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	2.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ 打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	2.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	2.5	m3			
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	4.7	m ²			
型枠運搬費	4ｵｰﾄ 車 30km程度 往復	4.7	m ²			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	4.7	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	8.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

235

外構		工作物		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調室外機基礎	ﾍﾞｰｽ基礎 W1,300×D750×H300	1	式			別紙 00-0094
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.03	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.03	t			
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	ﾍﾞｰｽ-H2	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.06	t			
鉄筋運搬費	4ｵｰﾄﾞ車 30km程度	0.06	t			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ 打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	0.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	0.3	m3			
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1.2	m ²			
型枠運搬費	4ｵｰﾄﾞ車 30km程度 往復	1.2	m ²			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	1.2	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

236

外構		工作物		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発電機基礎	ﾍﾞｰｽ基礎 W1,200×D2,700×H300	1	式			別紙 00-0095
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.08	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.04	t			
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	ﾍﾞｰｽ-H2	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.12	t			
鉄筋運搬費	4ｵｰﾄﾞ車 30km程度	0.12	t			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ 打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	1	m3			
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	2.3	m ²			
型枠運搬費	4ｵｰﾄﾞ車 30km程度 往復	2.3	m ²			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	2.3	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	m ²			
計						

外構		工作物		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油庫基礎	ヘタ基礎 W2,400×D3,240×H300	1	式			別紙 00-0096
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.15	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.06	t			
鉄筋スクラップ 控除	ヘビ- H2	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.2	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	2.3	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	2.3	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	2.3	m3			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	3.4	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	3.4	m ²			
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	3.4	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	7.8	m ²			
計						

外構		工作物		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キュービク基礎	ヘタ基礎 W2,400×D6,000×H300	1	式			別紙 00-0097
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.26	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.08	t			
鉄筋スクラップ 控除	ヘビ- H2	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.32	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.32	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	4.3	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	4.3	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	4.3	m3			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	5	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	5	m ²			
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	5	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	14.4	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

239

外構		工作物		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯器基礎	ﾊﾞﾀ基礎 W800×D1,900×H300	1	式			別紙 00-0098
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.05	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.05	t			
鉄筋スクラｯﾌﾟ 控除	ﾊﾞﾂ-H2	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.09	t			
鉄筋運搬費	4ｵ車 30km程度	0.09	t			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 ﾎﾝﾌﾞ 打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	0.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾝﾌﾞ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	0.5	m3			
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1.6	m ²			
型枠運搬費	4ｵ車 30km程度 往復	1.6	m ²			
打放し面補修	B 種 ｺﾝ処理 部分目違いばらい	1.6	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

240

外構		工作物		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾊﾞﾙﾀﾝｸ基礎	ﾊﾞﾀ基礎 W4,000×D7,200×H300 (-W1000×D6000)	1	式			別紙 00-0099
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.37	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.1	t			
鉄筋スクラｯﾌﾟ 控除	ﾊﾞﾂ-H2	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.44	t			
鉄筋運搬費	4ｵ車 30km程度	0.44	t			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	6.8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 ﾎﾝﾌﾞ 打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	6.8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾝﾌﾞ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	6.8	m3			
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	6.7	m ²			
型枠運搬費	4ｵ車 30km程度 往復	6.7	m ²			
打放し面補修	B 種 ｺﾝ処理 部分目違いばらい	6.7	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	22.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

241

外構		工作物		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外総合案内板用 現場打ち基礎	600×600×H500	1	式			別紙 00-0100
砂利地業	再生クラッシュラン	0.1	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.4	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.4	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	0.4	m3			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	2.4	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	2.4	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.7	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

242

外構		工作物		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
駐車サイン用現場打 ち基礎	W700×D400×H600	1	式			別紙 00-0101
砂利地業	再生クラッシュラン	0.1	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.03	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.2	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.03	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.2	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	0.2	m3			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	1.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.3	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.3	m ²			
計						

外構		工作物		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
駐車スペース用現場打ち基礎	W700×D400×H600	1	式			別紙 00-0102
砂利地業	再生クラッシュラン	0.1	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.03	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.2	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.03	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.2	m3			
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	0.2	m3			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	1.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.3	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.3	m ²			
計						

外構		工作物		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
身障者用駐車スペース用現場打ち基礎	W700×D400×H600	1	式			別紙 00-0103
砂利地業	再生クラッシュラン	0.1	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.03	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.2	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.03	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.2	m3			
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	0.2	m3			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	1.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.3	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.3	m ²			
計						

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0104
舗装機械運搬 (モータレダ)		1	往復			
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (タイヤロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (ロードロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		1	往復			
計						

外構		府道横断側溝				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設		1	式			別紙 00-0109
直接仮設 (構内舗装)		871.3	m ²			
山留め壁	軽量鋼矢板 w333×t5mm 使用期間 1ヵ月 材工共 運搬費含む	612	m ²			
山留支保工	水圧サポート 2600～3100	306	m ²			
舗装機械運搬 (モータレダ)		1	往復			
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (タイヤロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (ロードロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		1	往復			
計						

建築工事 別紙明細

247

外構 府道横断側溝						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1号マンホール		1	式			別紙 00-0108
1号マンホール	斜壁 径600-900 H300	2	個			
1号マンホール	斜壁 径600-900 H600	2	個			
1号マンホール	直壁 径900 H300	1	個			
1号マンホール	直壁 径900 H600	1	個			
1号マンホール	管取付壁 径900 H600	3	個			
1号マンホール	管取付壁 径900 H900	1	個			
1号マンホール	管取付壁 径900 H1200	2	個			
1号マンホール	底版 径900	4	個			
調整リング	径600 H100	2	個			
調整リング	径600 H150	1	個			
マンホール蓋	T-25 径600	4	個			
組立マンホール設置工	1号 3m以下	4	か所			
計						

建築工事 別紙明細

248

外構 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬		1	式			別紙 00-0106
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	147.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスファルト殻類 DID区間有り 8.5km以下	58.3	m3			
計						
処分		1	式			別紙 00-0107
建設発生土処分		147.2	m3			
発生材処分	アスファルト殻	58.3	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	ガードフェンス H1800 運搬費共 期間16ヵ月	120	m			
仮囲い	パネルゲート W6300 H4500 運搬費共 期間16ヵ月	1	カ所			
仮囲い	シートゲート W3600 H4500 運搬費共 期間16ヵ月	1	カ所			
敷き鉄板養生	厚22 1524×3048 運搬費共 期間9ヵ月	585	m ²			
敷き鉄板養生 (倉庫B工事)	厚22 1524×3048 運搬費共 期間3ヵ月	223	m ²			
交通誘導警備員B		470	人日			
建て方レッカ-費	防災センター	1	式			別紙 00-0105
六価クロム溶出試験	8棟各1検体	8	検体			
フェンス周園 養生シートによる 目隠し	既設フェンス面 H=1800 運搬費共 期間17ヵ月	203	m ²			
フェンス周園利用者用 仮設トイレ	LX-WCP型 設置・撤去共 期間12ヵ月	2	台			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建て方レック-費	防災センター	1	式			別紙 00-0105
ラフレ-ンクレーン (油圧伸縮ジ-型)	20t~22t吊り ハ-レ-タ付き 賃料 標準	60	日			
計						