

参 考 資 料

工事名

令和 8 年度 僧坊集会所屋根外壁等改修工事

内 訳 数 量 書

注意事項

この数量書は、入札に参加される業者各位の積算業務の一助として公開するもので、設計条件となる設計図書に該当しませんので、参考として利用ください。

【 参 考 数 量 書 】

工事名称 令和8年度 僧坊集会所屋根外壁等改修工事

工事場所 京都府相楽郡精華町大字下狛 地内

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
僧坊集会所		1		式				
	計							

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
僧坊集会所		1		式				
	計							

建築工事 科目別内訳

5

僧坊集会所						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
防水改修		1		式		
外壁改修		1		式		
塗装改修		1		式		
環境配慮改修		1		式		
その他改修		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

6

僧坊集会所						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
テレビ共同受信設備		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

7

建築工事 中科目別内訳

8

精華町役場

僧坊集会所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
テレビ共同受信設備	撤去工事	1	式		
計					
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

10

僧坊集会所		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0002
外部足場		1	式			別紙 00-0003
災害防止		1	式			別紙 00-0004
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0005
計						

建築工事 細目別内訳

11

僧坊集会所		防水改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング撤去		1	式			別紙 00-0006
たてどい撤去	VP管 集積共	50.5	m			
軒樋撤去	集積共	31	m			
計						

建築工事 細目別内訳

12

僧坊集会所		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング		1	式			別紙 00-0007
<屋根>						
水洗い	高圧水洗機 15MPa程度	135	m ²			
屋根用遮熱塗料塗	下塗材+フッ樹脂系遮熱塗料2回塗 RB種(塗替え面)	135	m ²			
<棟包み>						
D P塗り	鉄鋼 1級 下地調整RB種 錆止め工程C種	4.5	m ²			
<鼻隠し>						
D P塗り	鉄鋼 1級 下地調整RB種 錆止め工程C種	7.6	m ²			
<外壁、屋根接続部>						
D P塗り	鉄鋼 1級 下地調整RB種 錆止め工程C種	2.7	m ²			
<けらば>						
D P塗り	鉄鋼 1級 下地調整RB種 錆止め工程C種	11.8	m ²			
<玄関軒天>						
外装薄塗材 E	砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	6.2	m ²			
彩色石綿板葺:劣化部	差替え補修	13.5	m ²			

建築工事 細目別内訳

13

[illegible]

建築工事 細目別内訳

14

[illegible]

建築工事 細目別内訳

15

僧坊集会所		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
玄関ポーチ・屋外トイレ水洗い	高圧水洗機 15MPa程度	7.4	m ²			
シーリング		1	式			別紙 00-0008
ALCひび割れ補修	0.2mm以上2.0mm未満 シール工法	20	m			
ALC専用補修材充填	50×100 t30未満	4	か所			
ALC専用補修材充填	100×200 t30未満	4	か所			
玄関庇一部50角タイル張替		6	枚			
<外壁>						
水洗い	高圧水洗機 15MPa程度	244	m ²			
下地調整費	ALCハズレ面 屋外 E	244	m ²			
外壁遮熱塗料	ALCハズレ面 下塗り+フッ樹脂系遮熱塗料2回塗	244	m ²			
<基礎巾木>						
水洗い	高圧水洗機 15MPa程度	13.5	m ²			
基礎巾木専用塗料塗		13.5	m ²			
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 目透かし	0.8	m ²			
施工数量調査 (外壁・軒裏改修)		271	m ²			

建築工事 細目別内訳

18

僧坊集会所		環境配慮改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
成形板除去	屋内天井材(珪藻板程度)手作業	0.8	m ²			
除去石綿処理	密封処理（二重梱包）（0.004m ³ ）	1	式			
成形板除去	屋根材(スレート程度)手作業	13.5	m ²			
除去石綿処理	密封処理（二重梱包）	0.1	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

19

僧坊集会所		その他改修		その他改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
玄関横コンクリート柵蓋	200角	1	か所			
計						

20

建築工事 細目別内訳

21

精華町役場

建築工事 別紙明細

24

僧坊集会所		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0001
養生(外壁改修)		106	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け (外壁改修)		106	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0003
外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) 高さ10m未満 W900 期間4ヵ月 運搬費共	171	m ²			
外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) 高さ10m未満 W600 期間4ヵ月 運搬費共	118	m ²			
ブラケット足場	高さ10m未満 期間4ヵ月 運搬費共	63.2	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

25

僧坊集会所		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0004
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 4ヵ月 基本料 修理費含む	352	m ²			
金網張り	掛払い手間 4ヵ月 基本料 修理費含む	87.2	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0005
仮設材運搬 (シート・ネット類)		352	m ²			
仮設材運搬 (金網類)		352	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

28

僧坊集会所		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング*		1	式			別紙 00-0008
シーリング*	一般部 変性シリコン系 (MS-2) ALC 10×10	490	m			
シーリング*	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 建具 10×10	10.7	m			
シーリング*	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 建具 15×10	130	m			
シーリング*	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 建具 20×10	19.5	m			
シーリング*	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 建具 25×10	2.3	m			
シーリング*	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 建具 30×10	10.3	m			
シーリング*	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 建具 35×10	1.7	m			
シーリング*	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 建具 40×10	5.9	m			
計						

建築工事 別紙明細

29

僧坊集会所		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0009
発生材積込み	混合廃棄物 人力	1.1	m3			
発生材積込み	石綿含有形成板 人力	0.1	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0010
発生材運搬	混合廃棄物 2t積 人力積込 混合廃棄物 DID区間有り 10.5km以下	1.1	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石綿含有形成板 DID区間有り 10.5km以下	1	台			
計						

僧坊集会所		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0011
発生材処分	混合廃棄物	1.1	m3			
発生材処分	石綿含有形成板	0.1	m3			
計						

僧坊集会所		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0012
スクラップ 控除	H2	0.1	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員B		1	式			別紙 00-0013
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共	1	式			別紙 00-0014
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員B		1	式			別紙 00-0013
交通誘導警備員B		88	人日			
計						
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共	1	式			別紙 00-0014
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間 4ヵ月 基本料 修理費 運搬費含む	7.2	m			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 4ヵ月 基本料 修理費 運搬費含む	6.5	m ²			
計						