

参 考 資 料

件名 令和8年度 舟集会所トイレ整備工事

内 訳 数 量 書

注意事項

この数量書は、入札に参加される業者各位の積算業務の一助として公開するもので、設計条件となる設計図書に該当しませんので、参考として利用ください。

工事名称 令和8年度 舟集会所トイレ整備工事
工事場所 京都府相楽郡精華町大字下狛 地内

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
建築工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
	計							

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

4

[illegible]

建築工事 科目別内訳

6

舟集会所						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
内装改修		1		式		
環境配慮工事		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

7

舟集会所						
名 称		数 量	単位	金 額	備 考	
電灯設備		1	式			
発生材処理		1	式			
計						

舟集会所					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
換気設備		1	式		
衛生器具設備		1	式		
給水設備		1	式		
排水設備		1	式		
撤去工事		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

9

舟集会所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
環境配慮工事		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

10

舟集会所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯コンセント分岐	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

舟集会所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

12

舟集会所		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	1	式			別紙 00-0004
計						

建築工事 細目別内訳

13

舟集会所		内装改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<1階便所>						
軽量鉄骨天井下地 解体		8.7	m ²			
塩ビ廻り縁撤去		14.1	m			
<2階湯沸室→便所 >						
ビニル床シート撤去	集積共	3.6	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	4.7	m			
壁クロス撤去	集積共	9.5	m ²			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.9	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	5.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地 解体		3.6	m ²			
塩ビ廻り縁撤去		7.7	m			
軽量鉄骨間仕切り 下地解体		1.8	m ²			
スチール面台撤去		1.9	m			
ガス台撤去	w600xH935xD550	1	台			
流し台撤去	w1200xH935xD550	1	台			

建築工事 細目別内訳

14

舟集会所		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
流し台横台撤去	w143xH935xD450	1	台			
吊り戸棚撤去	w900xH500xD370	2	台			
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	1.5	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

15

舟集会所		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<1階便所>						
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライバーン 突付け	8.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	8.7	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	14.1	m			
<2階湯沸室→便所 >						
床材外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	3.6	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	3.6	m ²			
ビニル幅木	高さ75	6.3	m			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	5.5	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	8.3	m ²			
壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種	14.1	m ²			
ビニルクロス張り	量産	14.1	m ²			
メラミン不燃化粧板t3		1.9	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライバーン 突付け	3.6	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	3.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

16

舟集会所		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	7.7	m			
メミン® ストフォー-4t20	w245 L1.9	1	か所			
木製片開きフラッシュ7	メミン化粧合板 w740xH1790	1	枚			
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 0.03㎡	1	式			
床への字見切一時撤去復旧		0.7	m			
室名札	平付け型 アクリル板 t=5 白 UV印刷 8-43-1 300×60	1	個			
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	9.3	m			
便所手すり	固定手すり(I型) 6-22-6 樹脂被覆タイプ	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

17

舟集会所		環境配慮工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
成形板除去(1階)	屋内天井(ケイカル程度)手作業	8.7	㎡			
成形板除去(2階)	屋内天井(ケイカル程度)手作業	3.6	㎡			
除去石棉処理	密封処理(二重梱包)	0.1	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

18

[illegible]

建築工事 細目別内訳

19

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

20

舟集会所		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V ⁺ リーフレン絶縁 耐燃性 ⁺ リーフレン ⁺ ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	1	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	1	個			
コ-ナ-ボックス脱着	A型	1	個			
撤去工事		1	式			別紙 00-0009
計						

電気設備工事 細目別内訳

21

舟集会所		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み		1	式			別紙 00-0021
発生材運搬		1	式			別紙 00-0022
発生材処分		1	式			別紙 00-0023
計						

機械設備工事 細目別内訳

26

舟集会所		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<給水設備>						
撤去 硬質塩化ビニル 管	SGP-VA 20A 便所・機械室	5	m			
撤去 単水栓	13A	1	個			
既設配管切断費	給水設備	1	式			別紙 00-0014
<排水通気設備>						
撤去 硬質ポリ塩化ビニル 管	VP 50A 便所・機械室	2	m			
撤去 硬質ポリ塩化ビニル 管	VP 65A 便所・機械室	1	m			
撤去 硬質ポリ塩化ビニル 管	VP 100A 便所・機械室	1	m			
撤去 床上掃除口	COA-65	1	個			
撤去 床上掃除口	COA-100	1	個			
既設配管切断費	排水通気設備	1	式			別紙 00-0015
<ガス設備>						
撤去 配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 20A 屋内一般	6	m			
既設配管切断費	ガス設備	1	式			別紙 00-0016
<給湯設備>						

機械設備工事 細目別内訳

27

[illegible]

舟集会所		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み		1	式			別紙 00-0024
発生材運搬		1	式			別紙 00-0025
発生材処分		1	式			別紙 00-0026
スラッグ 控除		1	式			別紙 00-0027
計						

舟集会所		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し	小規模 -	13.5	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生	小規模 -	13.5	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け	小規模 -	13.5	m ²			
計						
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 -	1	式			別紙 00-0004
内部仕上足場	掛払い手間 修理費含む 脚立足場 30日 階高4.0m以下 運搬費含む	12.3	m ²			
計						

舟集会所		発生材処理			運搬	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0017
発生材積込み	ボ-ド・木材類 人力	1.5	m ³			
発生材積込み	アスベスト類 人力	0.1	m ³			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0018
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有り 23.0km以下	3	台			
計						

建築工事 別紙明細

31

舟集会所		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0019
発生材処分	混合廃棄物	1.4	m3			
発生材処分	ボード類	0.1	m3			
発生材処分	石綿含有成形板	0.1	m3			
計						
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0020
スクラップ 控除	H2	0.1	t			
スクラップ 控除	13Cr	1	kg			
計						

電気設備工事 別紙明細

32

舟集会所		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0009
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個			
コンセント撤去	2P15Ax1再使用なし	1	個			
コンセント撤去	2P15Ax2再使用なし	1	個			
カバープレート撤去	再使用なし	1	個			
計						

舟集会所		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0021
発生材積込み	ボート・木材類 人力 0.03m3	1	式			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0022
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 D1D区間有り 23.0km以下	1	台			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0023
発生材処分	混合廃棄物	0.1	m3			
計						

舟集会所		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0010
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	4	m			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0011
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	2	か所			
計						

舟集会所		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0012
排水管 保温	ホリスレン 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 40A	2	m			
排水管 保温	ホリスレン 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 65A	1	m			
排水管 保温	ホリスレン 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 80A	2	m			
排水管 保温	ホリスレン 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 100A	2	m			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0013
機械はつり(ダ°イ° ソド°カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所			
機械はつり(ダ°イ° ソド°カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	3	か所			
計						

舟集会所		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設配管切断費	給水設備	1	式			別紙 00-0014
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ 計	配管切断 20A 保温有	1	か所			
既設配管切断費	排水通気設備	1	式			別紙 00-0015
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管切断 100A 保温有	1	か所			
既設配管切断費	ガス設備	1	式			別紙 00-0016
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ 計	配管切断 20A 保温有	1	か所			

機械設備工事 別紙明細

37

舟集会所		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み		1	式			別紙 00-0024
発生材積み込み	ボート・木材類 人力 0.03m3	1	式			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0025
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 D1D区間有り 23.0km以下	1	台			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0026
発生材処分	廃プラ	0.1	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

38

舟集会所		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0027
スクラップ 控除	H2	11	kg			
スクラップ 控除	H3	18	kg			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共	1	式			別紙 00-0007
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間 3ヶ月 基本料 修理費 運搬費含む	7.2	m			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 3ヶ月 基本料 修理費 運搬費含む	6.5	m ²			
計						