

令和 8 年度

当代島一丁目383番12市有地整備工事
工 事 設 計 書 (参 考)

浦安市当代島一丁目383番12

総括表

市街地整備課				工事番号			提出年月日	令和 8 年 7 月 29 日	
年度 科目	令和 8 年度 一般会計		第 35 款 土木費	第 20 項 都市計画費	第 25 目 市街地整備費	第 14 節 工事請負費		第 010 細節 建設工事費	
工事名		当代島一丁目383番12市有地整備工事							
工事場所		浦安市当代島一丁目383番12				工事施行方法		請 負	
						工事日数	契約締結日の翌日から79日間		
工事価格			円						

設 計 説 明	敷地造成工	
	床掘り	20m3
	運搬処分	20m3
	舗装工	
	透水性舗装工(1)	117m2
	透水性舗装工(2)	8m2
	防護柵工	
	門型車止め(1)	1基
	門型車止め(2)	1基
	門型車止め(3)	1基
	門型車止め(4)	3基
	電気設備工	
	ソーラーLED照明灯設置	1基
	照明灯基礎	1基
	構造物撤去工	
	メッシュフェンス撤去	45m
	舗装版切断	26m
	舗装版破砕	8m2
	仮設工	
	交通誘導警備員	18人日

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
基盤整備		式	1			
敷地造成工		式	1			
掘削工		式	1			
床掘り	土砂 小規模	m3	20			第 1 号内訳書参照
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20			第 2 号内訳書参照
土砂処分		m3	20			第 3 号内訳書参照
舗装工		式	1			
透水性舗装工(1)		式	1			
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャーラン RC-40 t=150mm	m2	117			第 4 号内訳書参照
表層	透水性舗装 開粒度アスコン (13) 2.4m以上	m2	117			第 5 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
透水性舗装工(2)		式	1			
表層	透水性舗装 開粒度アスコン (13) 2.4m以上	m2	8			第 6 号内訳書参照
防護柵工		式	1			
防止柵工		式	1			
門型車止め(1)	W=1000 H=650 固定式	基	1			第 7 号内訳書参照
門型車止め(2)	W=1500 H=650 差込式 鍵 付き	基	1			第 8 号内訳書参照
門型車止め(3)	W=2500 H=650 差込式 鍵 付き	基	1			第 9 号内訳書参照
門型車止め(4)	W=3000 H=650 固定式	基	3			第 10 号内訳書参照
電気設備工		式	1			
照明設備工		式	1			
ソーラーLED照明灯設置	208×80×2375 白色 サイン プレート2枚付き	基	1			第 11 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
照明灯基礎	600×600×800 現場打ち コンクリート	基	1			第 12 号内訳書参照
構造物撤去工		式	1			
防止柵工		式	1			
基礎ブロック撤去	180×180×450	基	25			第 13 号内訳書参照
基礎ブロック撤去	300×300×600 門扉用	基	2			第 14 号内訳書参照
金網・支柱(立入防止柵)	H=1.5m 支柱間隔2m	m	45			第 15 号内訳書参照
門扉	支柱のみ撤去	本	2			第 16 号内訳書参照
構造物取壊し工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以 下	m	26			第 17 号内訳書参照
切断廃水運搬処分		式	1			第 18 号内訳書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	8			第 19 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬処理工		式	1			
殻運搬	アスファルト殻 人力積込	m3	0.4			第 20 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	0.4			第 21 号内訳書参照
現場発生品運搬	Co殻無筋二次	t	1.11			第 22 号内訳書参照
殻処分	コンクリート殻	m3	0.5			第 23 号内訳書参照
現場発生品運搬	スクラップ	t	0.33			第 24 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	18			第 25 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上分)		式	1			
技術管理費		式	1			
地質試験費		式	1			第 26 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
各種費用		式	1			

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ控除		式	1			
スクラップ		式	1			
スクラップ		式	1			第 27 号内訳書参照
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

床掘り

土砂 小規模

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

土砂処分

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂処分費 処分費 (m3)	土砂	m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

再生クラッシューラン RC-40 t=150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (歩道部)		m2	1			第 4 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書

表層

透水性舗装

開粒度アスコン(13) 2.4m以上

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械施工費 透水性アスファルト舗装		m2	1			第 5 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

表層

透水性舗装

開粒度アスコン(13) 2.4m以上

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械施工費 透水性アスファルト舗装		m2	1			第 5 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

門型車止め(1)

W=1000 H=650 固定式

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め設置費 防護柵（横断・転落防止柵）設置工	W=1000 H=650	m	1			第 6 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 8 号 内訳書

門型車止め(2)

W=1500 H=650 差込式 鍵付き

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め設置費 防護柵（横断・転落防止柵）設置工	W=1500 H=650	m	1.5			第 7 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 9 号 内訳書

門型車止め(3)

W=2500 H=650 差込式 鍵付き

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め設置費 防護柵（横断・転落防止柵）設置工	W=2500 H=650	m	2.5			第 8 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 10 号 内訳書

門型車止め(4)

W=3000 H=650 固定式

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め設置費 防護柵（横断・転落防止柵）設置工	W=3000 H=650	m	3			第 9 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 11 号 内訳書

ソーラーLED照明灯設置

208×80×2375 白色
サインプレート2枚付き

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明材料費 ソーラーLED照明灯	サインプレート2枚付	基	1			
照明灯設置費 道路照明灯建柱		基	1			第 10 号単価表参照
アンカーボルト材料費 アンカーボルト材料費	M12×250L	kg	1.12			0.281*4 第 11 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 12 号 内訳書

照明灯基礎

600×600×800
現場打ちコンクリート

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設費 コンクリート		m3	0.29			0.6*0.6*0.8 第 12 号単価表参照
型枠費 型枠		m2	1.92			0.6*0.8*4 第 13 号単価表参照
基礎碎石費 基礎碎石		m2	0.36			0.6*0.6 第 14 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 13 号 内訳書

基礎ブロック撤去

180×180×450

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック撤去費 基礎ブロック，鋼管基礎		基	1			第 15 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 14 号 内訳書

基礎ブロック撤去

300×300×600
門扉用

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎設置費 基礎ブロック, 鋼管基礎		基	1			第 16 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 15 号 内訳書

金網・支柱(立入防止柵)

H=1.5m 支柱間隔2m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱撤去費 金網・支柱（立入防止柵）		m	1			第 17 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 16 号 内訳書

門扉

支柱のみ撤去

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱（立入防止柵）		本	1			第 18 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 17 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 t=15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 19 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 18 号 内訳書

切断廃水運搬処分

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 現場発生品及び支給品運搬		t	0.053			第 20 号単価表参照
積込・荷卸費 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	0.053			第 21 号単価表参照
処分費 アスファルト舗装切断排水処理費	汚泥及びアルカリ廃水 処分量 334L未満（最低保証料金）	式	1			
計	1 式 当り					

第 19 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 t=5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 22 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 20 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻 人力積込

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 23 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 21 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)	As殻 1.94t/m3	m3	1			第 24 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 22 号 内訳書

現場発生品運搬

Co殻無筋二次

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸し・運搬 現場発生品及び支給品運搬		t	1			第 25 号単価表参照
計	1 t 当り					

第 23 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)	Co殻無筋二次	m3	1			第 26 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 24 号 内訳書

現場発生品運搬

スクラップ[°]

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 現場発生品及び支給品運搬		t	1			第 27 号単価表参照
積込・荷卸し費 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1			第 21 号単価表参照
計	1 t 当り					

第 25 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 28 号単価表参照
計	1 人日 当り					

第 26 号 内訳書

地質試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質試験費 土壌分析	溶出28項目+含有2項目	式	1			第 29 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 27 号 内訳書

スクラップ

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	へビーH 1	t	0.334			
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

処分費 (m3)

土砂

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂処分費		m3	100			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コン パインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 4 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 5 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%	Z1			

第 5 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 6 号 単価表

防護柵（横断・転落防止柵）設置工

W=1000 H=650

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	門型	m	100			
門型車止め	W=1000 H=650 固定式 横棧付 白色	m	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 7 号 単価表

防護柵（横断・転落防止柵）設置工

W=1500 H=650

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	門型	m	100			
門型車止め	W=1500 H=650 差込式 横棧付 白色	m	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 8 号 単価表

防護柵（横断・転落防止柵）設置工

W=2500 H=650

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	門型	m	100			
門型車止め	W=2500 H=650 差込式 横棧付 白色	m	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 9 号 単価表

防護柵（横断・転落防止柵）設置工

W=3000 H=650

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	門型	m	100			
門型車止め	W=3000 H=650 固定式 横棧付 白色	m	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 10 号 単価表

道路照明灯建柱

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電 工		人	5			
普通作業員		人	4			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1. 7			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 11 号 単価表

アンカーボルト材料費

M12×250L

1 kg 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	M12×250L	kg	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 kg 当り					

第 12 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 13 号 単価表

型枠

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

第 14 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 14 号 単価表

基礎碎石

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 15 号 単価表

基礎ブロック，鋼管基礎

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
基礎ブロック		%	Z1			積算単価計上なし
	1 基 当り					

第 16 号 単価表

基礎ブロック，鋼管基礎

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	排ガス対策型(第2次基準)山積0.11m ³ 0.8t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手 (特殊)		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
基礎ブロック		%	Z1			積算単価計上なし
軽油		%	Z2			
	1 基 当り					

第 17 号 単価表

金網・支柱（立入防止柵）

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
	1 m 当り					

第 18 号 単価表

支柱（立入防止柵）

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
	1 本 当り					

第 19 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 20 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 21 号 単価表

現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 22 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出力 3. 5 ～ 3. 7 m ³ / m i n	%	K1			
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 23 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 24 号 単価表

処分費 (m3)

As殻 1.94t/m3

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	葛南	t	194			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 25 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 26 号 単価表

処分費 (m3)

Co殻無筋二次

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋 2 次処分費	葛南	t	235			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 27 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 28 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

第 29 号 単価表

土壌分析

溶出28項目+含有2項目

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1			
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1			
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ポリ塩化ビフェニール（P C B）	地質分析（溶出試験）	検体	1			
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1			

第 29 号 単価表

土壌分析

溶出28項目+含有2項目

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1			
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
1－4－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ヒ素	地質分析（含有量試験）	検体	1			
銅	地質分析（含有量試験）	検体	1			
溶出試験	12項目+検液作成料	検体	1			
計	1 式 当り					