

令和8年度

土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型））
第4号揚水機場（内沼）整備補修工事

工 事 数 量 表
【当初】

茂原市

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 用排水機修繕工				
(1)用排水機修繕工				
標準外用排水機工（機器単体費）		式	1. 000	
真空ポンプ	φ 20mm×0. 75kw	台	1. 000	
部材費（ポンプ及び電動機）		式	1. 000	
ライナーリング（その1）		個	1. 000	
ライナーリング（その2）		個	1. 000	
封水リング		個	1. 000	
パッキン押え		個	1. 000	
グランドスタッドボルト・ナット		個	1. 000	
グランドパッキン		式	1. 000	
丸ゴムパッキン		個	1. 000	
ボルトセット		個	1. 000	
羽根車		個	1. 000	
カップリングボルト		個	8. 000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ポンプ主軸・軸受箱セット		組	1.000	
モーターベアリング	6309	個	1.000	
モーターベアリング	6307	個	1.000	
(2)主配管工				
主配管工		式	1.000	
2F直管	φ100mm×L300 25Aソケット付き	本	1.000	
2F直管	φ100mm×L105	本	1.000	
2F直管	φ100mm×L2530	本	1.000	
2F直管	φ100mm×L2380	本	1.000	
2F曲管	φ100mm×L170×L170	本	1.000	
2F曲管	φ100mm×L150×L150	本	1.000	
2F片落管	φ100mm×φ80mm×L100	本	1.000	
フランジ接合材	φ100mm JIS10K	組	10.000	
フランジ接合材	φ80mm JIS10K	組	1.000	
(3)主弁工				
主弁工		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仕切弁	φ 100mm JISK10	個	1. 000	
逆止弁	φ 100mm JISK10	個	1. 000	
三方弁		個	1. 000	
フート弁		個	1. 000	
(4)小配管材料				
小配管材料		式	1. 000	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 32A	m	3. 000	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 25A	m	6. 000	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 20A	m	1. 000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費				
輸送費		式	1. 000	
輸送費 (修繕工事)	用排水ポンプ設備固定機場, 0. 5ton, 28. 5km	式	2. 000	
処分地まで	用排水ポンプ設備固定機場, 0. 1ton, 24. 2km	式	1. 000	
2. 用排水機修繕工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)揚水機整備補修工				
既設ポンプ設備撤去工（労務費）		式	1.000	
揚水機設備据付工（労務費）		式	1.000	
制御盤内調整（労務費）		式	1.000	
電気通信設備据付・調整工	0.00, 0.00, 1.00, 0.00,	式	1.000	
揚水機設備工（直接経費）		式	1.000	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型 (~2014)]	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り, なし	日		
3. 試運転調整工				
(1)試運転調整工				
試運転調整工		式	1.000	
総合試運転調整労務	横軸渦巻・立軸渦巻・水中, 0.8超~1.25以下 m3/min, 1台, 1, 台数制御, 0.00,	式	1.000	
一括計上価格				
1. スクラップ処分費				
(1)スクラップ処分費				
スクラップ処分費		式	1.000	
スクラップ処分費	へビーH2	ton	0.100	