

総括表

土木建設課			工事番号			提出年月日	令和 年 月 日
設計 審査	部長	次長（課 長）	主幹	課長補佐	係長	係員	設計者
令和 8 年度	款 07 土木費		項 01 道路橋梁費		目 4 交通安全施設費		節 14 工事請負費
路線河川名		市道 1 級 1 2 号線					
工事名		市道 1 級 1 2 号線 交通安全施設等整備工事（国府関）その 2					
工事場所		茂原市国府関地先					
工事費総額		金 円					
工事価格		金 円					
消費税相当額		金 円					
工事日数		令和 9 年 3 月 3 日迄					
設 計 説 明	工事延長 L=190.0m 表層 A=1314.0m ² フレキャストU型側溝 L=196.0m ボックス型ヒューム管 L=71.0m 集水柵 N=13箇所						

工 事 数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路改良		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	式	1			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01
路床盛土工		式	1			/4
路床盛土	2.5m未満	式	1			第 2 号内訳書参照 @QB0133052-J01
法面整形工		式	1			/4
法面整形(切土部)	無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	80			第 3 号内訳書参照 @QB0023001-J01
法面整形(盛土部)	有り 無し	m2	220			第 4 号内訳書参照 @QB0024001-J01
コンクリートシール		m ²	133			第 5 号内訳書参照 @U003

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植生シート	植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満	m2	330			第 6 号内訳書参照 @QB5643001-J01
残土処理工		式	1			/4
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190			第 7 号内訳書参照 @QB0007052-J02
残土等処分		m3	190			第 8 号内訳書参照 @QB0021052-J02
擁壁工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り(掘削)	土砂	式	1			第 9 号内訳書参照 @QB0007064-J01
埋戻し	土砂 土質:発生土	式	1			第 10 号内訳書参照 @QB0041003-J01
プレキャスト擁壁工		式	1			/4
プレキャスト擁壁	擁壁規格:L型擁壁 (H=1.3m)	m	12			第 11 号内訳書参照 @QB0216001-J01
舗装工		式	1			/3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工		式	1			/4
下層路盤	再生クラッシャー RC-40 仕上 り厚:190mm	m2	1,310			第 12 号内訳書参照 @QB0659051-J01
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM- 30 仕上り厚:150mm	m2	1,310			第 13 号内訳書参照 @QB0660051-J01
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗 装厚:50mm 3.0m超	m2	1,310			第 14 号内訳書参照 @QB0662001-J01
排水構造物工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り(掘削)	土砂	式	1			第 15 号内訳書参照 @QB0007064-J02
埋戻し	土砂 土質:土砂	式	1			第 16 号内訳書参照 @QB0041003-J02
側溝工		式	1			/4
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300×300	m	63			第 17 号内訳書参照 @Q10672001-J01
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:CH25-30- 30	m	80			第 18 号内訳書参照 @Q10672001-J02

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フ レキャストU型側溝	U型側溝規格:CH25-30-40	m	29			第 19 号内訳書参照 @Q10672001-J03
フ レキャストU型側溝	U型側溝規格:土留付側溝 300×300・H=300	m	13			第 20 号内訳書参照 @Q10672001-J04
フ レキャストU型側溝	U型側溝規格:深溝側溝 300×700	m	12			第 21 号内訳書参照 @Q10672001-J05
調整コンクリート		m ³	1			第 22 号内訳書参照 @U001
側溝蓋	2種・300用	枚	7			第 23 号内訳書参照 @Q10675002-J01
側溝蓋	Co蓋	枚	209			第 24 号内訳書参照 @Q10675002-J02
側溝蓋	Gr蓋	枚	13			第 25 号内訳書参照 @Q10675002-J03
管渠工		式	1			/4
暗渠排水管	Vu φ 250	m	2			第 26 号内訳書参照 @QB0953057-J01
ヒューム管 (B形管)	外圧管2種: φ 500	m	7			第 27 号内訳書参照 @QB0953051-J01
ヒューム管 (B形管)	外圧管2種: φ 600	m	42			第 28 号内訳書参照 @QB0953051-J02

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボックス型ヒューム管	φ 300	m	26			第 29 号内訳書参照 @QB1028004-J01
ボックス型ヒューム管	φ 600	m	46			第 30 号内訳書参照 @QB1028004-J02
小径ボックス	300×300	m	12			第 31 号内訳書参照 @QB1028004-J03
取付管	Vu φ 100	m	1			第 32 号内訳書参照 @QB0953057-J02
集水桝・マンホール工		式	1			/4
集水桝（１）	800×800×1700・T-25	箇所	1			第 33 号内訳書参照 @QB0678002-J13
集水桝（２）	600×600×1050・T-25	箇所	1			第 34 号内訳書参照 @QB0678002-J01
集水桝（３）	500×500×550・T-2	箇所	1			第 35 号内訳書参照 @QB0678002-J02
集水桝（４）	800×800×1000・T-2	箇所	1			第 36 号内訳書参照 @QB0678002-J03
集水桝（５）	800×800×1300・T-2	箇所	1			第 37 号内訳書参照 @QB0678002-J04
集水桝（６）	800×800×1400・T-25	箇所	1			第 38 号内訳書参照 @QB0678002-J05

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝（7）	800×800×1700・T-25	箇所	1			第 39 号内訳書参照 @QB0678002-J06
集水桝（8）	800×800×2000・T-25	箇所	1			第 40 号内訳書参照 @QB0678002-J07
集水桝（11）	500×500×850・T-25	箇所	1			第 41 号内訳書参照 @QB0678002-J08
集水桝（12）	500×500×1050・T-25	箇所	1			第 42 号内訳書参照 @QB0678002-J09
集水桝（13）	500×500×950・T-25	箇所	1			第 43 号内訳書参照 @QB0678002-J10
集水桝（14）	500×500×550・T-25	箇所	1			第 44 号内訳書参照 @QB0678002-J11
集水桝（15）	500×500×550・T-25	箇所	1			第 45 号内訳書参照 @QB0678002-J12
既設桝移設		箇所	1			第 46 号内訳書参照 @QB5807001-J01
縁石工		式	1			/3
縁石工		式	1			/4
アスカーフ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	m	40			第 47 号内訳書参照 @QB1387001-J01

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	510			第 48 号内訳書参照 @Q10688001-J01
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 無し	m	11			第 49 号内訳書参照 @Q10688001-J02
区画線消去		m	61			第 50 号内訳書参照 @Q13537001-J01
構造物撤去工		式	1			/3
構造物取壊し工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	23			第 51 号内訳書参照 @QB5800051-J01
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	17			第 52 号内訳書参照 @QB5800051-J02
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	830			第 53 号内訳書参照 @QB0390001-J01
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m2	16			第 54 号内訳書参照 @QB0392001-J01

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤撤去		m3	170			第 55 号内訳書参照 @QB0007051-J02
排水構造物撤去工		式	1			/4
暗渠排水管撤去	VP100	m	6			第 56 号内訳書参照 @QB5829001-J01
暗渠排水管撤去	HP φ 300	m	13			第 57 号内訳書参照 @QB5829001-J02
暗渠排水管撤去	300×300	m	5			第 58 号内訳書参照 @QB5829001-J03
暗渠排水管撤去	CIP φ 400	m	26			第 59 号内訳書参照 @QB5829001-J04
集水枿撤去		基	3			第 60 号内訳書参照 @QB5831001-J01
U型側溝撤去	300×300	m	12			第 61 号内訳書参照 @Q15836001-J01
U型側溝撤去	450×450	m	85			第 62 号内訳書参照 @Q15836001-J02
運搬処理工		式	1			/4
殻運搬	アスファルト殻	m3	42			第 63 号内訳書参照 @QB0038002-J01

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	路盤材	m3	168			第 64 号内訳書参照 @QB0007052-J01
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	2			第 65 号内訳書参照 @QB0038002-J02
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	10			第 66 号内訳書参照 @QB0038002-J03
殻処分	アスファルト殻	m3	42			第 67 号内訳書参照 @QB0038051-J01
路盤材処分	路盤材	m3	168			第 68 号内訳書参照 @QB0021052-J01
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	2			第 69 号内訳書参照 @QB0038051-J02
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	10			第 70 号内訳書参照 @QB0038051-J03
舗装切断排水運搬・処分		式	1			第 71 号内訳書参照 @U002
仮設工		式	1			/3
水替工		式	1			/4
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水	式	1			第 72 号内訳書参照 @Q10101001-J01

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		式	1			第 73 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U