

数量総括表

防災・安全交付金工事(千代田処理分区分外・人孔改築工)

工 種	規格・寸法	単位	数 量	設計値	適 要
道路改良					
道路土工					
掘削工					
管路掘削	土砂(小規模)	m3	14.2	14	1.2+1.5+1.8+1.8+1.7+1.4+2.1+1.5+1.2
土砂等運搬	路盤 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	7.4	7	1.2+1+0.9+1.3+0.3+1+0.3+0.2+1.2
残土等処分	路盤 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	7.4	7	1.2+1+0.9+1.3+0.3+1+0.3+0.2+1.2
埋戻し	発生土	m3	7.1	7	0.5+0.9+0.5+1.3+0.3+1.8+1.3+1
開削水替		日	1.0	1	
構造物撤去工					
ブロック舗装撤去工					
インターロッキングブロック撤去	再設置	m2	1.1	1	1.1
舗装工					
舗装打換え工					
舗装版切断	15cm以下	m	89.8	90	4.8+12.4+9.3+21+24.3+5+1.4+11.6
舗装切断時濁水運搬処分	舗装切断時濁水	式	1.0	1	9.7+25+18.9+42.8+50+10+2.8+23
舗装版破碎(小規模)		m2	87.6	88	12.7+12.4+5.6+17.8+22.3+5.7+2.2+8.9
不陸整正	補足材:RM-30 敷均し厚:30mm	m2	49.0	49	7.3+3.3+12.66+2.24+17.13+6.4
不陸整正	補足材:RM-40 敷均し厚:40mm	m2	15.5	16	7.6+5.7+2.2
殻処分	As	m3	8.8	9	1.6+1.4+0.3+1.9+2.3+0.2+0.1+1
殻処分	Con	m3	5.1	5	0.4+0.4+0.5+1.9+0.5+0.5+0.4+0.5
殻運搬	As	m3	8.8	9	1.6+1.4+0.3+1.9+2.3+0.2+0.1+1
殻運搬	Con	m3	5.1	5	0.4+0.4+0.5+1.9+0.5+0.5+0.4+0.5
基層 国道	t=50mm 再生粗粒度As 20mm PK-3	m2	10.2	10	10.2
中間層 国道	t=50mm 再生粗粒度As 20mm PK-4	m2	10.2	10	10.2
表層 国道	t=50mm 再生密粒度As 20mm PK-4	m2	12.7	13	12.7
基層	t=50mm 再生粗粒度As 20mm PK-3	m2	44.8	45	9.9+15.2+19.69
表層	t=50mm 再生密粒度As 13mm PK-4	m2	52.5	53	12.4+17.8+22.25
表層	t=50mm 再生密粒度As 13mm PK-3	m2	14.5	15	5.6+8.9
表層(歩道)	t=50mm 再生細粒度As 13mm PK-3	m2	7.9	8	5.7+2.2
アスファルト舗装工					
下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 厚 300mm	m2	12.6	13	2.6+2.3+2.6+2.6+2.56
下層路盤 国道	再生クラッシャーラン RC-40 厚 300mm	m2	2.6	3	2.6
上層路盤	再生クラッシャーラン RM-30 厚 100mm	m2	4.9	5	2.3+2.56
上層路盤	再生クラッシャーラン RM-30 厚 150mm	m3	7.8	8	2.6+2.6+2.6
上層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 厚 100mm	m3	9.6	10	2.2+2.6+2.6+2.2
上層路盤 国道	再生クラッシャーラン RM-40 厚 250mm	m2	2.6	3	2.6
区画線工					
白線	15cm	m	13.6	14	1.6+12
黄色線	20cm	m	4.8	5	4.8
仮設工					
交通管理費					
交通誘導警備員		式	1.0	1	

管路 (MHNo.K24-2)					
マンホール工		式	1.0	1	
既設撤去工		式	1.0	1	
人孔内高圧洗浄工		m ²	8.8	9	洗浄部数量計算より
マンホール蓋撤去工		式	1.0	1	図面より
既設人孔撤去工		個	1.0	1	図面より
ステップ切断工		本	3.0	3	図面より
1号特殊レジンマンホール据付工		式	1.0	1	
レベル調整工		箇所	1.0	1	図面より
マンホール据付工		式	1.0	1	図面より
ガイドリング設置工		箇所	1.0	1	図面より
管口処理工		式	1.0	1	図面より
グラウト充填工		m	1.22	1	図面より
充填設備工		回	1.0	1	図面より
マンホール更生材		式	1.0	1	図面より
管路 (MHNo.K2-2)					
マンホール工		式	1.0	1	
既設撤去工		式	1.0	1	
人孔内高圧洗浄工		m ²	3.0	3	洗浄部数量計算より
マンホール蓋撤去工		式	1.0	1	図面より
既設人孔撤去工		個	1.0	1	図面より
ステップ切断工		本	2.0	2	図面より
1号特殊レジンマンホール据付工		式	1.0	1	
レベル調整工		箇所	1.0	1	図面より
マンホール据付工		式	1.0	1	図面より
管口処理工		式	1.0	1	図面より
グラウト充填工		m	0.70	1	図面より
充填設備工		回	1.0	1	図面より
マンホール更生材		式	1.0	1	図面より
管路 (MHNo.21-2)					
マンホール工		式	1.0	1	
既設撤去工		式	1.0	1	
人孔内高圧洗浄工		m ²	2.7	3	洗浄部数量計算より
マンホール蓋撤去工		式	1.0	1	図面より
既設人孔撤去工		個	1.0	1	図面より
ステップ切断工		本	2.0	2	図面より
1号特殊レジンマンホール据付工		式	1.0	1	
レベル調整工		箇所	1.0	1	図面より
マンホール据付工		式	1.0	1	図面より
管口処理工		式	1.0	1	図面より
グラウト充填工		m	0.65	1	図面より
充填設備工		回	1.0	1	図面より
マンホール更生材		式	1.0	1	図面より

管路 (MHNo.106-1)					
マンホール工		式	1.0	1	
既設撤去工		式	1.0	1	
人孔内高压洗浄工		m ²	9.1	9	洗浄部数量計算より
マンホール蓋撤去工		式	1.0	1	図面より
既設人孔撤去工		個	2.0	2	図面より
ステップ切断工		本	3.0	3	図面より
1号特殊レジンマンホール据付工		式	1.0	1	
レベル調整工		箇所	1.0	1	図面より
マンホール据付工		式	1.0	1	図面より
ガイドリング設置工		箇所	1.0	1	図面より
管口処理工		式	1.0	1	図面より
グラウト充填工		m	0.89	1	図面より
充填設備工		回	1.0	1	図面より
マンホール更生材		式	1.0	1	図面より
管路 (MHNo.192-1)					
マンホール工		式	1.0	1	
既設撤去工		式	1.0	1	
人孔内高压洗浄工		m ²	3.6	4	洗浄部数量計算より
マンホール蓋撤去工		式	1.0	1	図面より
既設人孔撤去工		個	1.0	1	図面より
ステップ切断工		本	3.0	3	図面より
1号特殊レジンマンホール据付工		式	1.0	1	
レベル調整工		箇所	1.0	1	図面より
マンホール据付工		式	1.0	1	図面より
ガイドリング設置工		箇所	1.0	1	図面より
管口処理工		式	1.0	1	図面より
グラウト充填工		m	1.20	1	図面より
充填設備工		回	1.0	1	図面より
マンホール更生材		式	1.0	1	図面より
管路 (MHNo.198-1)					
マンホール工		式	1.0	1	
既設撤去工		式	1.0	1	
人孔内高压洗浄工		m ²	5.1	5	洗浄部数量計算より
マンホール蓋撤去工		式	1.0	1	図面より
既設人孔撤去工		個	1.0	1	図面より
ステップ切断工		本	3.0	3	図面より
1号特殊レジンマンホール据付工		式	1.0	1	
レベル調整工		箇所	1.0	1	図面より
マンホール据付工		式	1.0	1	図面より
管口処理工		式	1.0	1	図面より
グラウト充填工		m	0.95	1	図面より
充填設備工		回	1.0	1	図面より
マンホール更生材		式	1.0	1	図面より

管路 (MHNo.203-1)					
マンホール工		式	1.0	1	
既設撤去工		式	1.0	1	
人孔内高圧洗浄工		m ²	4.4	4	洗浄部数量計算より
マンホール蓋撤去工		式	1.0	1	図面より
既設人孔撤去工		個	1.0	1	図面より
ステップ切断工		本	3.0	3	図面より
1号特殊レジンマンホール据付工		式	1.0	1	
レベル調整工		箇所	1.0	1	図面より
マンホール据付工		式	1.0	1	図面より
ガイドリング設置工		箇所	1.0	1	図面より
管口処理工		式	1.0	1	図面より
グラウト充填工		m	1.22	1	図面より
充填設備工		回	1.0	1	図面より
マンホール更生材		式	1.0	1	図面より
管路 (MHNo.23-3-1)					
マンホール工		式	1.0	1	
既設撤去工		式	1.0	1	
人孔内高圧洗浄工		m ²	3.2	3	洗浄部数量計算より
マンホール蓋撤去工		式	1.0	1	図面より
既設人孔撤去工		個	1.0	1	図面より
ステップ切断工		本	2.0	2	図面より
1号特殊レジンマンホール据付工		式	1.0	1	
レベル調整工		箇所	1.0	1	図面より
マンホール据付工		式	1.0	1	図面より
ガイドリング設置工		箇所	1.0	1	図面より
管口処理工		式	1.0	1	図面より
グラウト充填工		m	0.87	1	図面より
充填設備工		回	1.0	1	図面より
マンホール更生材		式	1.0	1	図面より
管路 (MHNo.K72-1)					
マンホール工		式	1.0	1	
既設撤去工		式	1.0	1	
人孔内高圧洗浄工		m ²	4.8	5	洗浄部数量計算より
マンホール蓋撤去工		式	1.0	1	図面より
既設人孔撤去工		個	1.0	1	図面より
ステップ切断工		本	4.0	4	図面より
1号特殊レジンマンホール据付工		式	1.0	1	
レベル調整工		箇所	1.0	1	図面より
マンホール据付工		式	1.0	1	図面より
管口処理工		式	1.0	1	図面より
グラウト充填工		m	1.42	1	図面より
充填設備工		回	1.0	1	図面より
マンホール更生材		式	1.0	1	図面より
管きょ更生工		式	1.0	1	
喚起工		式	1.0	1	
喚起設備		式	1.0	1	

詳細数量表(①K24-2)

防災・安全交付金工事(千代田処理分区外・人孔改築工)

[illegible]

詳細数量表(②K2-2)

防災・安全交付金工事(千代田処理分区外・人孔改築工)

[illegible]

詳細数量表(③21-2)

防災・安全交付金工事(千代田処理分区外・人孔改築工)

[illegible]

詳細数量表(④106-1)

防災・安全交付金工事(千代田処理分区外・人孔改築工)

[illegible]

詳細数量表(⑤192-1)

防災・安全交付金工事(千代田処理分区外・人孔改築工)

[illegible]

詳細数量表(⑥198-1)

防災・安全交付金工事(千代田処理分区外・人孔改築工)

[illegible]

詳細数量表(⑦203-1)

防災・安全交付金工事(千代田処理分区外・人孔改築工)

[illegible]

詳細数量表(⑧23-3-1)

防災・安全交付金工事(千代田処理分区外・人孔改築工)

[illegible]

詳細数量表(㊟K72-1)

防災・安全交付金工事(千代田処理分区外・人孔改築工)

[illegible]

洗浄部数量計算式

①	No.K24-2	高压洗净工		側面	内径 x π x 洗净部高 = 数量			
		8.8	m ²		0.9		3.1415	2.89
				底面	半径 x 半径 x π = 数量			
					0.45		0.45	3.1415
②	No.K2-2	高压洗净工		側面	内径 x π x 洗净部高 = 数量			
		3.0	m ²		0.9		3.1415	0.825
				底面	半径 x 半径 x π = 数量			
					0.45		0.45	3.1415
③	No.21-2	高压洗净工		側面	内径 x π x 洗净部高 = 数量			
		2.7	m ²		0.9		3.1415	0.735
				底面	半径 x 半径 x π = 数量			
					0.45		0.45	3.1415
④	No.106-1	高压洗净工		側面	内径 x π x 洗净部高 = 数量			
		9.1	m ²		1.8		3.1415	1.16
				底面	半径 x 半径 x π = 数量			
					0.9		0.9	3.1415
⑤	No.192-1	高压洗净工		側面	内径 x π x 洗净部高 = 数量			
		3.6	m ²		0.9		3.1415	1.05
				底面	半径 x 半径 x π = 数量			
					0.45		0.45	3.1415
⑥	No.198-1	高压洗净工		側面	内径 x π x 洗净部高 = 数量			
		5.1	m ²		1.2		3.1415	1.05
				底面	半径 x 半径 x π = 数量			
					0.6		0.6	3.1415
⑦	No.203-1	高压洗净工		側面	内径 x π x 洗净部高 = 数量			
		4.4	m ²		0.9		3.1415	1.34
				底面	半径 x 半径 x π = 数量			
					0.45		0.45	3.1415
⑧	No.23-3-1	高压洗净工		側面	内径 x π x 洗净部高 = 数量			
		3.2	m ²		0.9		3.1415	0.915
				底面	半径 x 半径 x π = 数量			
					0.45		0.45	3.1415
⑨	No.K72-1	高压洗净工		側面	内径 x π x 洗净部高 = 数量			
		4.8	m ²		0.9		3.1415	1.47
				底面	半径 x 半径 x π = 数量			
					0.45		0.45	3.1415