

見 積 単 価 表

工事名	市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事
工事場所	市川市塩焼3丁目15番6
工事年度	令和8年度
工期	令和9年3月4日迄

見積単価表						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	建築工事 防水改修 撤去					
既存押え金物撤去 (集積共)	アルミ笠木	20.2	m	970	19,594	
建築工事	建築工事 防水改修 改修					
塗膜防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 ウレタンｺﾞﾑ系 平面 表面塗装 t=3	18.6	m ²	6,820	126,852	
塗膜防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 ウレタンｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装 t=2	15.3	m ²	6,660	101,898	
改修用ﾄﾞﾚﾝ (材工共)	鉛製 縦型 100Φ用 キャップ 共	1	か所	21,000	21,000	
塗膜防水 (材工共)	X-1(環境対応型) 絶縁工法 ウレタンｺﾞﾑ系 平面 表面塗装 t=3	205	m ²	9,130	1,871,650	
塗膜防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 ウレタンｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装 t=2	37.7	m ²	6,660	251,082	
保護塗料塗替え (材工共)	アクリルウレタン系	176	m ²	2,220	390,720	
改修用ﾄﾞﾚﾝ (材工共)	鉛製 縦型 100Φ用 キャップ 共	6	か所	21,000	126,000	
下地調整 (材工共)	既存防水撤去部 エポキシ樹脂モルタル不陸調整 仮防水機能付き	36	m ²	2,400	86,400	
塗膜防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 ウレタンｺﾞﾑ系 平面 表面塗装 t=3	27.4	m ²	6,820	186,868	
塗膜防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 ウレタンｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装 t=2	8.6	m ²	6,660	57,276	
改修用ﾄﾞﾚﾝ (材工共)	鉛製 縦型 100Φ用 キャップ 共	1	か所	21,000	21,000	
塗膜防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 ウレタンｺﾞﾑ系 平面 表面塗装 t=3	24.4	m ²	6,820	166,408	

見積単価表

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装 t=2	17.1	m ²	6,660	113,886	
改修用ドレン (材工共)	鉛製 縦型 100Φ用 キャップ 共	1	か所	21,000	21,000	
塗膜防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装 t=3	25.2	m ²	6,820	171,864	
塗膜防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装 t=2	9.5	m ²	6,660	63,270	
改修用ドレン (材工共)	鉛製 縦型 100Φ用 キャップ 共	4	か所	21,000	84,000	
塗膜防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装 t=3	0.5	m ²	6,820	3,410	
塗膜防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装 t=3	1.2	m ²	6,820	8,184	
超速硬化ウレタン塗膜 防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 歩行用一般使用 平面 プライマー共 t=3 防滑仕上げ	46.3	m ²	9,970	461,611	
超速硬化ウレタン塗膜 防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 歩行用一般使用 立上り プライマー共 t=2 防滑仕上げ	4.9	m ²	6,660	32,634	
超速硬化ウレタン塗膜 防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 歩行用一般使用 平面 プライマー共 t=3 防滑仕上げ	20.5	m ²	9,970	204,385	
超速硬化ウレタン塗膜 防水 (材工共)	X-2(環境対応型) 密着工法 歩行用一般使用 立上り プライマー共 t=2 防滑仕上げ	3.1	m ²	6,660	20,646	
建築工事	建築工事 外壁改修 改修					
軒天井用仕上塗材 (材工共)	コンクリート面 シーラー共 水性反応硬化形軒天井用仕上塗材 下地調整費別途	83.1	m ²	2,700	224,370	
超撥水超耐候形特 殊シリコン変性樹脂 塗料 (材工共)	コンクリート面 下地調整RB種共	20.5	m ²	3,630	74,415	
建築工事	建築工事 塗装改修 外部塗装					

