

直接工事費

(科目別内訳書)

[illegible]

直 接 工 事 費

(中科目別内訳書)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I A棟						
1 電力設備						
(1) 屋内電力設備						
	1) 電灯幹線設備	1	式			
	2) 住戸内電灯設備					
	2DKタイプ°	14	戸			
	3DKタイプ°	9	戸			
	高齢者対応タイプ°	1	戸			
	3) 共用電灯設備	1	式			
(1)の計						
(2) 動力設備						
	1) 動力幹線	1	式			
	2) 動力分岐	1	式			
(2)の計						
1の計						
2 情報設備						
(1) 電話設備		1	式			
(2) テレビ共同受信設備		1	式			
2の計						
3 防災設備						
(1) 火災報知設備						
	1) 住戸用自動火災報知	1	式			
	2) 自動火災報知(共用部)	1	式			
3の計						
4 太陽光発電設備		1	式			
計						

(中科目別内訳書)

[illegible]

直 接 工 事 費 (細目別内訳書)

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 電力設備						
(1) 屋内電力設備						
1) 電灯幹線設備						
住戸盤(L-1)	M:ELB40A、B:20A×11、避雷器	9	面			
住戸盤(L-2)	M:ELB30A、B:20A×10、避雷器	14	面			
住戸盤(L-3)	M:ELB30A、B:20A×10、避雷器	1	面			
分岐開閉器盤(MS-2)	壁掛型、SUS304、防水、封印ビス	1	面			
共用電灯分電盤(LA-1)	壁掛型、SPC	1	面			
電力量計取付	支給品	25	個			
接地極 銅覆銅棒打込式	10φ×1.0m	2	箇所			
接地極埋設標	黄銅製	2	枚			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線	EM-IE5.5mm2 波管内	234	m			
〃	EM-IE8mm2 波管内	106	m			
〃	EM-IE8mm2 管内	8	m			
〃	EM-IE14mm2 波管内	702	m			
〃	EM-IE22mm2 波管内	5	m			
EM-CETケーブル	14mm2 波管内	32	m			
〃	14mm2 管内	7	m			
〃	38mm2 波管内	97	m			
〃	38mm2 管内	8	m			
分岐ケーブル	幹線:EM-CET38,E8:16m、分 岐:EM-CET14,E5.5:1.5m×5	4	組			
〃	幹線:EM-CET38,E8:16m、分 岐:EM-CET14,E5.5:1.5m×4	1	組			
合成樹脂性可とう電線管	PF-S-16、隠ぺい	14	m			
〃	PF-S-28、隠ぺい	224	m			
波付硬質合成樹脂管	FEP40	32	m			
〃	FEP50	97	m			
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE36 露出	7	m			
〃	HIVE54 露出	8	m			
アウトレットボックス 合成樹脂製	四角中浅	1	個			
〃	四角大深	25	個			
スイッチボックス 合成樹脂製	埋込 6個用	25	個			
プルボックス	200×200×100 樹脂製、封印ビス付	24	個			
防火区画貫通処理		20	組			
直線接続材	レンジ注入形	5	組			

直 接 工 事 費 (細目別内訳書)

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2) 住戸内電灯設備	2DKタイプ					1戸あたり
イ) 電灯分岐						
照明器具 A	LEDシーリングライト、6帖	4	台			
照明器具 C	埋込天井灯1 LRS1-05-LN	2	台			
照明器具 D	埋込天井灯1 LRS1-08-LN	1	台			
照明器具 E	LEDキッチンライト	1	台			
照明器具 F	LEDシーリングライト (防雨形)	1	台			
ワイト [○] ハンドル形スイッチ (樹脂プレート、ネーム無)	1P15A×1	4	個			
〃	1P15A×2	1	個			
〃	1P L 15A×1	1	個			
〃	1P 15A×1、1P L 15A×1	2	個			
埋込コンセント (樹脂プレート)	2P15A×1,ET	1	個			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C ビッド・天井	6	m			
〃	1.6mm-3C ビッド・天井	8	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線	EM-IE1.6 波管内	79	m			
〃	EM-IE2.0 波管内	11	m			
合成樹脂性可とう電線管	PF-S-16、隠ぺい	29	m			
ワイヤプロテクタ	2号	1	m			
コンクリートボックス 合成樹脂製	八角中深	1	個			
アウトレットボックス 合成樹脂製	四角中浅	8	個			
ロ) コンセント分岐						
埋込コンセント (樹脂プレート)	2P15A×2	10	個			
〃	2P15・20A×1,E	2	個			
〃	2P15A×2,ET	3	個			
防雨コンセント	2P15A×2、ET	1	個			
防雨入線カバー		2	個			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線	EM-IE1.6 波管内	36	m			
〃	EM-IE2.0 波管内	149	m			
合成樹脂性可とう電線管	PF-S-16、隠ぺい	73	m			
アウトレットボックス 合成樹脂製	四角中浅	5	個			

直 接 工 事 費 (細目別内訳書)

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2) 住戸内電灯設備	3DKタイプ					1戸あたり
イ) 電灯分岐						
照明器具 A	LEDシーリングライト、6帖	3	台			
照明器具 B	LEDシーリングライト、8帖	1	台			
照明器具 C	埋込天井灯1 LRS1-05-LN	3	台			
照明器具 D	埋込天井灯1 LRS1-08-LN	1	台			
照明器具 E	LEDキッチンライト	1	台			
照明器具 F	LEDシーリングライト (防雨形)	1	台			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート、ネーム無)	1P15A×1	7	個			
〃	1P L 15A×1	1	個			
〃	1P 15A×1、1P L 15A×1	2	個			
埋込コンセント (樹脂プレート)	2P15A×1,ET	1	個			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C ビッド・天井	7	m			
〃	1.6mm-3C ビッド・天井	9	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線	EM-IE1.6 波管内	86	m			
〃	EM-IE2.0 波管内	14	m			
合成樹脂性可とう電線管	PF-S-16、隠ぺい	34	m			
ワイヤプロテクタ	2号	1	m			
コンクリートボックス 合成樹脂製	八角中深	1	個			
アウトレットボックス 合成樹脂製	四角中浅	9	個			
ロ) コンセント分岐						
埋込コンセント (樹脂プレート)	2P15A×2	12	個			
〃	2P15・20A×1,E	3	個			
〃	2P15A×2,ET	3	個			
防雨コンセント	2P15A×2、ET	1	個			
防雨入線カバー		2	個			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線	EM-IE1.6 波管内	43	m			
〃	EM-IE2.0 波管内	180	m			
合成樹脂性可とう電線管	PF-S-16、隠ぺい	88	m			
アウトレットボックス 合成樹脂製	四角中浅	5	個			

直 接 工 事 費 (細目別内訳書)

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2) 住戸内電灯設備	高齢者対応タイプ [○]					1戸あたり
イ) 電灯分岐						
照明器具 A	LEDシーリングライト、6帖	3	台			
照明器具 D	LEDシーリングライト、8帖	1	台			
照明器具 D	埋込天井灯1 LRS1-08-LN	4	台			
照明器具 E	LEDキッチンライト	1	台			
照明器具 F	LEDシーリングライト (防雨形)	1	台			
ワイト [○] ハンドル形スイッチ (樹脂プレート、ネーム無)	1P15A×1	4	個			
〃	3W15A×1	1	個			
〃	1P L 15A×1	1	個			
〃	1P15A×1、3W15A×1	1	個			
〃	1P 15A×1、1P L 15A×1	2	個			
埋込コンセント (樹脂プレート)	2P15A×1,ET	1	個			
EM-EEFケーブル [○]	1.6mm-2C ビッド・天井	8	m			
〃	1.6mm-3C ビッド・天井	9	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線	EM-IE1.6 波管内	98	m			
〃	EM-IE2.0 波管内	10	m			
合成樹脂性可とう電線管	PF-S-16、隠ぺい [○]	30	m			
ワイヤプロテクタ	2号	1	m			
コンクリートボックス 合成樹脂製	八角中深	1	個			
アウトレットボックス 合成樹脂製	四角中浅	8	個			

直 接 工 事 費 (細目別内訳書)

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ロ)コンセント分岐						
埋込コンセント (樹脂プレート)	2P15A×2	11	個			
〃	2P15・20A×1,E	2	個			
〃	2P15A×2,ET	3	個			
防雨コンセント	2P15A×2、ET	1	個			
防雨入線カバー		2	個			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線	EM-IE1.6 波管内	37	m			
〃	EM-IE2.0 波管内	157	m			
合成樹脂性可とう電線管	PF-S-16、隠ぺい	79	m			
アウトレットボックス 合成樹脂製	四角中浅	6	個			
3) 共用電灯						
照明器具 F	LEDシーリングライト (防雨形)	8	台			
照明器具 G	直付天井灯1 LSS1-4-30-LN	9	台			
照明器具 H	LEDシーリングライト (防雨型)	31	台			
照明器具 a1	LED非常灯(直付露出、防湿・防 雨型)K1-LSS14MP-2	5	台			
タンブラスイッチ (金属プレート、ネーム無)	1P15A×3	1	個			
ノズルプレート	金属製、角形	2	枚			
カバープレート	金属製、角形	11	枚			
自動点滅器	3A、100V、電子式、埋込型	1	個			
埋込コンセント (金属プレート)	2P15A×2	5	個			
〃	2P15A×2,ET	2	個			
露出コンセント	2P15A×2、E	6	個			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線	EM-IE1.6 波管内	988	m			
〃	EM-IE2.0 波管内	333	m			
合成樹脂性可とう電線管	PF-S-16、隠ぺい	443	m			
コンクリートボックス 合成樹脂製	八角中深	53	個			
アウトレットボックス 合成樹脂製	四角中浅	21	個			
スイッチボックス 合成樹脂製	埋込 1個用	2	個			

直 接 工 事 費 (細目別内訳書)

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 電力設備						
(2) 動力設備						
1) 動力幹線						
動力分電盤(P-1)	壁掛型、SPC	1	面			
電力量計取付	支給品	1	個			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線	EM-IE8mm2 波管内	4	m			
EM-CETケーブル	38mm2 波管内	31	m			
〃	38mm2 管内	8	m			
合成樹脂性可とう電線管	PF-S-16、隠ぺい	4	m			
波付硬質合成樹脂管	FEP50	31	m			
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE54 露出	8	m			
アウトレットボックス 合成樹脂製	四角大深	1	個			
スイッチボックス 合成樹脂製	埋込 3個用	1	個			
1) の計						
2) 動力分岐						
警報盤	10窓	1	面			
点検窓付収納箱	400W×400H×200D	1	面			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線	EM-IE2.0 波管内	33	m			
〃	EM-IE5.5mm2 波管内	76	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2-3C 波管内	11	m			
〃	5.5mm2-3C 波管内	10	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2-2C 波管内	18	m			
〃	1.25mm2-5C 波管内	16	m			
〃	1.25mm2-5C 管内	4	m			
〃	1.25mm2-10C 波管内	33	m			
合成樹脂性可とう電線管	PF-S-16、隠ぺい	51	m			
〃	PF-S-22、隠ぺい	89	m			
〃	PF-S-28、隠ぺい	11	m			
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE16 露出	4	m			
スイッチボックス 合成樹脂製	埋込 5個用	1	個			
プルボックス	100×100×100 樹脂製、防水	2	個			
〃	200×200×100 樹脂製	2	個			
電動機結線	直入始動方式	1	台			
電極結線		2	組			

(細目別内訳書)

I A棟

(細目別内訳書)

[illegible]

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 防災設備						
(1) 火災報知設備						
1) 住戸用自動火災報知						
住宅情報盤	GP型3級受信機	23	面			
〃	GP型3級受信機、コール機能付	1	面			
ドアホン	遠隔試験機能付、露出型	24	個			
コール用押しボタン	防沫形、プルスイッチ付	2	個			
フラッシュライト	AC100V	1	個			
差動式スポット感知器	遠隔試験機能付、露出型	57	個			
定温式スポット感知器	〃	24	個			
EM-AEケーブル	0.9mm-2C 波管内	312	m			
〃	0.9mm-4C 波管内	130	m			
EM-HPケーブル	0.9mm-2C 波管内	1	m			
〃	0.9mm-4C 波管内	130	m			
合成樹脂性可とう電線管	PF-S-16、隠ぺい	563	m			
アウトレットボックス 合成樹脂製	四角中浅	81	個			
スイッチボックス 合成樹脂製	埋込 1個用	25	個			
計						
2) 自動火災報知(共用部)						
受信機	P型1級10回線	1	面			
受信機収納箱	460W×600H×120D	1	面			
総合盤	P型1級、埋込型、防雨型	5	個			
差動式スポット型感知器	2種、露出型	2	個			
〃	2種、防水、露出型	5	個			
光電式スポット型感知器	2種、露出型（蓄積型）	27	個			
側面点検BOX	屋内用	2	個			
EM-AEケーブル	0.9mm-2C 波管内	212	m			
EM-HPケーブル	0.9mm-2C 波管内	19	m			
〃	0.9mm-10P 波管内	24	m			
合成樹脂性可とう電線管	PF-S-16、隠ぺい	248	m			
〃	PF-S-22、隠ぺい	24	m			

(細目別内訳書)

[illegible]

(細目別内訳書)

[illegible]

(細目別内訳書)

[illegible]

3 外灯設備

LEDホールライト

LST1-60

2

基

接地極
銅覆鋼棒打込式

 $10^{-4} \times 10^{-4}$

2

笛

EM-CEケーブル

3.5mm2-2C 波管内	
------------------	--

66

m

600V耐燃性ポリエチレン
絶縁電線

EM-IE1.6mm 波管内	
-------------------	--

2

m

波付硬質合成樹脂管

FEP30

66

m

合成樹脂性可とう電線管

PF-S-16、隠ぺい

3

m

ブルボックス

200×200×100 SUS304、防水

1

個

埋設標識シート

2倍長、150W

53

m

コンクリート基礎

$$600 \times 600 \times 1.350$$

2

箇所

十工事

1

式

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

