

閱 覧 設 計 書 (電 子 入 札)


工 事 名	舗装復旧工事 第 1 号		
工 事 箇 所	矢板市平野地内		
工 期	令和 9 年 3 月 2 3 日	ま だ	
予 定 価 格 (税 抜)	¥23, 330, 000. -		

開 札 日	令和8年10月26日	時間については、告示または入札通知書により確認のこと	
閱 覧 期 間	令和8年10月9日	～	令和8年10月23日
担 当	上下水道事務所		

そ の 他			
-------	--	--	--

令和8年度		設計 の理由	水道施設整備に伴い、本工事を要す。	工期	R9.3.23 限り	施工方法	条件付一般競争入札																																																									
市																																																																
実施設計書 舗装復旧工事 第1号 矢板市平野地内 施工面積 A=1,990㎡ 設計概要 <table><tr><td>路面切削工</td><td>t=5cm</td><td>1,990㎡</td></tr><tr><td>表層</td><td>再生密粒As(20)-50エコスラク®入り t=5cm</td><td>1,990㎡</td></tr><tr><td>舗装工（基層）</td><td>再生As安定処理(40)-50エコスラク®入り t=7cm</td><td>330㎡</td></tr><tr><td>区画線工</td><td></td><td>一式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td></td><td>一式</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>								路面切削工	t=5cm	1,990㎡	表層	再生密粒As(20)-50エコスラク®入り t=5cm	1,990㎡	舗装工（基層）	再生As安定処理(40)-50エコスラク®入り t=7cm	330㎡	区画線工		一式	仮設工		一式																																										
路面切削工	t=5cm	1,990㎡																																																														
表層	再生密粒As(20)-50エコスラク®入り t=5cm	1,990㎡																																																														
舗装工（基層）	再生As安定処理(40)-50エコスラク®入り t=7cm	330㎡																																																														
区画線工		一式																																																														
仮設工		一式																																																														
設計書用紙（乙） 栃木県矢板市 工事金額金円 内訳 工事価格金円 消費税相当額金円																																																																
予算額 査定額		増減額	予算額に対する 査定額 増減額		理 由																																																											
実施前回	設計額				前設計額 請負額 に対する 増減額																																																											
	請負額																																																															
	請負率																																																															
今回変更	設計額																																																															
	請負額																																																															

位置図



施 工 条 件 書

舗装復旧工事 第1号 (矢板市平野地内)

矢板市上下水道事務所

項 目	施 工 条 件 ・ 内 容 等	項 目	施 工 条 件 ・ 内 容 等
工 事 関 係	・ 施工前に必ず、監督員と現地確認を行うこと。 ・ 掘削については、道路使用許可（矢板警察署、矢板消防署）をとること。	仮 設 備 関 係	・ 仮設備の構造及び施工方法は、施工計画書に明示したうえで、監督員と協議すること。 ・ 工事表示等保安施設については、所定の位置に設置し、夜間においても遠方から確認できるようにすること。また、常に巡回を行い、安全確認を行うこと。特に交差点付近の工事となる場合は、万全を期すこと。 ・ 掘削深が深くなるところについては、適切に土留め等を設置すること。
工 程 関 係	・ 工事着手前に施工計画書を提出し、監督員と協議すること。 ・ 工事に何らかの支障があり、工程が遅れる場合、監督職員と協議すること。 ・ 近隣住民とよく協議し施工すること。	建設副産物 関 係	・ 建設副産物関係については下記のとおりとする。 1. 建設残土 (1) 処分方法： <u>指定処理 (B)</u> (2) 運搬距離： <u>10.0 km</u> ※捨土処理報告書を作成し、監督員に提出するものとする。 ※日曜、祭日、夜間の捨土は原則禁止とする。 2. 建設廃材 (1) A s ・ C o 塊 (2) 運搬距離： <u>10.0 km</u> ※塊は30cm未満に破壊し、中間処理施設に搬入すること。 (1) A s 切削汚泥 (2) 運搬距離： <u>25.0 km</u> ※廃材処理報告書を作成し、監督員に提出するものとする。 ※建設廃棄物処理委託契約を処理業者と締結し、契約書の写しを建設副産物処理承認申請書に添付すること。 ※マニフェストE票の写しを竣工図書に添付すること。 ・ 再生資源利用〔促進〕計画書の提出 工事を実施するにあたり、再生資源利用〔促進〕計画書を施工計画書に添付するものとし、計画書の実施状況については、再生資源利用〔促進〕実施書を作成して、工事完了後速やかに実施書及びC D - Rを発注者に提出すること。 なお、監督員の承諾を得て、施工計画書を省略する場合においても、再生資源利用〔促進〕実施書等については、提出するものとする。 また、再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）の作成にあたり、再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）入力システムを利用するものとする。
用 地 関 係	・ 測量杭、境界杭等（白杭、青杭）は、工事車両、建設機械等で動かさぬよう確実に養生すること。（施工上、支障となる場合は、控えをとること。） ・ 施工上、個人の土地に立ち入らなければならない場合は、土地所有者の許可を得ること。		
公 害 対 策 関 係	・ 作業中の騒音、振動については、できる限り配慮すること。 ・ 原則として日曜、祭日等の作業は避けること。 ・ 残土運搬時、路上に落ちた土砂等の清掃を行うこと。（特に搬入先の路上） ・ 当該工事により、付近の家屋、工作物等に被害を及ぼす恐れがあるところは、着工前に外観調査（写真等を含む）を行うこと。		
安 全 対 策 関 係	・ 施工の安全確保の徹底を図るため、作業員全員による定期的な教育、訓練等を実施すること。（労働災害防止） ・ 工事車両の出入り口及び建設機械の旋回には、誘導員を配置すること。 ・ 交通車両及び歩行者の安全対策には、特に留意し、必要に応じ交通誘導員の配置を行うこと。（第三者に対する安全対策） ・ 交通整理員を延べ44人見込んでいる。		
安 全 訓 練	・ 工事期間中、安全・衛生に関する研修・訓練等を月1回（半日）以上実施すること。 ・ K Y 日報を作成し、竣工図書に添付すること。		

施 工 条 件 書

舗装復旧工事 第1号 (矢板市平野地内)

矢板市上下水道事務所

項 目	施 工 条 件 ・ 内 容 等	項 目	施 工 条 件 ・ 内 容 等
工事用道路 関 係	・住宅等に車が入り出すときは、速やかに通行を確保すること。 ・片側通行、全面通行止め等で施工する場合、所轄の警察署の許可及び矢板消防署、郵便局等の同意を得ること。 ・迂回路の場合、案内看板等を設置し、安全確保のため常に巡回すること。	排水口（濁 水処理含） 関 係	・地下水は、水路等への放流により適切に処理し、周辺を汚さないこと。 ・工事による廃油、廃材等については、絶対に河川等に流さないこと。
支障物件等	・地下埋設物や他の公共施設等との離隔は、30cm以上確保すること。 ・地下埋設物（上水道管、N T Tケーブル、電力ケーブル、防火水槽など）については、工事着工前に図面等により確認し、施工時には管理者の立会いを依頼すること。 ※上下水道事務所 下水道担当 0287-44-1511 ※N T T 栃木サービスセンター 0120-204-462 ※東京電力カスタマーセンター 0120-99-5112 ※矢板警察署 0287-44-0110 ※矢板消防署 0287-44-2511	そ の 他	・本工事は、水道工事標準仕様書、土木工事共通仕様書、土木工事必携及び公共工事品質確保の手引きを準用すること。 ・特記仕様書を遵守すること。 ・ダクティル鉄管の施工要領に基づき施工すること。 ・給水装置工事については、矢板市の指定する給水装置工事事業者が施工することとし、これについて下請業者等により施工する場合は、施工前に発注者へ届けでること。 ・主任技術者は、2級土木施工管理技士又は同等以上の資格を有する者を充てることとする。 ・本施行箇所は、工事のため発注者の協議した道路占用許可条件に合わせて施工すること。 ・平成24年度より、工事竣工図書の一部（工事竣工図、管路弁栓調書・工事写真）を電子納品とするので、図書作成については、監督員と協議し、指示に従うこと。 ・工事着手時に起工測量を行い、設計図書と現場との照査を行い、監督員に報告すること。 ・道路復旧については、交通の支障とならないよう速やかに復旧すること。
過積載防止	・ダンプトラック過積載による違法運転の防止実施要領により、下記のことについて遵守すること。 (1) 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積込ませないこと。 (2) さし柵装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積込ませない。 ※不表示者とは「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（「ダンプカー規正法」）第4条における表示義務違反車をいう。 (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。 (4) 取引関係にあるダンプカー事業者が過積載を行う場合、または、さし柵装着車、不表示車等を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 (5) 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 (6) 以上のことにつき、下請け業者にも十分指導すること。		

特 記 仕 様 書

1. 本工事の主任技術者は、次に掲げる資格を有する者を当てなければならない。

(1) 建設業法（昭和24年法律第100号）による技術検定（以下「技術検定」という。）のうち検定種目を二級の建設機械施工管理又は、二級の土木施工管理とするものに合格した者、並びに建設大臣が前述の者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

(2) 技術法（昭和32年法律第124号）による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門（選択科目「農業土木」とするものに限る。）とするものに合格した者。

なお、主任技術者等の通知書に合格証明書等有資格技術者であることを証するもの（写しでもよい）を添付すること。

(別紙 5)

捨 土 処 理 報 告 書

令和 年 月 日

矢板市長 様

住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名

捨土処理について、次のように処理を行いましたので、関係書類を添えて報告いたします。

記

1. 工 事 名

2. 工 事 場 所

3. 処 分 場 所

4. 処分地所有者名
又は処理施設社名

5. 処 理 量

6. 付 属 書 類 写真（処理前後）、位置図

(別紙 6)

廃材処理報告書

令和 年 月 日

矢板市長 様

住 所
商号又は名称
代表者氏名

廃材処理について、次のように処理を行いましたので、関係書類を添えて報告いたします。

記

1. 工 事 名

2. 工 事 場 所

3. 処 分 場 所

4. 処分地所有者名
又は処理施設社名

5. 処 理 量

6. 付 属 書 類

写真（中間処理施設看板、廃材幅管理）、位置図
中間処理施設入荷証明

電 子 納 品 に 関 す る 特 記 仕 様 書

(建 設 工 事)

(適用範囲)

第1条 本特記仕様書は、当該工事（以下「本工事」という。）の最終成果品を電子納品の対象とし、そのために必要な事項について定めるものである。

(電子納品)

第2条 電子納品とは、本工事の最終成果を電子データで納品することをいう。

ここでいう電子データとは、「電子納品運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。

なお、書面における署名又は押印の取扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。

(成果品の提出)

第3条 成果品の提出の際には、国土交通省チェックシステム及びウィルス対策ソフトを利用してチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、電子媒体に格納することとする。提出物は、電子媒体（CD-R又はDVD-R）正副各1部、計2部とする。

なお、電子納品の対象外とした書類は、従来通り紙で納品する。

「ガイドライン」で特に記載のない項目については、原則として成果を電子化して提出する義務はないが、監督職員と協議の上、電子化を決定する。

また、紙による書類の提出は必要最小限とする。

(成果品の保管)

第4条 請負者は、発注者に提出する電子媒体に格納したデータを、バックアップとして請負者のハードディスク等に保管し、その保管年数は10年間を原則とする。

(成果品の確認)

第5条 請負者は、電子媒体（CD-R又はDVD-R）提出時において、電子データが「ガイドライン」に基づき作成されていることを、監督職員の立会いのもと確認する。

なお、電子データの検査方法については、別途協議のうえ決定する。

(その他)

第6条 請負者は、本工事の実施にあたり内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議し、その指示を受けなければならない。

事前協議 チェックシート

(建設工事)

(様式 1)

[illegible]

様式 2

電 子 媒 体 納 品 書

矢板市長

様

請負者（受注者）

住 所

氏 名

（担当者）

印
印

下記のとおり電子媒体を納品いたします。

記

工 事 名 (業務委託名)				契約番号		
工事場所 (委託場所)	矢板市 地内			TECRIS・CORINS 登録番号		
電子媒体の種類	規 格	単 位	数 量	作成年月日	備考	
		枚		令和 年 月 日		
【適用】						

【発注者側記載事項】

受領者及び保管場所

担 当 課	課 班・担当	職氏名	印
保 管 場 所			

工事設計書

工事名称 舗装復旧工事 第1号

工事費総額

¥—

(内訳) 工事価格

$$\mathbb{Y}$$

消費税

¥-

発注者名 矢板市上下水道事務所

工 期 令和9年3月23日迄

工事場所 矢板市平野地内

場所名称

共通仮設費補正： 一般交通等の影響あり② *1.4
現場管理費補正(工事場所)： 一般交通等の影響あり② *1.2
一般管理費補正(前払金支出割合)： 前払金支出割合35%を超え(補正しない) *1
一般管理費補正(契約保証)： 金銭的保証を必要 +0.04%

工事概要

矢板市上下水道事務所

三

TEL

FAX

メーブル

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	008 矢板（09 栃木県） 2026-09-10		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 土木工事 舗装工事 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし		

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装本復旧	1	式			
舗装本復旧工	1	式			
舗装本復旧工（労務費）	1	式			
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り	1,990	m2			施工第1号 【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】IV-3-①-6 本復旧面積計算書より
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 10.0km以下 タイヤ良好	17	m3			代価第1号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節 330*0.05=16.5m3
バックホウ掘削積込工 バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	23	m3			代価第2号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節- 159頁 330*0.07=23.1m3
不陸整正工(施工幅1.8m未満) 補足材平均厚さ3cm 再生クラッシャーラン RC-40	330	m2			代価第3号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節- 171頁 仮復旧面積計算書より
表層（車道・路肩部） 3.0m超, 50, 密粒度アスコン(20), タックコート PK-4	1,990	m2			施工第2号 【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】IV-1-②- 12 本復旧面積計算書より
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし アスファルト混合物(エスラグ入り再生密粒度アスコン(20))	330	m2			代価第4号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節 仮復 旧面積計算書より

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚7cm プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物(エコスラグ入り再生AS安定処理(40))	330	m2			代価第5号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節 仮復旧面積計算書より
発生土運搬工 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 10.0km以下 天候良好	23	m3			代価第6号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節-173頁 330*0.07=23.1m3
残土受入費 砂利採取場への搬出(整地費用を含む)	23	m3			330*0.07=23.1m3 処:
殻運搬(路面切削) 無し, 10.5km以下	100	m3			施工第3号 【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】IV-3-①-6 1990*0.05=99.5m3
アスファルト廃材処理費	117	m3			100+17=117 処:
区画線設置[手間+材料] 熔融式手動 昼間施工 豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間	522.5	m			代価第7号 【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】VI-1-①-5 数量計算書より
区画線設置[手間+材料] 熔融式手動 昼間施工 豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間	458.1	m			代価第8号 【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】VI-1-①-5 数量計算書より
区画線設置[手間+材料] 熔融式手動 昼間施工 豪雪地 破線30cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間	10	m			代価第9号 【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】VI-1-①-5 数量計算書より
区画線設置[手間+材料] 熔融式手動 昼間施工 豪雪地 実線45cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間	31.1	m			代価第10号 【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】VI-1-①-5 T字マーク他 数量計算書より

本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置[手間+材料] 熔融式手動 昼間施工 豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間	15	m			代価第11号 【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】VI-1-①-5 文字：止ま 数量計算書より
区画線設置[手間+材料] 熔融式手動 昼間施工 豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間	44.4	m			代価第12号 【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】VI-1-①-5 数字：50 数量計算書より
仮設工	1	式			
交通誘導警備員B		人			延べ人数44人を見込む
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第1号
【 共通仮設費計 】					

本工事内訳書

頁0006

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設機械貨物運搬 片道距離：8km 往復	1	式			代価第13号 【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 I -2-②-15
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雇用保険料	1.1	%			厚生労働省：1.1%
健康保険料	4.91	%			協会けんぽ：9.82%/2（栃木県）
介護保険料	0.447	%			協会けんぽ：1.59%/2*56.2%
厚生年金保険料 (児童手当拠出金含む)	9.51	%			日本年金機構：9.51%（18.3%/2+0.36%）
【 合計 】	1	式			

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工
ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
10.0km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第1号 頁0009

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節 10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転		日			
【 合計 】	10	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

【水道事業実務必携(R8)】 第二編-第1章-第1節-159頁 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

不陸整正工(施工幅1.8m未満)
補足材平均厚さ3cm 再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第3号 頁0011

【水道事業実務必携(R8)】 第二編-第1章-第1節-171頁 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	3.81	m3			100*(3/100)*(1+0.27)
クンパ 運転		日			
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし アスファルト混合物(エコスラック入り再生密粒度アスコン(20))

施工代価表

代価第4号

頁0012

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
アスファルト混合物 エコスラック入り再生密粒度アスコン(20)	12.573	t			100*(5/100)*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L			
振動ロー運転		日			
振動コンパクタ運転		日			
諸雑費	1	式			(労+機)の17%を上限とする
【 合計 】	100	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし アスファルト混合物(エコスラグ[®]
入り再生密粒度アスコン(20))

施工代価表

【水道事業実務必携(R8)】 第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚7cm フライムコート 砂散布なし アスファルト混合物(エコス
ラ)入り再生AS安定処理(40))

施工代価表

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
アスファルト混合物 エコスラ [®] 入り再生AS安定処理(40)	17.602	t			100*(7/100)*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ロー ^① 運転		日			
振動コンパ ^② クタ ^③ 運転		日			
諸雑費	1	式			(労+機)の15%を上限とする
【 合計 】	100	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚7cm フライムコート 砂散布なし アスファルト混合物(エコスラ
グ入り再生AS安定処理(40))

施工代価表

【水道事業実務必携(R8)】 第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 単位当り 】	1	m2			

発生土運搬工
ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3〔平積0.20m3〕 DID区間なし
10.0km以下 タイヤ良好

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転		日			
【 合計 】	10	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補
正無 供用区間

施工代価表

代価第7号 頁0017

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 VI-1-①-5 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし K1=1 K2=1	1,000	m			253*1*1
路面標示用塗料 3種1号 溶融 JIS K 5665 ガラスビーズ 含有量15～18%白比重2.0	570	kg			ロス分含む
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-比重-	25	kg			ロス分含む
接着用プライマー 区画線用 色-比重0.9	25	kg			ロス分含む
軽油 1.2号 パトロール給油	47	L			
諸雑費	1	式			材料費の5%を上限とする
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動

昼間施工 豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第7号

頁0018

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 VI-1-①-5

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
豪雪地					
実線15cm					
時間的制約なし					
厚1.5mm					
排水性舗装補正無					
供用区間					
週休補正なし					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補
正無 供用区間

施工代価表

代価第8号 頁0019

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 VI-1-①-5 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし K1=1 K2=1	1,000	m			253*1*1
路面標示用塗料 3種1号 溶融 JIS K 5665 鉛・クロムフリー ガラスビーズ 含有量15～18%黄比重2.0	570	kg			ロス分含む
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-比重-	25	kg			ロス分含む
接着用プライマー 区画線用 色-比重0.9	25	kg			ロス分含む
軽油 1.2号 パトロール給油	47	L			
諸雑費	1	式			材料費の5%を上限とする
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第8号 頁0020

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 VI-1-①-5 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
豪雪地					
実線15cm					
時間的制約なし					
厚1.5mm					
排水性舗装補正無					
供用区間					
週休補正なし					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 豪雪地 破線30cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補
正無 供用区間

施工代価表

代価第9号 頁0021

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 VI-1-①-5 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 破線 30cm 制約なし K1=1 K2=1	1,000	m			454*1*1
路面標示用塗料 3種1号 溶融 JIS K 5665 ガラスビーズ 含有量15～18%白比重2.0	1,130	kg			ロス分含む
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-比重-	50	kg			ロス分含む
接着用プライマー 区画線用 色-比重0.9	50	kg			ロス分含む
軽油 1.2号 パトロール給油	84	L			
諸雑費	1	式			材料費の5%を上限とする
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動

昼間施工 豪雪地 破線30cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第9号

頁0022

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 VI-1-①-5

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
豪雪地					
破線30cm					
時間的制約なし					
厚1.5mm					
排水性舗装補正無					
供用区間					
週休補正なし					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 豪雪地 実線45cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補
正無 供用区間

施工代価表

代価第10号 頁0023

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 VI-1-①-5 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし K1=1 K2=1	1,000	m			469*1*1
路面標示用塗料 3種1号 溶融 JIS K 5665 ガラスビーズ 含有量15～18%白比重2.0	1,700	kg			ロス分含む
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-比重-	75	kg			ロス分含む
接着用プライマー 区画線用 色-比重0.9	75	kg			ロス分含む
軽油 1.2号 パトロール給油	87	L			
諸雑費	1	式			材料費の5%を上限とする
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動

昼間施工 豪雪地 実線45cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第10号

頁0024

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 VI-1-①-5

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
豪雪地					
実線45cm					
時間的制約なし					
厚1.5mm					
排水性舗装補正無					
供用区間					
週休補正なし					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし 厚1.5mm
排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第11号 頁0025

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 VI-1-①-5 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算制約なし K1=1 K2=1	1,200	m			631*1*1
路面標示用塗料 3種1号 溶融 JIS K 5665 ガラスビーズ 含有量15～18%白比重2.0	684	kg			ロス分含む
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-比重-	30	kg			ロス分含む
接着用プライマー 区画線用 色-比重0.9	30	kg			ロス分含む
軽油 1.2号 パトロール給油	139.2	L			
諸雑費	1	式			材料費の5%を上限とする
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし 厚1.5mm
排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第11号 頁0026

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 VI-1-①-5 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
豪雪地					
矢印・記号・15cm換算					
時間的制約なし					
厚1.5mm					
排水性舗装補正無					
供用区間					
重複施工ロスを考慮する					
週休補正なし					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし 厚1.5mm
排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第12号 頁0027

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 VI-1-①-5 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算制約なし K1=1 K2=1	1,200	m			631*1*1
路面標示用塗料 3種1号 溶融 JIS K 5665 鉛・クロムフリー ガラスビーズ 含有量15～18%黄比重2.0	684	kg			ロス分含む
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-比重-	30	kg			ロス分含む
接着用プライマー 区画線用 色-比重0.9	30	kg			ロス分含む
軽油 1.2号 パトロール給油	139.2	L			
諸雑費	1	式			材料費の5%を上限とする
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし 厚1.5mm
排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 VI-1-①-5 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
豪雪地					
矢印・記号・15cm換算					
時間的制約なし					
厚1.5mm					
排水性舗装補正無					
供用区間					
重複施工ロスを考慮する					
週休補正なし					

施工代価表

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 I-2-②-15 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1	式			
往復分	1	式			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り

施工パッケージ

施工第1号
頁0030

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】 IV-3-①-6 積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	49. 52			
K1 東京	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付・排対型(3次)] 切削幅2. 0×深さ0. 23m	30. 09			令和8年度版建設機械等損料表11-5
K2 東京	路面清掃車[フﾟラシ・四輪式] ホｯﾊﾟ 収集容量1. 5m3	6. 07			令和8年度版建設機械等損料表11-1
R 東京	労務	38. 45			
R1 東京	普通作業員	13. 4			
R2 東京	土木一般世話役	4. 02			
R3 東京	運転手(特殊)	3. 78			
R4 東京	特殊作業員	3. 71			
Z 東京	材料	12. 03			

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り

施工パッケージ

施工第1号
頁0031

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】 IV-3-①-6 積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z1 東京	軽油 1.2号 バートル給油	8.78			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：008 矢板 (09 栃木県)／2026-09-10)				
	標準単価				

表層（車道・路肩部）
3.0m超, 50, 密粒度アスコン(20), タックコート PK-4

施工パッケージ

施工第2号
頁0032

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】 IV-1-②-12 積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	1.39			
K1 東京	アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ; 舗装幅2.3～6m	0.88			
K2 東京	タイヤローザ賃料[排対型] 質量13～14t(施P)	0.14			
K3 東京	ロードローザ賃料(マカダム) 質量 10～12t	0.14			
R 東京	労務	10.78			
R1 東京	普通作業員	3.88			
R2 東京	運転手(特殊)	2.18			
R3 東京	特殊作業員	2.15			
R4 東京	土木一般世話役	0.77			

表層（車道・路肩部）
3.0m超, 50, 密粒度アスコン(20), タックコート PK-4

施工パッケージ

施工第2号
頁0033

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】 IV-1-②-12 積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z 東京	材料	87.83			
Z1 東京	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	84.58			
Z2 東京	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.65			
Z3 東京	軽油 1.2号 バトル給油	0.5			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：008 矢板（09 栃木県）／2026-09-10）				
	標準単価				

殻運搬（路面切削）
無し, 10. 5km以下

施工パッケージ

施工第3号
頁0034

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】 IV-3-①-6 積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	39.09			
K1 東京	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む） 通称10t積級	39.09			
R 東京	労務	47.17			
R1 東京	運転手（一般）	47.17			
Z 東京	材料	13.74			
Z1 東京	軽油 1.2号 バトル給油	13.74			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：008 矢板（09 栃木県）／2026-09-10）				
	標準単価				

単価調書

頁0035

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【労務費】					
交通誘導警備員B		人			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
特殊作業員		人			
運転手(一般)		人			
運転手(特殊)		人			
【損料・賃料】					
アスファルトフィニッシュ [ホイル] 賃料 ;舗装幅2.3～6m		日			

単価調書

頁0036

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤロー賃料[排対型] 質量13～14t(施P)		日			
タンパ 賃料 質量60～80kg		日			
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		供用日			令和8年度版建設機械等損料表03-1
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む) 通称10t積級		供用日			
タンブトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
バックホ(クロー型)[標準型・排対型(2次基準)] バケット容量0.28m3		h			令和8年度版建設機械等損料表02-9
ロードロー賃料(マカダム) 質量 10～12t		日			
振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg級		供用日			令和8年度版建設機械等損料表08-7
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			令和8年度版建設機械等損料表08-3

単価調書

頁0037

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付・排対型(3次)] 切削幅2.0×深さ0.23m		供用日			令和8年度版建設機械等損料表11-5
路面清掃車[フﾟラシ・四輪式] ホッパゝ収集容量1.5m3		供用日			令和8年度版建設機械等損料表11-1
【材料費】					
アスファルト乳剤 PK-3 フﾟライムコート用	415.8	L			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	989.64	L			
アスファルト混合物 エコスﾟﾗｸﾞゝ入り再生AS安定処理(40)	58.087	t			
アスファルト混合物 エコスﾟﾗｸﾞゝ入り再生密粒度アスコン(20)	41.491	t			
アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	248.352	t			
ガソリン レｷﾞｬｰﾞｰ スﾀﾝﾄﾞゝ	33.627	L			

単価調書

頁0038

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-比重-	29.13	kg			
再生クッション RC-40	12.573	m3			
基本運賃	1	式			
接着用プライマー 区画線用 色-比重0.9	29.13	kg			
路面標示用塗料 3種1号 溶融 JIS K 5665 ガラスビーズ含有量15～18%白比重2.0	372.255	kg			
路面標示用塗料 3種1号 溶融 JIS K 5665 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%黄比重2.0	291.487	kg			
軽油 1.2号 バトル給油	1,400.604	L			
【市場単価他】					
区画線工 昼間施工 豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし K1=1 K2=1	980.6	m			

単価調書

頁0039

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪地〔手間のみ〕 溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし K1=1 K2=1	31.1	m			
区画線工 昼間施工 豪雪地〔手間のみ〕 溶融式(手動) 破線 30cm 制約なし K1=1 K2=1	10	m			
区画線工 昼間施工 豪雪地〔手間のみ〕 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算制約なし K1=1 K2=1	71.28	m			
【処分費】					
ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理費	117	m3			処:
残土受入費 砂利採取場への搬出(整地費用を含む)	23	m3			処:

本復旧 面積計算書No. 1

施工箇所	面積
給水連合管布設部	1079.45 m ²
給水8	33.00 m ²
給水9	34.00 m ²
給水10	43.50 m ²
給水28	14.10 m ²
給水11	15.00 m ²
給水12	35.00 m ²
給水13	15.00 m ²
給水29	16.50 m ²
給水14	30.50 m ²
給水15	30.50 m ²
給水16	16.00 m ²
給水17	33.50 m ²
給水18	20.00 m ²
給水19	35.50 m ²
給水20	47.38 m ²
給水24	18.50 m ²
給水25	21.50 m ²
給水26	43.00 m ²
給水27	20.00 m ²
仕切弁設置部1	11.40 m ²
仕切弁設置部2	24.90 m ²
仕切弁設置部3	17.60 m ²
仕切弁設置部4	10.08 m ²
仕切弁設置部5	10.80 m ²
仕切弁設置部8	63.20 m ²
仕切弁設置部10	24.96 m ²
仕切弁設置部11	20.80 m ²
充填部4	13.86 m ²
充填部5	6.93 m ²
充填部6	6.93 m ²
充填部7	17.00 m ²
充填部8	15.60 m ²
充填部9	144.01 m ²
合計	1990.00 m ²

仮復旧 面積計算書No. 1

施工箇所	面積
給水連合管布設部	168.90 m ²
給水1	1.38 m ²
給水2	2.81 m ²
給水3	0.74 m ²
給水4	0.84 m ²
給水5	0.83 m ²
給水6	2.50 m ²
給水7	1.13 m ²
給水8	3.96 m ²
給水9	4.08 m ²
給水28	2.20 m ²
給水10	5.22 m ²
給水11	1.75 m ²
給水12	4.20 m ²
給水13	3.06 m ²
給水29	2.64 m ²
給水14	3.36 m ²
給水15	3.66 m ²
給水16	0.75 m ²
給水17	4.02 m ²
給水18	1.14 m ²
給水19	4.26 m ²
給水20	5.10 m ²
給水24	1.54 m ²
給水25	2.22 m ²
給水26	5.16 m ²
給水27	1.88 m ²
仕切弁設置部1	3.08 m ²
仕切弁設置部2	8.03 m ²
仕切弁設置部3	3.60 m ²
仕切弁設置部4	3.38 m ²
仕切弁設置部5	3.38 m ²
仕切弁設置部6	3.30 m ²
仕切弁設置部7	3.75 m ²
仕切弁設置部8	14.40 m ²
計	282.25 m ²

仮復旧 面積計算書No.2

施工箇所	面積
仕切弁設置部9	4.80 m ²
仕切弁設置部10	6.48 m ²
仕切弁設置部11	5.88 m ²
仕切弁撤去部1	1.00 m ²
仕切弁撤去部2	1.00 m ²
仕切弁撤去部3	1.00 m ²
仕切弁撤去部4	1.00 m ²
仕切弁撤去部5	7.00 m ²
仕切弁撤去部6	1.70 m ²
栓設置部1	1.00 m ²
栓設置部2	3.00 m ²
充填部1	1.39 m ²
充填部2	1.51 m ²
充填部3	0.33 m ²
充填部4	0.88 m ²
充填部5	1.51 m ²
充填部6	0.75 m ²
充填部7	0.66 m ²
充填部8	1.54 m ²
充填部9	5.39 m ²
計	47.82 m ²
合計 282.25+47.82	330.07 m ²

区画線 延長集計表No. 1

施工箇所	延長
西側外側線（白） 15cm	372. 70 m
東側外側線（白） 15cm	149. 75 m
合計	522. 45 m

施工箇所	延長
中央線（黄） 15cm	458. 10 m
	m
合計	458. 10 m

施工箇所	延長
停止線1（白） 45cm	1. 50 m
停止線2（白） 45cm	6. 10 m
合計	7. 60 m

施工箇所	延長
停止指導線（白） 30cm	10. 00 m
	m
合計	10. 00 m

施工箇所	延長
交差点表示1（白） 45cm	2. 40 m
1ゼブラ（白） 45cm	21. 10 m
	m
合計	23. 50 m


施工箇所	延長
1文字・記号・数字（黄） 15cm 「50」	22. 20 m
2文字・記号・数字（黄） 15cm 「50」	22. 20 m
合計	44. 40 m

施工箇所	延長
2文字・記号・数字（白） 15cm 「止ま」	15. 00 m
合計	15. 00 m

区画線 延長集計表No. 2

西側外側線（白） 15cm		中央線（黄） 15cm		東外側線（白） 15cm	
番号	延長	番号	延長	番号	延長
W1	3.80 m	1	7.00 m	E1	5.00 m
W2	8.30 m	2	224.10 m	E2	5.00 m
W3	208.20 m	3	66.70 m	E3	3.00 m
W4	65.10 m	4	5.00 m	E4	5.00 m
W5	5.00 m	5	5.00 m	E5	4.00 m
W6	5.00 m	6	3.00 m	E6	6.75 m
W7	5.00 m	7	5.00 m	E7	5.00 m
W8	5.00 m	8	4.00 m	E8	5.00 m
W9	4.20 m	9	5.00 m	E9	5.00 m
W10	2.10 m	10	5.00 m	E10	5.00 m
W11	5.00 m	11	4.20 m	E11	3.60 m
W12	2.10 m	12	5.00 m	E12	3.60 m
W13	5.00 m	13	2.10 m	E13	5.00 m
W14	5.00 m	14	5.00 m	E14	5.00 m
W15	5.00 m	15	3.60 m	E15	5.00 m
W16	3.90 m	16	2.10 m	E16	5.00 m
W17	5.00 m	17	3.60 m	E17	5.00 m
W18	5.00 m	18	5.00 m	E18	8.60 m
W19	5.00 m	19	5.00 m	E19	5.00 m
W20	12.80 m	20	5.00 m	E20	5.00 m
W21	7.20 m	21	5.00 m	E21	5.00 m
		22	5.00 m	E22	5.00 m
		23	3.90 m	E23	12.80 m
		24	5.00 m	E24	15.80 m
		25	8.60 m	E25	6.40 m
		26	5.00 m	E26	5.20 m
		27	5.00 m		
		28	5.00 m		
		29	5.00 m		
		30	12.80 m		
		31	15.80 m		
		32	6.40 m		
		33	5.20 m		
計	372.70 m	計	458.1 m	計	149.75 m

矢板市 平野 地内




鋪裝本復旧断面図 S=1 : 25

※工事場所位置図 S=1:10,000



発注者	矢 板 市 役 所									
事業名	配水管布設工事 第 号 矢板市 平野 地内									
図 面	舗装本復旧工(平面図-1・舗装本復旧断面図)									
縮 尺	図 示		設計年月日		図 番		19 / 25			
検 印	照 査		設 計		製 図					
設 計 図										

展開図 - 1 S=1 : 200





(求積表1) PPφ50布設部

行号	底辺	高さ	面積
①	18.862	5.000	47.155000
②	16.994	4.803	40.018010
③	6.464	1.396	4.5118720
④	9.598	4.549	21.5306510
⑤	6.765	0.806	2.762850
⑥	5.900	0.637	1.9078150
⑦	5.509	0.644	1.7738880
⑧	5.127	1.416	3.6299160
⑨	4.618	1.619	3.7282710
⑩	4.594	2.594	5.9594100
⑪	4.110	1.347	2.7680850
⑫	3.594	1.461	2.6254170
⑬	3.594	1.760	3.1627200
⑭	3.594	2.274	3.8134880
⑮	3.354	0.978	1.6404000
⑯	3.161	1.291	2.0404255
⑰	3.161	1.114	1.7606770
⑱	9.916	2.772	13.7457600
㉑	9.916	3.007	14.9087000
㉒	9.642	2.938	14.1640800
㉓	34.152	2.940	50.203400
㉔	25.141	2.803	35.2531150
㉕	41.653	2.885	60.0445250
㉖	50.019	2.915	72.9026920
㉗	11.778	2.962	17.4432180
㉘	6.341	3.108	9.9581400
㉙	6.045	2.299	6.9194245
㉚	6.017	3.259	9.8047015
㉛	6.017	3.448	10.3428225
㉜	22.906	3.175	36.3976340
㉝	21.799	3.057	33.1977175
㉞	21.916	3.063	33.1879740
㉟	20.766	3.515	36.4962450
㊱	10.005	3.524	17.6288100
㊲	10.873	3.057	15.5471155
㊳	4.189	3.335	5.1357325
㊴	4.778	2.162	5.1650180
㊵	16.382	3.773	34.6776430
㊶	18.382	3.264	29.9994240
㊷	7.259	3.037	11.0227915
㊸	17.146	3.398	29.1105400
㊹	11.257	3.445	19.3901825
㊺	17.600	3.499	30.7912000
㊻	9.906	3.540	31.6936200
㊼	4.955	2.841	7.0385775
㊽	17.750	3.480	30.8550000
㊾	14.643	3.474	25.348910
㊿	14.469	3.510	25.3930950
㊿	20.929	3.414	35.7288030
㊿	9.267	0.696	1.8432560
㊿	7.670	2.051	7.8658580
㊿	8.869	2.447	10.8512215
㊿	11.264	3.160	17.7971200
㊿	6.004	3.323	9.9564660
㊿	6.004	2.214	6.6642800
㊿	6.000	3.139	9.1770000
㊿	17.199	3.170	27.2604150
㊿	14.580	2.709	19.7486100
㊿	3.761	2.549	7.7328945
合計			1078.4462785
			=1078.45

発注者	矢板市役所					
事業名	配水管布設工事 第 号 矢板市 平野 地内					
図 面	舗装本復旧工（展開図-1）					
縮 尺	図 示	設計年月日		図番	18 / 25	
検 印	照査		設計		製図	
設 計 図						

平面図 - 2 S=1 : 500
矢板市 平野 地内



展開図 - 2 S=1 : 200

給水8 本復旧面積 5.00*6.60=33.00m2	給水9 本復旧面積 5.00*6.80=34.00m2	給水10 本復旧面積 5.00*8.70=43.50m2	給水28 本復旧面積 3.00*4.70=14.10m2

※工事場所位置図 S=1:10,000




発注者	矢板市役所			
事業名	配水管布設工事 第 号 矢板市 平野 地内			
図面	舗装本復旧工 (平面図-2・展開図-2)			
縮尺	図示	設計年月日	図番	20 / 25
検印	照査	設計	製図	
設計図				

平面図 - 3 S=1:500

矢板市 平野 地内


2	3	4
---	---	---



展開図 - 3 S=1:200

給水11 本復旧面積 5.00×3.00=15.00m2	給水12 本復旧面積 5.00×7.00=35.00m2	給水13 本復旧面積 5.0×3.0=15.0m2	充填部4 本復旧面積 4.20×3.30=13.86m2
仕切弁設置部3 本復旧面積 4.00×4.40=17.60m2	給水29 本復旧面積 5.00×3.30=16.50m2		


※工事場所位置図 S=1:10,000



発注者	矢板市役所				
事業名	配水管布設工事 第 号 矢板市 平野 地内				
図面	舗装本復旧工 (平面図-3・展開図-3)				
縮尺	図示	設計年月日	図番	21	/ 25
検印	照査	設計	製図		
設計図					

平面図 - 4 S=1 : 500

矢板市 平野 地内



展開図 - 4 S=1 : 200


充填部5 本復旧面積 2.10×3.30=6.93m2	給水14 本復旧面積 5.00×6.10=30.50m2	仕切弁設置部4 本復旧面積 3.60×3.00=10.08m2	仕切弁設置部5 本復旧面積 3.60×3.00=10.08m2
充填部6 本復旧面積 2.10×3.30=6.93m2			

※工事場所位置図 S=1:10,000







発注者	矢板市役所			
事業名	配水管布設工事 第 号 矢板市 平野 地内			
図面	舗装本復旧工 (平面図-4・展開図-4)			
縮尺	図示	設計年月日	図番	22 / 25
検印	照査	設計	製図	
設計図				


矢板市 平野 地内



S=1 : 200

給水15 本復旧面積 5.00*6.10=30.50m2	充填部7 本復旧面積 5.00*3.40=17.00m2	給水16 本復旧面積 5.00*3.20=16.00m2	給水17 本復旧面積 5.00*6.70=33.5m2
			

※工事場所位置図 S=1:10,000




発注者	矢 板 市 役 所									
事業名	配水管布設工事 第 号 矢板市 平野 地内									
図 面	舗装本復旧工（平面図-5・展開図-5）									
縮 尺	図 示		設計年月日		図 番		23 / 2			
検 印	照 査		設 計		製 図					
設 計 図										

平面図 - 6 S=1 : 500

矢板市 平野 地内


5 6 7



展開図 - 6 S=1 : 200

給水18 本復旧面積 5.00*4.00=20.00m2	充填部8 本復旧面積 3.90*4.00=15.60m2	給水19 本復旧面積 5.00*7.10=35.50m2	給水20 本復旧面積 47.38m2 (3.30*3.60) + (7.10*5.00) =47.38m2

※工事場所位置図 S=1:10,000




発注者	矢板市役所			
事業名	配水管布設工事 第 号 矢板市 平野 地内			
図 面	舗装本復旧工 (平面図-6・展開図-6)			
縮 尺	図 示	設計年月日	図 番	24 / 25
検 印	照 査	設 計	製 図	
設 計 図				

平面図 - 7 S=1 : 500

矢板市 平野 地内


6 7



展開図 - 7 S=1 : 200


給水24 本復旧面積 5.00×3.70=18.50m2	給水25 本復旧面積 5.00×4.30=21.50m2	給水26 本復旧面積 5.00×8.60=43.00m2	給水27 本復旧面積 5.00×4.00=20.00m2
充填部9 本復旧面積 144.01m2 (12.80×8.00)+(7.30×5.70)=144.01m2	仕切弁設置部8 本復旧面積 15.80×4.00=63.20m2		

※工事場所位置図 S=1 : 10,000




発注者	矢板市役所			
事業名	配水管布設工事 第 号 矢板市 平野 地内			
図面	舗装本復旧工 (平面図-7・展開図-7)			
縮尺	図示	設計年月日	図番	25 / 25
検印	照査	設計	製図	
設計図				


仕切弁設置
平面図・配管図 1




仕切弁設置部10 本復旧面積 $6.40 \times 3.90=24.96\text{m}^2$




仕切弁設置部11 本復旧面積 $5.20 \times 4.00=20.80\text{m}^2$



既設配管図



更新配管図



発注者	矢板市役所				
事業名	仕切弁設置工事 第2号				
工事箇所	矢板市平野地内				
図名	仕切弁設置 平面図・配管図 1				
縮尺	S=Free	設計年月日 令和7年9月	図 番	1 / 4	
検印	照	設	製		