

現場説明書

- 1 工事名 令和8年度長瀬人道橋架替工事
2 監督員 建設部道路整備課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 ~~不要~~

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
(2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する ~~しない~~

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(~~一回以内~~) ~~しない~~

~~6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について~~

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額 の %
第2年度(年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額 の %
第3年度(年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額の %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 ~~要提出(契約締結後7日以内)~~
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
~~提出不要~~
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
 - ・ 施工体制台帳
 - ・ 施工体系図
 - ・ 再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- ア 支 給 材 料 ~~あり~~ なし
- イ 貸 与 品 ~~あり~~ なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- 部分引渡し指定部分 ~~あり~~ なし

(8) 火災保険等の関係

- 火災保険その他の保険の付保条件 ~~あり~~ なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が 500 万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 市政情報 > 入札・契約制度 > 入札制度（工事）において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、そのデータを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)に加入するとともに、その対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
- (2) 証紙購入状況等を把握するため、当初工事請負契約代金額が500万円以上の場合は、別に定める「建設業退職金共済関係提出書」(第1号様式(建退共))及び「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第2号様式(建退共))を工事請負契約締結後1箇月以内に監督員へ提出すること。

共済証紙を購入した場合は、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第2号様式(建退共))に掛金収納書(以下「収納書」という)を添付すること。

なお、当初工事請負契約金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料の提出を求める場合がある。

- (3) 正当な理由がなく建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は、工事成績評定において考慮される事となる。
- (4) 下請契約における請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、建退共制度加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (5) 前号における請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、元請負者に建退共制度加入手続及び建退共制度関係事務の処理を委託する方法もあるので、元請負者は積極的に受託するよう努めること。
- (6) 請負者は、工事現場に建退共制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後監督員の指示に従って施工計画書を作成し、工事着手までに提出すること。ただし、次のいずれかに該当する工事については、施工計画書の記載内容を一部省略することができる。

ア 当初請負代金額が 1,000 万円未満かつ当初工期が 90 日以下の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

(2) 施工計画書の記載項目

施工計画書記載項目は、横須賀市ホームページ > 市政情報 > 契約・検査 > 検査・工事積算情報 > 検査情報に記載（施工計画書について）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の一部を省略した工事で、監督員が必要と指示した記載項目については追加すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

請 負 工 事 仕 様 書

[illegible]

特記仕様書(共通)

1 施工管理について

本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、令和8年4月の「神奈川県土木工事施工管理基準及び規格値」によるものとし、監督員の指示に従い、施工管理を行うこと。

2 出来形について

管理図により出来形図表を作成するとともに、設計図に朱色で完成寸法を記入した資料を提出すること。

3 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるため、その写しを提出すること。

4 工事コストの表示について

当初請負金額が1,000万円以上の工事は、工事標示板に工事請負額を表示すること。
なお、表示方法等の詳細については、監督員と協議したうえ、決定すること。

5 別途発注される測量業務について

- (1) 受注者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打ち合わせを行い、受注者が責任をもって、測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。
- (2) 受注者は、工事に伴い境界標等の移設(撤去)が生じた場合は引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 原則として、測量業務受託者の行う境界標などの移設及び復元に際しては、現場代理人が立ち会い確認すること。

~~6 マンホール蓋等の調整工事について~~

本工事の施工範囲には、横須賀市上下水道局が所管する下水道施設(マンホール蓋等)が含まれており、工事実施に当たっては、マンホール蓋等の調整が必要となる。

そのため、本工事契約締結後、横須賀市上下水道局が発注するマンホール蓋等の調整工事については、本工事の受注者と随意契約により、本工事と併せて実施する予定である。

7 交通誘導警備員について

一般交通の支障となる箇所には、交通誘導警備員を配置し、交通安全に努めること。

(別添「施工条件明示書」4.安全対策関係 18.交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置を参照のこと。)

なお、現場の実状、施工方法及び地元や交通管理者との協議等により、交通誘導警備員の配置に変更が生じた場合には、監督員と協議したうえ、決定すること。

~~8 公共建設発生土処分にかかる確認処分について~~

- (1) 受注者は、「再生資源の利用促進に関する法律」に基づき、当該現場から発生する建設発生土の利用促進に努めること。
- (2) 受注者は、関係法令を遵守し、安全性等を勘案のうえ、自らの責任において受入先を選定し、適切な施工を確認すること。
- (3) 受注者は、自ら選定した受入地に建設発生土を搬入する場合は、事前に「確認届」（別紙「様式1」）を監督員に提出すること。
- (4) 受注者は、別添「建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に基づき「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用促進実施書」を提出すること。

「確認届」は、横須賀市のホームページを確認すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/doboku-koujikankeisiyorui-itiran.html>

~~9 処理計画書の提出について~~

「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」（平成11年10月1日施行）に基づき、建設工事に伴い発生する土砂を当該工事の区域外に500 m³以上搬出する場合は、条例第4条第1項の規定に基づき「処理計画書」を作成し、監督員と協議したうえ、神奈川県知事（土木事務所長等）に提出すること。

~~10 建設発生土の搬出先への情報提供について~~

受注者は、本工事から他の市町村に100 m³以上の建設発生土を搬出する場合は、「建設発生土搬出のお知らせ」により、搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに、建設発生土に関する情報を郵送・FAX等で提出すること。

なお、情報提供後、速やかにその写しを監督員に提出すること。

「建設発生土搬出のお知らせ」の様式は、横須賀市のホームページを確認すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/doboku-koujikankeisiyorui-itiran.html>

11 熱帯材使用型枠の削減について

地球環境保全の観点から、従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板（熱帯材100%のもの）については、代替型枠材料（鋼製型枠、針葉樹型枠、複合型枠等）への転換を図り、熱帯材使用型枠の使用量を削減することで、熱帯材の保全に寄与することを目的とする。

- (1) 熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板（熱帯材100%のもの）は使用しないこと。

受注者は、代替型枠の選定に当たっては、地球環境保全に十分配慮し、工事の作業条件等を考慮したうえ、自らの責任と費用負担により適切な型枠を選定し、施工計画書に記載すること。

また、工事完了後には、その使用実績を監督員に報告すること。

- (2) コンクリート型枠用合板（針葉樹型枠、複合型枠）を使用する場合は、極力塗装された型枠を使用し、その転用回数の増加を図ること。

また、最終的な型枠材料の処理に当たっては、できる限り再利用等を図り、資源の無駄使いを無くすよう努めること。

12 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

- (1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。
- (2) 受注者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならない。また、受注者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならない。
- (3) 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、受注者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。
また、受注者が濁水の収集運搬を委託した場合は、受注者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。
なお、受注者は、「産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）」又は「電子マニフェスト」により、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示すること。
- (4) 上記内容について、疑義が生じた場合は、監督員と協議したうえ、決定すること。

13 無石綿（アスベスト）化への対応について

使用する建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。

また、下請負者を使用する場合も同様の内容について、周知徹底を図ること。

14 現場密度の測定について

原則として、下層路盤、上層路盤及びアスファルト舗装が 300 m²未満の工事については、異常が認められた場合のみ、現場密度の測定を行うものとする。

15 工事記録写真について

- (1) 撮影の仕様については、デジタル写真（カラー）とすること。
なお、有効画素数を 100 万画素程度とし、目的物及び黒板の文字等が確認できる範囲で適切な有効画素数を設定すること。
- (2) 工事記録写真帳は、(A 4・縦 3 段)を使用し、2 冊以上になる場合には(2 の 1)、(2 の 2)と明記すること。
なお、表紙には、工事名・工事場所・工期・発注者名・施工者名を記入すること。
- (3) 工事記録写真帳及び電子媒体「CD-R 又は DVD-R」を提出すること。
なお、ラベル表記については、工事記録写真帳の表紙と同様にすること。
- (4) 工事記録写真帳の「着手前・完成写真」を抽出した PDF データ及び写真データ (JPEG) を取りまとめて、別途提出すること。
- (5) 横須賀市「工事記録写真の電子納品試行要領（土木工事）」及び別添「工事記録写真の電子納品に関する特記仕様書」に基づき、電子納品に同意する場合は、監督員と事前協議したうえ、実施すること。

16 デジタル工事写真の黒板情報電子化について

- (1) デジタル工事写真の黒板情報電子化（以下「電子黒板」という。）を実施する工事に適用する。

電子黒板とは、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報を電子的に記入するものである。

- (2) 受注者が電子黒板の実施を選定する場合、その旨を監督員と協議し、承諾を得たうえで実施すること。
- (3) 電子黒板を実施するうえで、必要となる機器及びソフトウェア等（以下「使用機器」という。）は、受注者が選定し、調達すること。

使用機器の選定にあたっては、以下に示す要件を満たすものとし、使用前に監督員に提示すること。

- ・各工事で準拠している写真管理基準等に示す項目の電子的記入ができること。
- ・使用機器の事例として、「デジタル工事写真の黒板情報電子化対応ソフトウェア」※¹を参照すること。

なお、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

- (4) 使用機器の導入に係る費用は、従来の写真管理に要する費用に含まれるものとする。
- (5) 電子黒板を実施した写真は、各工事で準拠している写真管理基準等に規定されている写真編集には該当しないものとする。
- (6) 電子黒板を実施した写真を電子納品するときは、「チェックシステム（信憑性チェックツール）」※²又は写真管理ソフトに搭載されたチェックツールにより受注者が信憑性を確認し、信憑性の確認結果を監督員に提出すること。

※1、※2については、下記のURLを確認し、必ず最新のものを参照すること。

<https://www.jcomsia.org/kokuban/software/>

17 しゅん工図の提出について

本工事完了後、受注者は、監督員の指示に従い、マルチ TIFF 形式ファイル又は PDF 形式で、しゅん工図を作成し提出すること。

なお、上記の形式で提出する場合には、下記の通りとする。

＜TIFF 形式の場合＞

- ・しゅん工図はスキャナーで読取り、解像度は 400dpi とする。

＜PDF 形式の場合＞

- ・CAD 図をイメージデータとし、解像度は 400dpi とする。

＜TIFF・PDF 形式共通＞

- ・工事 ID（ファイル名）は図面等一枚に 1 つとし、監督員と協議したうえで、決定すること。
ただし、監督員が認めれば、複数の図面等を一枚にすることができる。
- ・原則として、記録媒体は CD-R とする。
- ・提出する CD-R のレーベル面には、工事完成年度・工事名・工事場所・受注者名を明記する。
また、ウィルス感染の無い事を確認し、その結果も記載すること。
提出するデータについては、納品前にウィルスチェックを実施するものとし、その内容につい

ては以下の通りとする。

＜ウィルスチェック＞

- ① 受注者は、納品すべき最終成果品が完成した時点で、ウィルスチェックを行うこと。
- ② ウィルス対策ソフトは特に指定しないが、できるだけシェアの高いものを利用すること。
- ③ 最新のウィルスも検出できるように、ウィルス対策ソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用すること。
- ④ 納品する媒体のラベルに、ウィルスチェックに関する以下の情報を記載すること。

＜ウィルスに関する情報＞

- ・ウィルスソフト名：〇〇〇〇
- ・ウィルス定義：〇〇〇〇年〇月〇日版
- ・チェック年月日：〇〇〇〇年〇月〇日

18 下検査の実施について

建設部では、当初請負金額 1,000 万円以上の工事は、下検査を実施する。

なお、必要となる書類は監督員の指示により、しゅん工前に提出すること。

19 補助・単独合併工事に関する提出書類の作成について

本工事は、国の交付金による工事（以下「補助工事」という。）及び市の単独費用による工事（以下「単独工事」という。）から成る合併工事である。

そのため、工事写真については、工事設計書の区別に従い、補助工事分及び単独工事分をそれぞれ分けて作成すること。

また、施工計画書及び使用材料書等に記載する内容についても、工事区分が判別できるよう記載すること。

なお、上記以外については、監督員と協議したうえ、決定すること。

20 しゅん工検査時に必要な書類について

横須賀市のホームページの「土木工事関係書類一覧表」を参照し、作成すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/doboku-koujikankeisyorui-itiran.html>

なお、上記一覧表以外の書類については、監督員と協議したうえ、決定すること。

令和 8 年度長瀬人道橋架替工事特記仕様書

1 基礎工

- (1) A2 橋台の基礎工については COPITA 型プレボーリング杭工法での施工を想定して費用を計上している。
- (2) COPITA 型プレボーリング杭工法の施工は、「COPITA 型プレボーリング杭工法の施工ガイドライン（土木）令和 3 年 5 月」（一般社団法人コンクリートパイル・ポール協会）によるものとする。
- (3) 現場条件等からこれにより難しい場合は適切な工法を検討し、監督員と協議するものとする。

2 仮設工

橋台工の施工に先立ち、仮設土留工を施工するものとする。

2-1 A1 橋台

- (1) 仮設土留工の鋼矢板は硬質地盤クリア工法による施工を想定して費用を計上している。
- (2) A1 橋台施工箇所既設下水道管が埋設されているため、鋼矢板打設箇所と干渉する箇所については、親杭横矢板工により土留を行うものとする。
- (3) 鋼矢板欠損部及び親杭横矢板工との取り合い部について薬液注入工法を施工するものとする。
- (4) 現場条件等からこれにより難しい場合は適切な工法を検討し、監督員と協議するものとする。

2-2 A2 橋台

- (1) 仮設土留工の鋼矢板は圧入工法による施工を想定して費用を計上している。
- (2) 現場条件等からこれにより難しい場合は適切な工法を検討し、監督員と協議するものとする。

3 薬液注入工

- (1) 薬液注入工法は二重管ストレーナー工法を標準とする。
- (2) 薬液注入工事にあたり、昭和 49 年 7 月 10 日付け建設省技発第 160 号及び昭和 52 年 4 月 21 日付け建設省技発第 157・158 号建設次官名で出されている「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」、「薬液注入工法の管理について」、「薬液注入工法の管理に関する通達の運用について」と、平成 2 年 9 月 18 日付け建設省技調発第 188 号の 2 の建設大臣官房技術調査管名で出されている「薬液注入工時に係る施工管理等について」により、調査、措置、及び施工しなければならない。

4 地盤変動影響調査

- (1) 本工事の施工に伴い沿道家屋に影響を及ぼす恐れがあることから、監督員が指示する家屋の事前調査を実施するものとする。なお、事後調査については別途協議する。
- (2) 調査対象家屋数は 3 棟を見込んでおり、変更が生じた場合は別途協議する。
- (3) 地盤変動影響調査は「用地調査等業務共通仕様書（令和 8 年 7 月 1 日）神奈川県県土整備局」に基づき実施するものとする。

公共建設発生土処理に係る「指定処分A(UCR受入地)」特記仕様書

本工事から発生する建設発生土については、下記により処理すること。

1. 受入場所

- ・ 受入地等の名称 : 横須賀市久里浜港 (UCR受入地)
- ・ 場 所 : 横須賀市久里浜 8 丁目2567番62

2. 受入条件

- ・ 搬入不可日 : 原則として、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び雨天日等とする。
- ・ 搬入時間 : 原則として、8:00 ~ 17:00とする。
- ・ 搬入車両 : 2t、3t、4t、10t
- ・ 土質条件 : 第1種~第3種建設発生土 最大粒度100mm以下 (改良土は受入不可)
- ・ 搬入経路 : 一部通行禁止区間あり
- ・ 受入単価 : 6,290円/㎡当たり (地山) (税別)
- ・ UCR基本料金 : 10,000円/件当たり (税別)

1台当り換算

車 種	積載土量 (地山)	備 考
2t車	1.111 m ³	土砂の単位体積重量 は、1.8t/m ³ として 計算。
3t車	1.666 m ³	
4t車	2.222 m ³	
10t車	5.277 m ³	

※ 整理券発行枚数は、原則として搬入対象地山土量を使用車種別に積載土量で除し、小数点以下を切り上げた整数枚とする。ただし、現場から発生する土砂の単位体積重量が1.8t/m³と著しく異なること等により、これによりがたい場合は監督員と協議することとする。

3. 受注者は、自ら選定した仮置場に建設発生土を搬入する場合は、事前に別紙「様式1」により確認届を提出すること。

4. (1) 受注者は、「再生資源の利用の促進に関する法律」に基づく「再生資源利用促進計画書」(以下、計画書)及び「再生資源利用促進実施」(以下、実施書)を提出すること。

(2) 体積が500m³以上である建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合、受注者は監督員が記載した「土壌汚染対策法等手続の確認フロー」(別紙「様式2」)(以下、確認フロー)及び「再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票」(別紙「様式3」)(以下、確認結果票)を確認し、確認結果票を作成すること。

(3) 受注者は、計画書及び確認結果票を施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。また、建設発生土を運搬する者に計画書及び確認結果票を通知し、監督員が求めた場合は通知結果を提示すること。

(4) 受注者は、(2)で作成した内容に変更が生じた場合、速やかに計画書及び確認結果票を変更するものとし、その内容を発注者に速やかに報告すること。また、建設発生土を運搬する者に計画書及び確認結果票を通知し、監督員が求めた場合は通知結果を提示すること。

(5) 受注者は、計画書及び確認結果票を公衆の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。

(6) 受注者は、計画書・確認結果票・確認フロー・実施書を工事完成日から5年間保存すること。

(7) 受注者は、建設発生土を計画書に記載した搬出先に搬出した場合、搬出先の管理者に対し、受領書(別紙「参考様式」)の交付を求めること。

また、交付を受けた場合は、計画書に記載した内容と一致するか確認するとともに当該受領書又は写しを工事完成日から5年間保存すること。

なお、監督員が求めた場合は提示すること。

5. 本特記仕様書に係る別紙様式は、横須賀市のホームページを確認すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/doboku-koujikankeisyorui-itiran.html>

工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書

本工事の実施にあたっては、下記の項目についての現場での環境配慮の取り組みを積極的に推進することを心がけること。

なお、貴社がISO14001を取得している場合は、認証内容を監督員に説明し相互理解に努めること。

1. 地球温暖化防止、工事現場周辺住民への環境配慮に資するため、場内での車両のアイドリングストップ等に努めること。
2. 場内で発生する一般廃棄物や産業廃棄物について、分別を徹底し、資源として再利用できる物は再利用し、廃棄すべき物は適切な処理を行うこと。
3. 現場から搬出する建設副産物及び利用する資材については、建設副産物にかかる特記仕様書に従い、「再生資源利用（促進）実施書」にもれなく記載すること。
4. 現場で使用する資機材等は、設計図書及び「横須賀市グリーン購入調達方針」（横須賀市のホームページ <https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0830/green/tyoutatu.html>）の品目を参考にする事。
5. 工事箇所の現場状況を充分考慮し、自然環境の保全に努めること。
6. 施工に際して、建設廃棄物の発生抑制を心がけること。
また、建設発生木材、建設汚泥についても発生抑制、再利用の方法を検討し、できるだけ廃棄物が生じない工夫を行うこと。

横須賀市グリーン購入調達方針に基づく特定調達品目

＜公共工事＞

資 材	建設汚泥から再生した処理土	土工用水砕スラグ	銅スラグを用いたケーソン中詰め材
	フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材	地盤改良用製鋼スラグ	高炉スラグ骨材
	フェロニッケルスラグ骨材	銅スラグ骨材	電気炉酸化スラグ骨材
	再生加熱アスファルト混合物	鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物	中温化アスファルト混合物
	鉄鋼スラグ混入路盤材	再生骨材等	間伐材
	高炉セメント	フライアッシュセメント	エコセメント
	透水性コンクリート	鉄鋼スラグブロック	フライアッシュを用いた吹付けコンクリート
	下塗用塗料(重防食)	低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料	高日射反射率塗料
	高日射反射率防水	再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)	再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)
	バーク堆肥	下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)	LED道路照明
	再生プラスチック製中央分離帯ブロック	セラミックタイル	断熱サッシ・ドア
	製材	集成材	合板
	単板積層材	直交集成板	フローリング
	パーティクルボード	繊維版	木質系セメント板
	木材・プラスチック再生複合材製品	ビニル系床材	断熱材
	照明制御システム	変圧器	吸収冷温水機
	氷蓄熱式空調機器	ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機	送風機
	ポンプ	排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管	自動水栓
	自動洗浄装置及びその組み込み小便器	大便器	再生材料を使用した型枠
	合板型枠		
建設機械	排出ガス対策型建設機械	低騒音型建設機械	
工 法	低品質土有効利用工法	建設汚泥再生処理工法	コンクリート塊再生処理工法
	路上表層再生工法	路上再生路盤工法	伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法
	泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法		
目 的 物	排水性舗装	透水性舗装	屋上緑化

建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設副産物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、横須賀市が発注する工事に適用する。

I. 総則

1 用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。
- (2) 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
- (3) 建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。
- (4) 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。
- (5) 建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。
- (6) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。
- (7) 解体工事 建築物にあっては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあっては、当該工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。
- (8) 新築工事等 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。
- (9) 分別解体等
 - ア 解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。
 - イ 新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。
- (10) 再資源化 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む)に該当するもので次に掲げる行為をいう。
 - ア 資材又は原材料として利用することができる状態にすること。
 - イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。
- (11) 対象建設工事 建設リサイクル法に規定する対象建設工事をいう。
- (12) 建設発生木材等 建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。
- (13) 建設リサイクル資材 「神奈川県県土整備局公共工事グリーン購入調達基準」の別表第7に定める認定対象品目の資材をいう。
- (14) 再生資源利用促進計画(実施)書 資源有効利用促進法に規定する再生資源利用促進計画(実施状況)をいう。
- (15) 再生資源利用計画(実施)書 資源有効利用促進法に規定する再生資源利用計画(実施状況)をいう。

II. 建設副産物適正処理・再資源化に関する事項

工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。

1 施工前に取り組む事項

建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。

《管理及び施工体制の整備》

- (1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。
- (2) 請負代金の額が100万円以上(税込)の場合には、次の事項を行うこと。
 - ア 次項Ⅲ. に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録すること。
 - イ 建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。
 - ウ 上記イで作成した内容に変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を変更し、その変更内容を監督員に速やかに報告すること。
 - エ 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、公衆の見えやすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。
- (3) 体積が500m³以上ある建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合には、資源有効利用促進法に規定する「確認結果票」を作成し、上記イ、ウ及びエと同様に行うこと。
- (4) 対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。
- (5) 再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。

《下請契約》

- (6) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。
- (7) 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。
- (8) 対象建設工事にあつては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。
- (9) 対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。
- (10) 解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。
ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。

《事前調査等》

- (11) 対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。
- (12) 調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施するための措置を講ずること。

《再生品の利用》

- (13) 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。

ア 道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂(RC-10)の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。

なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、購入先その他の建設リサイクル資材の利用に関する内容(再生資源利用計画書)を記載した施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、監督員に提出すること。

イ 建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。

ウ この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード(ストランドボード)等エンジニアードウッドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。

2 施工に関する事項

分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともに、アスベスト、CCA処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。

《発生抑制》

- (1) 端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積極的な提案を行うこと。

ア 解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用

イ 耐久性の高い建築物等の建築等

ウ 使用済コンクリート型枠の再使用

エ コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再生利用

オ 建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用

《分別解体等》

- (2) 建設業者にあつては主任技術者(監理技術者)、解体工事業登録業者にあつては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。

- (3) 建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。

ア 建設廃棄物と建設発生土

イ 一般廃棄物(飲料の空缶や弁当がら、刈草等)と産業廃棄物(伐木材・伐根材等)

ウ 特別管理産業廃棄物(飛散性アスベスト廃棄物等)と再資源化できる産業廃棄物

エ 安定型産業廃棄物(がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等)と管理型産業廃棄物(燃え殻、木くず、廃石膏ボード等)

- (4) 対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。

《再資源化等》

- (5) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬出するとともに、再生資源の活用に努めること。(再生資源利用促進計画書については、Ⅲ.を参照)
- (6) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場へ搬出すること。
その際には、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他のコンクリート塊等の再資源化に関する内容(再生資源利用促進計画書)を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ることに。
- (7) 建設発生木材等は、原則として神奈川県県土整備局の指定事業者の指定施設へ搬出すること。
その際には、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他の建設発生木材等の再資源化に関する内容(再生資源利用促進計画書)を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ることに。
- (8) 体積が500m³以上ある土砂を搬入した場合には、速やかに資源有効利用促進法に規定する「受領書」を搬入元の元請業者等に交付すること。
- (9) その他の建設廃棄物(特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物)についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。

《適正処理》

- (10) 廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。
- (11) 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。
 - ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。
 - イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。
 - ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分(再生を含む。)が完了したことを確認すること。

3 施工の完了後に行う事項

- (1) 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあつては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合した上で実施状況を記録し、建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。
- (2) 再生資源利用促進計画(実施)書、再生資源利用計画(実施)書及び確認結果票は、5年間保存すること。
- (3) 対象建設工事においては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。
- (4) 次項Ⅲ.に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、上記(3)の建設リサイクル法に基づく再資源化等報告書は監督員に提出されたものとみなす。

上記(1)から(4)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出等すること。

(参 考)

- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)(令和7年6月1日改正)(建設リサイクル法)
- 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(平成13年1月17日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)
- 神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針(平成14年5月28日 神奈川県告示第366号)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)(令和5年4月1日改正)(ラージリサイクル法)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(令和7年6月1日改正)(廃棄物処理法)
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)(令和3年9月1日改正)(グリーン購入法)
- 建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日改正)

Ⅲ. 建設副産物実態調査に関する事項

現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。

- 1 元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上(税込)の工事は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備考
搬入する建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	
	砕石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物)	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手を除く)	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト(飛散性)	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土(建設汚泥を除く)	

2 建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ

<http://fkplus.jacic.or.jp/>

から建設副産物情報交換システム(コブリス・プラス)にログインする。

システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること(動画)」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」「■工事の受注者の方へ」(1)及び、「■受注者向け(動画)」を参照する。

- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。)
- (3) 「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(計画)を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。)
- (5) 「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(実施)を印刷し、監督員に提出する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、監督員に提出する。

3 データ入力上の留意点

- (1) 建設発生土の搬出がある場合は、「公共建設発生土処理に係る「指定処分A(UCR受入地)」特記仕様書」又は「公共建設発生土処理に係る「指定処分A(長坂受入地)」特記仕様書」を参照すること。
- (2) チェック結果及び「データ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。

11.レンジオーバー

(発生箇所: 工事概要)

請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。

20.現場内不整合

(発生箇所: 様式1土砂、様式2建設発生土)

「様式1の土砂(現場内利用量)」=「様式2の建設発生土(現場内利用量)」となるように修正登録。

(発生箇所: 様式1碎石、様式2コンクリート、アスファルト・コンクリート)

「様式1の碎石(現場内利用量)」=「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート(現場内利用量)」となるように単位換算をした数値で修正登録。

24.リサイクル率対象外

(発生箇所: 様式2コンクリート、様式2アスファルト・コンクリート)

原則として、搬出先は神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場(再資源化工場)となるため修正登録。

(発生箇所: 様式2建設発生木材A、B)

原則として、搬出先は神奈川県県土整備局の指定事業者の指定施設(再資源化施設)となるため修正登録。

(発生箇所: 様式2建設発生土(第一種～第四種、浚渫土))

原則として、搬出先は神奈川県指定受入地となるため修正登録。

週休2日確保工事（現場閉所）に関する特記仕様書 （発注者指定型）

1 週休2日確保工事について

- ・本工事は、「週休2日確保工事实施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。
- ・本工事は、「現場閉所による確保工事（発注者指定型）」で実施する。
- ・実施要領や提出書類等は、下記のホームページを確認すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

2 確保工事实施の内容について

- ・受発注者は、工事着手前の施工計画書作成段階において、工期全体に影響を与える事項について情報共有することとする。
- ・受注者は、毎週、先週の実績と今週の計画工程を示した週間工程表を監督員へ提出する。
- ・受注者は、当月分の「現場閉所実績報告書」（別紙1）を、翌月の5日までに監督員へ提出する。
- ・受注者は、原則として、しゅん工届の提出前に、最終月の「現場閉所実績報告書」（別紙1）及び対象期間全体の「現場閉所履行報告書」（別紙2）を作成し、監督員へ提出する。
- ・受注者は、公衆の見やすい場所に、確保工事である旨を明示する。記載内容は次の例を基本とし、大きさはA3サイズ以上とする。

記載内容の例

週休2日制に取り組む工事 この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、 週休2日の確保に取り組む工事です。 発注者：横 須 賀 市 受注者：〇〇〇建設(株)

3 工事成績評定への反映について

- ・完全週休2日を達成した場合には、工事成績評定を1点加点する。

なお、月単位の週休2日が達成できなかった場合でも減点を行わないが、明らかに受注者側に月単位の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、1点減点する。

ただし、小規模工事成績表（簡易型）にて評定を行う場合には、工事成績評定への反映を行わない。

工事記録写真の電子納品に関する特記仕様書（土木工事）

1 目 的

本工事は、「工事記録写真の電子納品試行工事（以下「試行工事」という。）」の対象工事である。

2 試行の要領について

本試行工事は、「工事記録写真の電子納品試行要領（土木工事）（以下「試行要領」という。）」に基づいて実施すること。

3 試行実施の選択について

本試行工事は、「受注者希望型」で実施するものである。

受注者は、電子納品について、同意または不同意を選択できるものとし、発注者と事前協議を行ったうえ、その結果を「協議チェックシート」（別紙１）に記載して発注者に提出するとともに、施工計画書に添付すること。

4 電子納品について

電子納品とは、本試行工事の工事記録写真について、「試行要領」で定められたファイル形式の電子データとして納品することをいう。

電子データは、原則として、写真管理専用ソフトウェアにより作成し、ビューワー※及び工事記録写真を PDF 形式で出力したものと合わせて、電子媒体（CD-R または DVD-R）に格納して納品すること。

やむを得ない場合には、監督員と協議したうえ、写真管理専用ソフトウェアによらないファイル形式での提出方法を定めることができる。

※ビューワーは、写真管理専用ソフトウェアにより作成した電子データの場合に添付すること。

5 試行要領及び別紙様式等について

下記の横須賀市ホームページを確認すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

情報共有システム（ASP方式）の活用に関する特記仕様書（土木工事）

1 目 的

本工事は、「情報共有システム（ASP方式）の活用に関する試行工事（以下「試行工事」という。）」の対象工事である。

一般のサービス提供会社（ASP）が提供するweb上のシステムを利用して、試行的に情報共有システムの導入に取り組むことにより、同サービスへの理解・習熟を促すことを目的とする。

※ASP：アプリケーション・サービス・プロバイダの略で、インターネット上で稼働するアプリケーションを提供するサービス提供事業者のことをいう。

2 試行の要領について

本試行工事は、「情報共有システム試行要領（土木工事）（以下「試行要領」という。）」に基づいて実施すること。

3 試行実施の選択について

本試行工事は、「受注者希望型」で実施するものである。

受注者は、情報共有システムの利用について、同意または不同意を選択できるものとし、「情報共有システム利用の同意（不同意）届」（別紙1）を発注者に提出するとともに、施工計画書に添付すること。

4 試行内容について

（1）試行要領及びASP情報

試行要領及びASPに関する情報は、以下のホームページから入手すること。

＜試行要領の入手先＞

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

＜ASP情報の入手先＞

https://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/

（2）利用するASPの選定と利用者登録

受注者は、市の書類様式及び機能要件等に対応可能なASPサービス【前記4.（1）参照】の中から、利用するサービスを選定、契約し、発注者（監督員等）を含めた利用者登録を行い、サービス利用に関する必要事項（ASP名、ID、パスワード等）を監督員に報告すること。

なお、情報共有システムの利用に係る経費（登録料及び利用料）は、共通仮設費（技術管理費）の率計上分に含まれている。

（3）情報共有の実施

受発注者は、試行要領に基づき、工事情報の共有を図ること。

熱中症対策に資する現場管理費補正に関する特記仕様書

1 適用

本仕様書は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行にあたり、必要な事項について定めるものとする。

2 対象期間

現場着手日から現場完成日までの期間をさす。ただし、現場完成日が工期末日の20日前を超える場合は、工期末日の20日前までとする。

なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

3 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

4 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び熱中症対策の補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

5 実施報告

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、以下の報告書を監督員に提出するものとする。

①真夏日 計測結果（様式1）

②熱中症対策実施報告書（様式2）

③真夏日率等算定表（様式3）

6 様式ほか資料

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、横須賀市ホームページ>市政情報>契約・検査>各部局の工事積算情報 で確認すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

施 工 条 件 明 示 事 項

1. 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。
ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
2. なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目	明 示 事 項
■ 工程関係	☐ 他の工事の開始又は完了の時期による影響 ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等) ☒ 関係機関等との協議の未成立 ☒ 関係機関等との協議条件による影響 ☐ 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 ☐ 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数
■ 用地関係	☐ 工事用地等の未処理部分 ☐ 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地 ☒ 発注者が借り上げた土地の使用 ☐ 工事用地等の使用終了後における復旧内容
■ 周辺環境関係 (公害、排水等)	☒ 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 ☒ 水替え・流入防止施設 ☒ 濁水、湧水等の処理対策 ☒ 事業損失防止関係
■ 安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定 ☐ 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 ☐ 落石、土砂崩落等に対する防護施設 ☒ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 ☐ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策
■ 工事用道路関係	☐ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 ☐ 搬入路の使用後及び使用後の処置 ☐ 仮設道路の設置 ☒ 一般道路の占有
■ 仮設備関係	☐ 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用 ☒ 仮設備の構造及び施工方法の指定 ☐ 仮設備の設計条件の指定
■ 建設副産物関係	☒ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 ☒ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 ☒ 建設副産物及び建設廃棄物の処理
■ 薬液注入関係	☒ 薬液注入工法の施工 ☒ 周辺環境への調査
■ 工事支障物件等	☒ 占有物件の有無及び占有物件等による工事支障物の存在 ☐ 地上、地下等の占有物件工事との重複施工
■ その他	☐ 工事用資機材の保管及び仮置き ☒ 工事現場発生品 ☐ 支給材料及び貸与品 ☐ 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 ☐ 架設工法の指定 ☐ 工事用水、電力等の指定 ☐ 新技術・新工法・特許工法の指定 ☐ 部分使用 ☐ 給水の必要

施工条件明示書

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
1 工程関係				
1) ☐	他の工事の開始又は完了の時期による影響	ある・ ☐ ない	当該工事に影響のある他の工事 令和 年度 影響箇所・内容 他の工事の開始時期 令和 年 月 日 他の工事の完了時期 令和 年 月 日	
2) ☐	施工時期、施工時間及び施工方法の制限	ある・ ☐ ない	制限を受ける施工内容 制限を受ける施工時期 令和 年 月 日～令和 年 月 日 制限を受ける施工時間 開始 時 分から 終了 時 分まで 制限を受ける施工方法	
3) ☒	関係機関等との協議の未成立	☐ ある・ない	未成立協議内容 河川法第20、24、26条協議 について 神奈川県横須賀土木事務所 と協議予定 協議成立見込み時期 令和8年10月頃	
4) ☒	関係機関等との協議条件による影響	☐ ある・ない	交通管理者協議により作業時間の制約があった場合は厳守すること。	
5) ☐	地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間	ある・ ☐ ない	事前調査(地下埋設物) 項目 地下埋設物等移設期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日	
6) ☐	設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数	ある・ ☐ ない		
2 用地関係				
7) ☐	工事用地等の未処理部分	ある・ ☐ ない	未処理部分の内容 処理の見込み時期 令和 年 月 日頃	
8) ☐	工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地	ある・ ☐ ない	使用目的内容 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 工事期間	
9) ☒	発注者が借り上げた土地の使用	☐ ある・ない	使用目的内容 発生土仮置場 使用場所 横須賀市長瀬3丁目地内 使用範囲 別途監督職員より指示する。 使用時期 令和 8 年 11 月 1 日頃 使用期間 令和 8 年 11 月 1 日～令和 9 年 3 月 15 日	
10) ☐	工事用地等の使用終了後における復旧内容	ある・ ☐ ない		
3 周辺環境関係(公害、排水等)				
11) ☒	工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	☐ ある・ない	対象となる工種 土工、運搬工、基礎工、土留工、コンクリート工、舗装工、構造物とりこわし工、仮設工 施工方法の制限 COPITA型プレボーリング杭工法(A2橋台基礎工) 硬質地盤クリア工法(A1橋台仮設工) 圧入工法(A2橋台仮設工) 機械施設の制限 神奈川県土木工事共通仕様書「環境対策」を参照のこと。 作業時間の制限 開始 9 時 00 分から 終了 17 時 00 分まで	
12) ☒	水替え・流入防止施設	☐ ある・ない		

施工条件明示書

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
13) ☒ 濁水、湧水等の処理対策	☒ あり ☐ ない		舗装版切断時に発生する濁水の処理については、別添特記仕様書（共通）の「舗装版切断時に発生する濁水処理について」のとおりとする。	
14) ☒ 事業損失防止関係	☒ あり ☐ ない		別途監督職員が指示する家屋の事前調査を行うものとし、事後調査については別途協議する。 調査家屋数は3棟（木造70m ² 以上130m ² 未満2軒、非木造200m ² 未満1軒）を見込んでいる。 調査家屋数に変更が生じた場合についても、別途協議する。	

4 安全対策関係

15) ☒ 交通安全施設等の指定	☒ あり ☐ ない		現況調査を行い、作業にあわせた安全施設計画図を監督員に提出すること。また、関係機関等との協議の結果または条件変更に伴い、変更する必要がある場合は監督員と別途協議する。																																														
16) ☐ 近接工事での施工方法、作業時間等の制限	あり ☐ ない		近接する施設 施工方法の制限 作業期間の制限 令和 年 月 日～令和 年 月 日 作業時間の制限 開始 時 分から 終了 時 分まで																																														
17) ☐ 落石、土砂崩落等に対する防護施設	あり ☐ ない		防護施設の内容																																														
18) ☒ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	☒ あり ☐ ない		交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし、配置場所については監督員と協議するものとする。なお、警備員の配置体制は下記を見込んでいる。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種 (種別)</th><th>交通誘導警備員 A・B</th><th>昼・夜間</th><th>配置人員 (名)</th><th>交替要員 (名)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>橋台工</td><td>B</td><td>昼</td><td>3～4</td><td>1</td></tr> <tr> <td>構造物撤去工</td><td>B</td><td>昼</td><td>3～4</td><td>1</td></tr> <tr> <td>法覆護岸工</td><td>B</td><td>昼</td><td>3～4</td><td>1</td></tr> <tr> <td>舗装工</td><td>B</td><td>昼</td><td>3～4</td><td>1</td></tr> <tr> <td>縁石工</td><td>B</td><td>昼</td><td>3</td><td>1</td></tr> <tr> <td>道路付属施設工</td><td>B</td><td>昼</td><td>3</td><td>1</td></tr> <tr> <td>地盤改良工</td><td>B</td><td>昼</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr> <td>仮設工</td><td>B</td><td>昼</td><td>3～4</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> なお、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議する。	工種 (種別)	交通誘導警備員 A・B	昼・夜間	配置人員 (名)	交替要員 (名)	橋台工	B	昼	3～4	1	構造物撤去工	B	昼	3～4	1	法覆護岸工	B	昼	3～4	1	舗装工	B	昼	3～4	1	縁石工	B	昼	3	1	道路付属施設工	B	昼	3	1	地盤改良工	B	昼	4	1	仮設工	B	昼	3～4	1	
工種 (種別)	交通誘導警備員 A・B	昼・夜間	配置人員 (名)	交替要員 (名)																																													
橋台工	B	昼	3～4	1																																													
構造物撤去工	B	昼	3～4	1																																													
法覆護岸工	B	昼	3～4	1																																													
舗装工	B	昼	3～4	1																																													
縁石工	B	昼	3	1																																													
道路付属施設工	B	昼	3	1																																													
地盤改良工	B	昼	4	1																																													
仮設工	B	昼	3～4	1																																													
19) ☐ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策	あり ☐ ない																																																

5 工事用道路関係

20) ☐ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	あり ☐ ない			
21) ☐ 搬入路の使用後及び使用後の処置	あり ☐ ない			
22) ☐ 仮設道路の設置	あり ☐ ない			

施工条件明示書

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.																																
23)	☒ 一般道路の占用	☒ あり・ ☐ ない	通行止め等とする場合は、所管警察署との協議は監督員が行うため、必要となる書類について別途監督員と協議を行うこと。																																	
6 仮設備関係																																				
24)	☐ 仮設備(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用	あり・ ☒ ない	仮設備の内容 使用方法 期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日																																	
25)	☒ 仮設備の構造及び施工方法の指定	☒ あり・ ☐ ない	仮設備の構造 A1橋台鋼矢板SP-Ⅲ型、矢板長L=11.0m A2橋台鋼矢板SP-Ⅳ型、矢板長L=10.5m 仮設備の施工方法 A1橋台 硬質地盤クリア工法 A2橋台 圧入工法																																	
26)	☐ 仮設備の設計条件の指定	あり・ ☒ ない																																		
7 建設副産物関係																																				
27)	☒ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	☒ あり・ ☐ ない	別添「公共建設発生土処理に係る特記仕様書」参照。また、土砂検定の結果、指定処分地への搬出が出来ない場合、設計変更の対応とし、監督員と協議すること。																																	
28)	☒ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	☒ あり・ ☐ ない	本工事ににおいては下記のとおり、再生資材を使用するものとする。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>資材名</th><th>規格</th><th>用途</th><th>資材名</th><th>規格</th><th>用途</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再生クラッシャーラン</td><td>RC-40</td><td>路盤工</td><td>セメント</td><td>高炉B</td><td>コンクリート工</td></tr> <tr> <td>再生As混合物</td><td>再生密粒度As(13)</td><td>表層</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。	資材名	規格	用途	資材名	規格	用途	再生クラッシャーラン	RC-40	路盤工	セメント	高炉B	コンクリート工	再生As混合物	再生密粒度As(13)	表層																		
資材名	規格	用途	資材名	規格	用途																															
再生クラッシャーラン	RC-40	路盤工	セメント	高炉B	コンクリート工																															
再生As混合物	再生密粒度As(13)	表層																																		
29)	☒ 建設副産物及び建設廃棄物の処理	☒ あり・ ☐ ない	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th><th>受入れ場所</th><th>運搬距離</th><th>受入れ条件</th><th>種類</th><th>受入れ場所</th><th>運搬距離</th><th>受入れ条件</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>As塊</td><td>県で指定を受けた指定工場</td><td>5.8km</td><td>処分場決まりのとき</td><td>路盤材</td><td>県で指定を受けた指定工場</td><td>5.8km</td><td>処分場決まりのとき</td></tr> <tr> <td>Co塊</td><td>県で指定を受けた指定工場</td><td>5.8km</td><td>処分場決まりのとき</td><td>掘削土</td><td></td><td>5.8km</td><td>自由処分</td></tr> <tr> <td>伐木材</td><td>県で指定を受けた指定工場</td><td>10.0km</td><td>処分場決まりのとき</td><td>伐根材</td><td>県で指定を受けた指定工場</td><td>10.0km</td><td>処分場決まりのとき</td></tr> </tbody> </table> 当該内容の変更については、監督員と協議するものとする。 別添「建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書」参照	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	As塊	県で指定を受けた指定工場	5.8km	処分場決まりのとき	路盤材	県で指定を受けた指定工場	5.8km	処分場決まりのとき	Co塊	県で指定を受けた指定工場	5.8km	処分場決まりのとき	掘削土		5.8km	自由処分	伐木材	県で指定を受けた指定工場	10.0km	処分場決まりのとき	伐根材	県で指定を受けた指定工場	10.0km	処分場決まりのとき	
種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件																													
As塊	県で指定を受けた指定工場	5.8km	処分場決まりのとき	路盤材	県で指定を受けた指定工場	5.8km	処分場決まりのとき																													
Co塊	県で指定を受けた指定工場	5.8km	処分場決まりのとき	掘削土		5.8km	自由処分																													
伐木材	県で指定を受けた指定工場	10.0km	処分場決まりのとき	伐根材	県で指定を受けた指定工場	10.0km	処分場決まりのとき																													
8 薬液注入関係																																				
30)	☒ 薬液注入工法の施工	☒ あり・ ☐ ない	工法区分 二重管スレーナー工法 材用種類 水ガラス系、溶液型無機系、瞬結：中結=1:2 施工範囲 111m ³ 削孔数量 42本 注入量 43kL																																	
31)	☒ 周辺環境への調査	☒ あり・ ☐ ない	薬液注入作業に先行して地下水の汚染を監視するために、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」に基づき観測井を設置し、注入前、注入中、注入後の水質を検査する。 観測井は2箇所以上設置するものとする。注入完了後の水質試験が本工事完了後以降となる場合は別件発注予定工事に観測井を引き継ぐものとする。																																	
9 工事支障物件等																																				
32)	☒ 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	☒ あり・ ☐ ない	工事支障物件 上下水道局の 下水道管 占用者 移設・撤去(防護)の時期 令和 8 年 11 月 1 日頃 移設・撤去(防護)の期間 令和 8 年 11 月 1 日～令和 9 年 3 月 15 日																																	
33)	☐ 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	あり・ ☒ ない	占用物件工事 占用者 占用工事期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日																																	

施工条件明示書

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
10 その他				
34) ☐ 工事用資機材の保管及び仮置き	ある・ ☐ ない	工事用資機材 保管・仮置き場所 保管・仮置き期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日		
35) ☒ 工事現場発生品	☒ ある・ ☐ ない	現場発生品名・数量 植樹マス 現場内での使用の有無 有 無 納入場所・運搬距離 横須賀市道路維持センター 5.1km		
36) ☐ 支給材料及び貸与品	ある・ ☐ ない	支給・貸与品名・数量 品質・規格・性能 引渡し場所・引渡し時期 令和 年 月 日頃		
37) ☐ 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	ある・ ☐ ない			
38) ☐ 架設工法の指定	ある・ ☐ ない			
39) ☐ 工事用水電力等の指定	ある・ ☐ ない			
40) ☐ 新技術・新工法・特許工法の指定	ある・ ☐ ない			
41) ☐ 部分使用	ある・ ☐ ない			
42) ☐ 給水の必要	ある・ ☐ ない			

※上記に該当する項目がない場合、別途任意の書式で条件を明示すること。

積算諸条件調書に係る追加事項

1 単価表コードについて

本設計積算書内の単価表コードは、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表のコードに適用しています。

なお、下水道用設計標準歩掛表を適用する場合の単価コードは（DKG……、DKK……）となります。

2 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとします。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位（小数点以下第3位四捨五入）まで計算し、数量×単価＝金額を算出しています。

3 土砂検定費等について

土砂検定費（溶出 28 項目）、土砂検定費（含有 9 項目）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象としません。

4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ な し

5 施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について

ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上しています。

6 仮設材質料の補正について

供用月当り賃料区分が変わることにより、日数の増加に比例せず金額が減少する場合は、減少する時点の上限額として、減額補正をしています。

7 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算しています。

（1）土木工事標準積算基準書（土木工事編）	令和 8 年 7 月 1 日版
（2）積算参考資料（土木工事編）	令和 8 年 7 月 1 日版
（3）土木工事標準積算基準書（電気・機械編）	令和 8 年 7 月 1 日版
~~（4）下水道用設計標準歩掛表~~	~~令和 8 年度版~~
（5）建設機械等損料表	令和 8 年度版

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	横須賀市建設部
(工 事 ・ 業 務) 名	令和8年度長瀬人道橋架替工事
(工 事 ・ 業 務) 箇所	横須賀市久里浜7丁目2番地先
(河川・路線・区域)名	市道5076号
単 価 採 用 地 区 名	横須賀
事 業 区 分	単費・国費合併
工 期	令和 09 年 03 月 15 日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	
(起 工 ・ 変 更) 理由	

横須賀市

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)						
<支出科目>						
款	09 土木費					
項	02 道路橋りょう費					
目	03 道路橋りょう新設改良費					
節	14 工事請負費					
細節	51 工事請負費 [建設目]					
<合併区分情報>						
合併処理設定	する					
	区 分 1	国費				
	区 分 2	単費				
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)					
<合併金額情報>					
国費					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					
単費					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)

経費等情報	主たる工種	河川・道路構造物工事		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和08年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和08年9月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	排水汚泥土処理	6	日	
	ポンプ 運転	41	日	
	交通誘導警備員B	454	人日	
	仮設ガードレール賃料	960	日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
橋梁下部				式			
			1				
橋台工				式			
			1				
作業土工				式			第 0001 号 内訳書
			1				
既製杭工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
橋台躯体工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
構造物撤去工				式			
			1				
防護柵撤去工				式			第 0004 号 内訳書
			1				
道路反射鏡撤去工				式			第 0005 号 内訳書
			1				
電力設備工				式			第 0006 号 内訳書
			1				
構造物取壊し工				式			第 0007 号 内訳書
			1				
作業土工				式			第 0008 号 内訳書
			1				
運搬処理工				式			第 0009 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法覆護岸工				式			
			1				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式			第 0010 号 内訳書
			1				
舗装工				式			
			1				
アスファルト舗装工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
縁石工				式			
			1				
縁石工				式			第 0012 号 内訳書
			1				
道路付属施設工				式			
			1				
道路付属物工				式			第 0013 号 内訳書
			1				
区画線工				式			
			1				
区画線工				式			第 0014 号 内訳書
			1				
地盤改良工				式			
			1				
固結工				式			第 0015 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留・仮締切工				式			第 0016 号 内訳書
			1				
水替工				式			第 0017 号 内訳書
			1				
交通管理工				式			第 0018 号 内訳書
			1				
防護施設工				式			第 0019 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
事業損失防止施設費				式			第 0925 号 内訳書
			1				
技術管理費				式			第 0940 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				
スクラップ評価額				式			第 0985 号 内訳書
			1				
工事価格				式			【万円止】
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1				
本工事費計				式			
			1				

第0001号 内訳書
作業土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0010) 床掘り		式			第0001号下内	合1
	1					
(AMA0410) 床掘り		式			第0002号下内	合2
	1					
(AMA0020) 基面整正		式			第0003号下内	合1
	1					
(AMA0030) 埋戻し		式			第0004号下内	合1
	1					
(AMA0420) 埋戻し		式			第0005号下内	合2
	1					
(AMA0040) 土砂等運搬		式			第0006号下内	合1
	1					
(AMA0430) 土砂等運搬		式			第0007号下内	合2
	1					
(AMA0050) 積込(ルース)		式			第0008号下内	合1
	1					
(AMA0440) 積込(ルース)		式			第0009号下内	合2
	1					
合 計						

第0002号 内訳書
既製杭工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0060) 既製コンクリート杭		式			第0010号下内	合1
	1					
合 計						

第0003号 内訳書
橋台躯体工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0070) 均しコンクリート		式			第0011号下内	合1
	1					
(AMA0080) コンクリート		式			第0012号下内	合1
	1					
(AMA0090) 鉄筋		式			第0013号下内	合1
	1					
(AMA0100) 型枠		式			第0014号下内	合1
	1					
(AMA0110) 足場		式			第0015号下内	合1
	1					
合 計						

第0004号 内訳書
防護柵撤去工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0120) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去		式			第0016号下内	合1
	1					
合 計						

第0005号 内訳書
道路反射鏡撤去工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0130) 道路反射鏡撤去		式			第0017号下内	合1
	1					
合 計						

第0006号 内訳書
電力設備工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0140) 配電設備					第0018号下内	合1
	1	式				
合 計						

第0007号 内訳書
構造物取壊し工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0150) コンクリート構造物取壊し					第0019号下内	合1
	1	式				
(AMA0160) 舗装版切断					第0020号下内	合1
	1	式				
(AMA0450) 舗装版切断					第0021号下内	合2
	1	式				
(AMA0170) 舗装版破碎					第0022号下内	合1
	1	式				
(AMA0460) 舗装版破碎					第0023号下内	合2
	1	式				
(AMA0640) 舗装版切断濁水処理工					第0024号下内	合1
	1	式				
(AMA0650) 舗装版切断濁水処理工					第0025号下内	合2
	1	式				
合 計						

第0008号 内訳書
作業土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0180) 床掘り(掘削)		式			第0026号下内	合1
	1					
(AMA0470) 床掘り(掘削)		式			第0027号下内	合2
	1					
合 計						

第0009号 内訳書
運搬処理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0190) 殻運搬		式			第0028号下内	合1
	1					
(AMA0480) 殻運搬		式			第0029号下内	合2
	1					
(AMA0200) 殻処分		式			第0030号下内	合1
	1					
(AMA0490) 殻処分		式			第0031号下内	合2
	1					
(AMA0610) 現場発生品運搬		式			第0032号下内	合1
	1					
(AMA0630) 現場発生品運搬		式			第0033号下内	合2
	1					
合 計						

第0010号 内訳書

1 式

コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0210) コンクリート(間知)ブロック積		式			第0034号下内	合1
	1					
(AMA0220) 胴込・裏込材(砕石)		式			第0035号下内	合1
	1					
(AMA0230) 現場打天端コンクリート		式			第0036号下内	合1
	1					
合 計						

第0011号 内訳書

1 式

アスファルト舗装工

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0240) 下層路盤(車道・路肩部)		式			第0037号下内	合1
	1					
(AMA0500) 下層路盤(車道・路肩部)		式			第0038号下内	合2
	1					
(AMA0250) 表層(車道・路肩部)		式			第0039号下内	合1
	1					
(AMA0510) 表層(車道・路肩部)		式			第0040号下内	合2
	1					
(AMA0260) 下層路盤(歩道部)		式			第0041号下内	合1
	1					
(AMA0270) 表層(歩道部)		式			第0042号下内	合1
	1					
合 計						

第0012号 内訳書
縁石工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0280) 歩車道境界ブロック		式			第0043号下内
	1				
合 計		式			

合1

第0013号 内訳書
道路付属物工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0570) 車線分離標		式			第0044号下内
	1				
(AMA0660) 道路反射鏡設置		式			第0045号下内
	1				
合 計		式			

合1

合1

第0014号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0550) 溶融式区画線		式			第0046号下内
	1				
(AMA0560) 区画線消去		式			第0047号下内
	1				
合 計		式			

合1

合1

第0015号 内訳書
固結工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0290) 薬液注入		式			第0048号下内
	1				
合 計		式			

合2

第0016号 内訳書
土留・仮締切工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0300) 土のう		式			第0049号下内	合1
	1					
(AMA0310) 鋼矢板		式			第0050号下内	合1
	1					
(AMA0320) H鋼杭		式			第0051号下内	合2
	1					
(AMA0330) 切梁・腹起し		式			第0052号下内	合1
	1					
(AMA0340) 横矢板		式			第0053号下内	合2
	1					
合 計						

第0017号 内訳書
水替工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0350) ポンプ排水		式			第0054号下内	合2
	1					
合 計						

第0018号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0540) 交通誘導警備員		式			第0055号下内	合1
	1					
合 計						

第0019号 内訳書
防護施設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0670) 仮設ガードレール設置撤去					第0056号下内
	1	式			合1
(AMA0680) 仮設ガードレール賃料					第0057号下内
	1	式			合1
合 計					

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0360) 建設機械運搬費					第0058号下内	
	1	式				合1
(AMA0620) 建設機械運搬費					第0059号下内	
	1	式				合1
(AMA0370) 重建設機械分解組立輸送費					第0060号下内	
	1	式				合1
(AMA0730) 重建設機械分解組立輸送費					第0061号下内	
	1	式				合1
(AMA0520) 重建設機械分解組立輸送費					第0062号下内	
	1	式				合2
(AMA0740) 重建設機械分解組立輸送費					第0063号下内	
	1	式				合2
(AMA0380) 仮設材運搬費					第0064号下内	
	1	式				合1
(AMA0590) 仮設材運搬費					第0065号下内	
	1	式				合1
(AMA0530) 仮設材運搬費					第0066号下内	
	1	式				合2
(AMA0600) 仮設材運搬費					第0067号下内	
	1	式				合2
合 計						

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0580) 土砂検定費		式			第0068号下内	合1
	1					
(AMA0750) 支障木伐採・伐根		式			第0069号下内	合1
	1					
合 計						

第0925号 内訳書
事業損失防止施設費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0390) 水質調査費		式			第0070号下内	合2
	1					
(AMA0700) 水質観測井設置		式			第0071号下内	合2
	1					
(AMA0400) 家屋調査費		式			第0072号下内	合1
	1					
合 計						

第0940号 内訳書
技術管理費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0710) 試験孔施工		式			第0073号下内	合1
	1					
(AMA0720) 品質管理		式			第0074号下内	合1
	1					
合 計						

第0985号 内訳書
スクラップ評価額

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0400) スクラップ		式			合1
	1				
(TJ0410) スクラップ		式			合2
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0010 床掘り

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0001号単価表
J01=土砂, J02=標準, J03=切梁腹起式, J04=無し	79	m3			
(CB210030) 床掘り					第0002号単価表
J01=土砂, J02=標準, J03=切梁腹起式, J04=有り	123	m3			
(CB210030) 床掘り					第0003号単価表
J01=土砂, J02=掘削深さ5m超20m以下, J03=切梁腹起式, J04=有り	101	m3			
(CB210030) 床掘り					第0004号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=全ての費用	69	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0002号 下位内訳書
AMA0410 床掘り

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0001号単価表
J01=土砂, J02=標準, J03=切梁腹起式, J04=無し	19	m3			
(CB210030) 床掘り					第0002号単価表
J01=土砂, J02=標準, J03=切梁腹起式, J04=有り	25	m3			
(CB210030) 床掘り					第0003号単価表
J01=土砂, J02=掘削深さ5m超20m以下, J03=切梁腹起式, J04=有り	20	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0003号 下位内訳書
AMA0020 基面整正

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210080) 基面整正		m2			第0005号単価表
	19				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0004号 下位内訳書
AMA0030 埋戻し

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し		m3			第0006号単価表
J01=最小埋戻幅4m以上	155				
(CB210410) 埋戻し		m3			第0007号単価表
J01=最大埋戻幅4m以上	71				
(CB210410) 埋戻し		m3			第0008号単価表
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全ての費用	38				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0005号 下位内訳書
AMA0420 埋戻し

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					第0006号単価表
J01=最小埋戻幅4m以上	34	m3			
(CB210410) 埋戻し					第0007号単価表
J01=最大埋戻幅4m以上	29	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0006号 下位内訳書
AMA0040 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0009号単価表
J01=標準, J02=バ ッ ク ホウ バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J06=1. 5km以下	505	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
J01=標準, J02=ク ラ ム シ ェ ル バ ッ ケ ッ ト 0. 26-0. 3 また は 0. 8m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J12=2. 0km以下	101	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0011号単価表
J01=小規模, J02=バ ッ ク ホウ バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=1. 5km以下	69	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0012号単価表
J01=標準, J02=バ ッ ク ホウ バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J06=3. 0km以下	79	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
J01=標準, J02=バ ッ ク ホウ バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J06=2. 0km以下	112	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0007号 下位内訳書
AMA0430 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0009号単価表
J01=標準, J02=パッキン ハケット容量0.8m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J06=1.5km以下	115	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
J01=標準, J02=クラムシェルハケット0.26-0.3または0.8m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J12=2.0km以下	20	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0008号 下位内訳書
AMA0050 積込(ルース)

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)					第0014号単価表
J01=土砂, J02=土量50,000m3未満	374	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0009号 下位内訳書
AMA0440 積込(ルース)

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)					第0014号単価表
J01=土砂, J02=土量50,000m3未満	71	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0010号 下位内訳書
AMA0060 既製コンクリート杭

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 既製コンクリート杭打設 COPITA型プレボーリング杭工法	4	本			第0015号単価表
(WB240750) 鉄筋工 加工・組立	0.02	t			第0020号単価表
J01=加工・組立, J02=差筋および杭頭処理, J03=SD345 D13, J04=標準					
(WB240750) 鉄筋工 加工・組立	0.08	t			第0023号単価表
J01=加工・組立, J02=差筋および杭頭処理, J03=SD345 D16~D25, J04=標準					
(CB240010) コンクリート	0.6	m3			第0026号単価表
J01=小型構造物, J02=クレーン車打設, J03=24-12-25(20)(高炉), J05=一般養生, J08=打設高約17m以下、距離約17m以下, J09=標準, J13=全ての費用					
(CB210020) 積込(ルース)	44	m3			第0027号単価表
J01=土砂, J02=小規模(標準)					
(TJ0380) 杭頭閉塞材 Φ600	4	個			
(TJ0390) 杭頭閉塞材用吊り足 L1100mm、3本/組	4	組			
合 計					
	1	式			円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0070 均しコンクリート

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート					第0028号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=コンクリートポンプ車打設, J03=高炉セメント B18-8 W/C指定無し, J04=10m3以上100m3未満, J05=一般養生, J06=延長無し, J13=全ての費用, J14=無し, J15=円/m3, J16=円/m3	3	m3			
(CB240210) 型枠					第0029号単価表
J01=一般型枠, J02=均しコンクリート	3	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0080 コンクリート

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB474310) 橋台・橋脚コンクリート打設					第0030号単価表
J01=24-12-25(20)(高炉), J02=一般養生, J03=無し, J04=無し, J05=m	57	m3			
(CB240010) コンクリート					第0033号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=コンクリートポンプ車打設, J03=24-12-25(20)(高炉), J04=10m3以上100m3未満, J05=一般養生, J06=延長無し, J13=全ての費用	25	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0013号 下位内訳書
AMA0090 鉄筋

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB240750) 鉄筋工 加工・組立					第0034号単価表
J01=加工・組立, J02=一般構造物, J03=SD345 D13, J04=標準	0.56	t			
(WB240750) 鉄筋工 加工・組立					第0036号単価表
J01=加工・組立, J02=一般構造物, J03=SD345 D16~D25, J04=標準	2.72	t			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0014号 下位内訳書
AMA0100 型枠

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240210) 型枠					第0038号単価表
J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	137	m2			
(TJ0110) 円形紙管 125mm×3.1mm×4000mm					
	2	本			
(TJ0100) コンクリート型枠用合板 無塗装品12mm×900mm×1800mm					
	1	枚			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0015号 下位内訳書
AMA0110 足場

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB252110) 足場工					第0039号単価表
J01=手摺先行型枠組足場, J02=必要, J03=標準(1.0)	190	掛m2			
合 計					
	1	式			円／式

第0016号 下位内訳書
AMA0120 防護柵(横断・転落防止柵)撤去

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810770) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					第0040号単価表
J01=コンクリート建込, J02=ヒール式・ハネ ル式, J03=2m, J04=無, J05=無	33	m			
(WB810770) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					第0041号単価表
J01=コンクリート建込, J02=ヒール式・ハネ ル式, J03=3m, J04=無, J05=無	6	m			
合 計					
	1	式			円／式

第0017号 下位内訳書
AMA0130 道路反射鏡撤去

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0230) 道路反射鏡撤去					第0042号単価表
	1	基			
合 計					
	1	式			円／式

第0018号 下位内訳書
AMA0140 配電設備

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812190) 標識柱・基礎撤去(路側式)					第0043号単価表
J01=単柱式(基礎含む), J02=2基以下, J03=無, J04=無	1	基			
(WE122800) 分電盤取付					第0044号単価表
J01=露出型分電盤前面0.4m2以下, J02=撤去(不使用)	1	面			
(WE119100) 電力ケーブル架空配線					第0045号単価表
J01=仕上外径 15mm以下, J02=撤去(不使用), J03=メッセンジャー有	1	径間			
合 計					
	1	式			円/式

第0019号 下位内訳書
AMA0150 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0046号単価表
J01=無筋構造物, J02=機械施工, J03=無し, J04=無し, J05=必要	39	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0047号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=機械施工, J03=無し, J04=無し, J05=必要	2	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0048号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	0.4	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0020号 下位内訳書
AMA0160 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0049号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	13	m			
(CB430510) 舗装版切断					第0050号単価表
J01=コンクリート舗装版, J03=15cm以下, J05=全ての費用	6	m			
合 計					
					円/式
	1	式			

第0021号 下位内訳書
AMA0450 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0049号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	4	m			
合 計					
					円/式
	1	式			

第0022号 下位内訳書
AMA0170 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0051号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=無し, J03=必要, J04=15cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	14	m2			
合 計					
					円/式
	1	式			

第0023号 下位内訳書
AMA0460 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0051号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=無し, J03=必要, J04=15cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	12	m2			
合 計					
	1	式			円／式

第0024号 下位内訳書
AMA0640 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0080) 舗装版切断濁水処理工					第0052号単価表
	1	式			
合 計					
	1	式			円／式

第0025号 下位内訳書
AMA0650 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0110) 舗装版切断濁水処理工					第0053号単価表
	1	式			
合 計					
	1	式			円／式

第0026号 下位内訳書
AMA0180 床掘り(掘削)

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0054号単価表
J01=土砂, J02=オープンカッ ト, J03=無し, J04=無し, J05=5,000m3未満	15	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0027号 下位内訳書
AMA0470 床掘り(掘削)

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0054号単価表
J01=土砂, J02=オープンカッ ト, J03=無し, J04=無し, J05=5,000m3未満	2	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0028号 下位内訳書
AMA0190 殻運搬

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0055号単価表
J01=コンクリート(無筋)構造物とこわし, J02=機械積込, J03=有り, J04=8.0km以下, J13=全ての費用	39	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0056号単価表
J01=コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, J02=機械積込, J03=有り, J04=8.0km以下, J13=全ての費用	2	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0057号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要, J03=有り, J06=7.0km以下, J13=全ての費用	0.7	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0058号単価表
J01=標準, J02=バケツ 容量0.8m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J06=6.0km以下	7	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0029号 下位内訳書
AMA0480 殻運搬

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0057号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, J03=有り, J06=7.0km以 下, J13=全ての費用	0.6	m3			
(Z150001230) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km 以下					
	0.4	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0058号単価表
J01=標準, J02=バックホウ バケット容量0.8m3, J03=土 砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J06=6.0km以下	2	m3			
合 計					
					円/式
	1	式			

第0030号 下位内訳書
AMA0200 殻処分

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C o 殻	39	m3			
(Z132597020) 廃材処理料 (東部地区) 有筋C o 殻	2	m3			
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻	0.7	m3			
(Z132597040) 廃材処理料 (東部地区) 路盤材 (上層・下層)	7	m3			
(TJ0140) 廃材処理料 磁器質タイル	0.3	m3			
(UZA000360) 建設発生土処分費 (指定処分A) U C R 久里浜港 (地山)	191	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0031号 下位内訳書
AMA0490 殻処分

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C o 殻	0.4	m3			
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻	0.6	m3			
(Z132597040) 廃材処理料 (東部地区) 路盤材 (上層・下層)	2	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0032号 下位内訳書
AMA0610 現場発生品運搬

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込・荷卸 J01=クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t	0.82	t			第0059号単価表
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬 J01=クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t, J02=有り, J04=7.0km以下	0.82	t			第0060号単価表
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込・荷卸 J01=クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t	6.4	t			第0061号単価表
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬 J01=クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t, J02=有り, J04=11.5km以下	6.4	t			第0062号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0033号 下位内訳書
AMA0630 現場発生品運搬

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込・荷卸					第0061号単価表
J01=クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t	1.04	t			
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0062号単価表
J01=クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t, J02=有り, J04=11.5km以下	1.04	t			
合 計					
	1	式			円／式

第0034号 下位内訳書
AMA0210 コンクリート(間知)ブロック積

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB825010) コンクリートブロック積工					第0063号単価表
J01=JIS滑面 150kg/個未満, J02=無し, J03=無し, J04=練積, J05=有(胴込+裏込), J06=0.37 m3/m2, J07=生コンクリート各種, J09=m3/m2	53	m2			
合 計					
	1	式			円／式

第0035号 下位内訳書
AMA0220 胴込・裏込材(碎石)

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB226120) 胴込・裏込材(碎石)					第0064号単価表
J01=間知・平・連節・緑化ブロック, J02=再生碎石 RC-40	32	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0036号 下位内訳書
AMA0230 現場打天端コンクリート

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB226180) 現場打天端コンクリート					第0065号単価表
J01=生コンクリート各種, J02=一般養生	1	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0037号 下位内訳書
AMA0240 下層路盤(車道・路肩部)

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410030) 下層路盤(車道・路肩部)					第0066号単価表
J01=200 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシュラン RC-40, J04=全ての費用	29	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0038号 下位内訳書
AMA0500 下層路盤(車道・路肩部)

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410030) 下層路盤(車道・路肩部)					第0066号単価表
J01=200 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシュラン RC-40, J04=全ての費用	12	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0039号 下位内訳書
AMA0250 表層(車道・路肩部)

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0067号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=再生密粒度アスコン(13), J06=タックコート PK-4, J07=全ての費用	29	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0040号 下位内訳書
AMA0510 表層(車道・路肩部)

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0067号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=再生密粒度アスコン(13), J06=タックコート PK-4, J07=全ての費用	12	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0041号 下位内訳書
AMA0260 下層路盤(歩道部)

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0068号単価表
J01=100 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシュラン RC-40, J04=全ての費用	27	m2			
(CD240010) コンクリート					第0069号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=高炉セメント B18-8 W/C指定無し, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用, J14=無し, J15=円/m3, J16=円/m3	1	m3			
(TJ0150) 溶接金網 4.0×100×100					
	27	m2			
合 計					
	1	式			

第0042号 下位内訳書
AMA0270 表層(歩道部)

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0070号単価表
J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=40 mm, J05=再生密粒度アスコン(13), J06=タックコート PK-4, J07=全ての費用	27	m2			
合 計					
	1	式			

第0043号 下位内訳書
AMA0280 歩車道境界ブロック

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240210) 型枠					第0071号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	5	m2			
(CD240010) コンクリート					第0069号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=高炉セメントB18-8 W/C指定無し, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用, J14=無し, J15=円/m3, J16=円/m3	0.5	m3			
(CB224710) 目地板					第0072号単価表
J01=30m2未満, J02=瀝青質目地板t=10	0.05	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0044号 下位内訳書
AMA0570 車線分離標

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812400) 道路付属物設置工(車線分離標[ラハ°-ホ°-ル]設					第0073号単価表
J01=可変式(穿孔式・1本脚), J02=手間+材料費, J03=本体(柱)径φ80°-ス径φ250高650, J04=10本以上30本未満, J05=無し, J06=無し	16	本			
(WB812410) 道路付属物撤去工(車線分離標)					第0074号単価表
J01=穿孔式(1本脚), J02=10本以上30本未満, J03=無し, J04=無し	16	本			
合 計					
	1	式			円/式

第0045号 下位内訳書
AMA0660 道路反射鏡設置

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0140) 道路反射鏡設置					第0075号単価表
	1	基			
合 計					
	1	式			円／式

第0046号 下位内訳書
AMA0550 熔融式区画線

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0076号単価表
J01=無し, J02=熔融式手動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し , J09=含有量15～18%, J11=白, J12=アスファルト舗 装, J13=全ての費用	161	m			
(WB821210) 区画線設置					第0077号単価表
J01=無し, J02=熔融式手動, J03=無し, J04=セーフ ラ 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し , J09=含有量15～18%, J11=白, J12=アスファルト舗 装, J13=全ての費用	2	m			
(WB821210) 区画線設置					第0078号単価表
J01=無し, J02=熔融式手動, J03=無し, J04=セーフ ラ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し , J09=含有量15～18%, J11=白, J12=アスファルト舗 装, J13=全ての費用	91	m			
(WB821210) 区画線設置					第0079号単価表
J01=無し, J02=熔融式手動, J03=無し, J04=矢 印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J 09=含有量15～18%, J11=白, J12=アスファルト舗 装, J13=全ての費用	50	m			
合 計					
	1	式			円／式

第0047号 下位内訳書
 AMA0560 区画線消去

1 式 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821220) 区画線消去					第0080号単価表
J01=無し, J02=削 取り式, J03=無し, J05=無し, J06=全ての費用	491	m			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0048号 下位内訳書
AMA0290 薬液注入

1 式 当り
適用年版 T0809

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB223750) 注入設備据付・解体					第0081号単価表
J01=二重管ストレナ工法, J02=2セット	1	現場			
(WB223710) 二重管ストレナ工法					第0083号単価表
J01=2セット, J02=0 m, J03=6.490 m, J04=0 m, J05=1.45 m, J06=1557 L/本, J07=無, J08=無	12	本			
(WB223710) 二重管ストレナ工法					第0086号単価表
J01=2セット, J02=0 m, J03=6.490 m, J04=0 m, J05=5 m, J06=402 L/本, J07=無, J08=無	8	本			
(WB223710) 二重管ストレナ工法					第0087号単価表
J01=2セット, J02=0 m, J03=6.509 m, J04=0 m, J05=5.015 m, J06=297 L/本, J07=無, J08=無	1	本			
(WB223710) 二重管ストレナ工法					第0083号単価表
J01=2セット, J02=0 m, J03=6.490 m, J04=0 m, J05=1.45 m, J06=1557 L/本, J07=無, J08=無	12	本			
(WB223710) 二重管ストレナ工法					第0088号単価表
J01=2セット, J02=0 m, J03=6.490 m, J04=0 m, J05=5 m, J06=423 L/本, J07=無, J08=無	5	本			
(WB223710) 二重管ストレナ工法					第0089号単価表
J01=2セット, J02=0 m, J03=6.506 m, J04=0 m, J05=5.012 m, J06=530 L/本, J07=無, J08=無	4	本			
(WB223770) 排水汚泥土処理					第0090号単価表
		日			
合 計					
	1	式			円/式

第0049号 下位内訳書
AMA0300 土のう

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB252730) 大型土のう工					第0091号単価表
J01=製作・設置, J02=1t土のう丸 型φ110cm×108cm, J03=購入 土, J04=5mを超え20m以下, J06=標準(1.0)	68	袋			
(WB252730) 大型土のう工					第0093号単価表
J01=撤去, J04=6mを超え20m以下, J06=標準(1.0)	68	袋			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0050号 下位内訳書
AMA0310 鋼矢板

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB251380) 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					第0094号単価表
J01=圧入(50<Nmax≤180), J02=III型, J03=陸上	1	回			
(WB251390) 鋼矢板圧入(50<Nmax≤600)					第0097号単価表
J01=100<Nmax≤180, J02=III型, J03=12m以下	66	枚			
(D250150) 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)					第0098号単価表
J01=鋼矢板 III型, J02=補助工法有, J03=供用 日数1～90日, J04=87日, J05=1回	40.92	t			
(Z001030001) 鋼矢板 SY295					
	2.75	t			
(Z120005000) 地域エクストラ(鋼矢板) 関東 陸上渡し12m以下					
	2.75	t			
(WB251370) 鋼矢板引抜き					第0099号単価表
J01=陸上, J02=III型, J03=12m以下	66	枚			
(WB251380) 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					第0102号単価表
J01=圧入(Nmax≤25), J02=IV型, J03=陸上	1	回			
(WB251330) 鋼矢板圧入(Nmax≤25)					第0104号単価表
J01=陸上, J02=IV型, J03=12m以下	48	枚			
(D250150) 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)					第0105号単価表
J01=鋼矢板 IV型, J02=補助工法無, J03=供用 日数1～90日, J04=57日, J05=1回	35.15	t			
(Z001030001) 鋼矢板 SY295					
	3.19	t			
(Z120005000) 地域エクストラ(鋼矢板) 関東 陸上渡し12m以下					
	3.19	t			
(WB251370) 鋼矢板引抜き					第0106号単価表
J01=陸上, J02=IV型, J03=12m以下	48	枚			
合 計					

第0050号 下位内訳書
AMA0310 鋼矢板

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1	式			円／式

第0051号 下位内訳書
AMA0320 H鋼杭

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB251720) H形鋼打込工(ﾌﾞﾚｯﾄﾞｰﾘﾝｸﾞ)					第0108号単価表
J01=有, J02=有, J03=ﾌﾞｰｽﾀｰｶﾞ 45kW ﾏﾑ質 量1.3t, J04=100 分/本, J05=発動発電機	4	本			
(D251760) H形鋼賃料					第0112号単価表
J01=H 3 5 0 型, J02=補助工法有, J03=供用日 数 1 ～ 9 0 日, J04=87 日, J05=1 回	5.94	t			
(WB250250) ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼引抜き					第0113号単価表
J01=陸上, J02=電動式60kW, J03=12m以下	4	本			
合 計					
	1	式			円／式

第0052号 下位内訳書
AMA0330 切梁・腹起し

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB251930) 切梁・腹起し設置・撤去					第0115号単価表
J01=設置・撤去, J02=無, J03=標準(1.0)	11.55	t			
(D251911) 山留材質料					第0118号単価表
J01=無, J02=供用日数 1～90日, J03=71, J04=1	8.34	t			
(Z001120007) H形鋼(広幅) SS400 300×300					
	1.03	t			
(SJ0180) 鋼板材料費					第0121号単価表
	1	式			
(CB431580) 現場溶接					第0122号単価表
J01=すみ肉脚長6mm	1	m			
(CD240010) コンクリート					第0069号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=高炉セメントB18-8 W/C指定無し, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用, J14=無し, J15=円/m3, J16=円/m3	0.4	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0053号 下位内訳書
AMA0340 横矢板

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB251970) 横矢板設置・撤去					第0123号単価表
J01=設置・撤去, J02=0.04 m	6	m2			
(WB251970) 横矢板設置・撤去					第0124号単価表
J01=設置・撤去, J02=0.055 m	7	m2			
(WB251970) 横矢板設置・撤去					第0125号単価表
J01=設置・撤去, J02=0.06 m	5	m2			
合 計					
	1	式			円／式

第0054号 下位内訳書
AMA0350 ポンプ排水

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB252320) ポンプ設置・撤去					第0126号単価表
	1	箇所			
(WB252310) ポンプ運転					第0128号単価表
J01=0以上120(m3/h)未満, J02=10m, J03=作業時排水		日			
合 計					
	1	式			円／式

第0055号 下位内訳書
AMA0540 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0131号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0056号 下位内訳書
AMA0670 仮設ガードレール設置撤去

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0130) 仮設ガードレール設置 H鋼基礎	80	m			第0132号単価表
(SJ0220) 仮設ガードレール撤去 H鋼基礎	80	m			第0133号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0057号 下位内訳書
AMA0680 仮設ガードレール賃料

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0240) 仮設ガードレール賃料 H鋼基礎 5m/本		日			
合 計					
	1	式			円／式

第0058号 下位内訳書
 AMA0360 建設機械運搬費
 往路

1 式 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010010) 貨物自動車による運搬(1車1回)					第0134号単価表
J01=油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV, J02=10 km, J03=無, J04=円, J05=無, J06=円	1	台			現場管理費、一般管理 費の対象
合 計					
	1	式			円／式

第0059号 下位内訳書
 AMA0620 建設機械運搬費
 復路

1 式 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010010) 貨物自動車による運搬(1車1回)					第0134号単価表
J01=油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV, J02=10 km, J03=無, J04=円, J05=無, J06=円	1	台			現場管理費、一般管理 費の対象
合 計					
	1	式			円／式

第0060号 下位内訳書
 AMA0370 重建設機械分解組立輸送費
 往路

1 式 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010350) 重建設機械分解組立輸送					第0135号単価表
J01=(分解又は組立)+輸送(片道), J02=クレーン式 杭打機 質量100超150t以下, J03=標準(1.0)	1	回			現場管理費、一般管理 費の対象
(WB010350) 重建設機械分解組立輸送					第0136号単価表
J01=(分解又は組立)+輸送(片道), J02=クレーン 系35超80下(クレーン0.6超2下, J03=標準(1.0)	1	回			現場管理費、一般管理 費の対象
合 計					
	1	式			円／式

第0061号 下位内訳書

AMA0730

重建設機械分解組立輸送費
復路

1 式 当り

適用年版 T0809

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010350) 重建設機械分解組立輸送					第0135号単価表
J01=(分解又は組立)+輸送(片道), J02=クローラ式 杭打機 質量100超150t以下, J03=標準(1.0)	1	回			現場管理費、一般管理 費の対象
(WB010350) 重建設機械分解組立輸送					第0136号単価表
J01=(分解又は組立)+輸送(片道), J02=クローラ 式系35超80下(クマ0.6超2下, J03=標準(1.0)	1	回			現場管理費、一般管理 費の対象
合 計					
	1	式			円/式

第0062号 下位内訳書

AMA0520

重建設機械分解組立輸送費
往路

1 式 当り

適用年版 T0809

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010350) 重建設機械分解組立輸送					第0137号単価表
J01=(分解又は組立)+輸送(片道), J02=クローラ式 杭打機 質量20以上60t以下, J03=標準(1.0)	1	回			現場管理費、一般管理 費の対象
合 計					
	1	式			円/式

第0063号 下位内訳書

AMA0740

重建設機械分解組立輸送費
復路

1 式 当り

適用年版 T0809

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010350) 重建設機械分解組立輸送					第0137号単価表
J01=(分解又は組立)+輸送(片道), J02=クローラ式 杭打機 質量20以上60t以下, J03=標準(1.0)	1	回			現場管理費、一般管理 費の対象
合 計					
	1	式			円/式

第0064号 下位内訳書
 AMA0380 仮設材運搬費
 往路

1 式 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0138号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)	86.587	t			現場管理費、一般管理費の対象
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0139号単価表
J01=北海道・東北・関東・北陸・中部, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	86.587	t			現場管理費、一般管理費の対象
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0138号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)	9.648	t			現場管理費、一般管理費の対象
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0139号単価表
J01=北海道・東北・関東・北陸・中部, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	9.648	t			現場管理費、一般管理費の対象
合 計					
	1	式			円/式

第0065号 下位内訳書
AMA0590 仮設材運搬費
復路

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0138号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)	86.587	t			現場管理費、一般管理費の対象
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0139号単価表
J01=北海道・東北・関東・北陸・中部, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	86.587	t			現場管理費、一般管理費の対象
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0138号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)	9.648	t			現場管理費、一般管理費の対象
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0139号単価表
J01=北海道・東北・関東・北陸・中部, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	9.648	t			現場管理費、一般管理費の対象
合 計					
	1	式			円/式

第0066号 下位内訳書
AMA0530 仮設材運搬費
往路

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0138号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)	5.94	t			現場管理費、一般管理費の対象
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0139号単価表
J01=北海道・東北・関東・北陸・中部, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	5.94	t			現場管理費、一般管理費の対象
合 計					
	1	式			円/式

第0067号 下位内訳書
AMA0600 仮設材運搬費
復路

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0138号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)	5.94	t			現場管理費、一般管理 費の対象
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0139号単価表
J01=北海道・東北・関東・北陸・中部, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入 力), J06=0, J07=無, J08=円/t	5.94	t			現場管理費、一般管理 費の対象
合 計					
	1	式			円/式

第0068号 下位内訳書
AMA0580 土砂検定費

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149040200) 土砂検定費(溶出28項目) 1～28項目一括実施(別表-1)	1	検体			全間接費の対象外
(Z149042000) UCR基本料金	1	件			処分費などの対象
合 計					
	1	式			円/式

第0069号 下位内訳書
AMA0750 支障木伐採・伐根

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0260) 支障木伐採(幹周60以上90未満) チェーンソー伐採	1	本			第0140号単価表 現場管理費、一般管理 費の対象
(SJ0270) 支障木抜根(幹周60以上90未満) 機械抜根	1	本			第0143号単価表 現場管理費、一般管理 費の対象
(Z132630875) 建設木くず(三浦半島地区) 幹部	0.3	t			処分費などの対象
(Z132630865) 建設木くず(三浦半島地区) 枝・葉	0.1	t			処分費などの対象
(Z132630885) 建設木くず(三浦半島地区) 根	0.1	t			処分費などの対象
合 計					
	1	式			円／式

第0070号 下位内訳書
AMA0390 水質調査費

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0190) 水素イオン濃度(pH)	12	検体			現場管理費、一般管理 費の対象
(TJ0200) 過マンガン酸カリウム消費量	12	検体			現場管理費、一般管理 費の対象
合 計					
	1	式			円／式

第0071号 下位内訳書
AMA0700 水質観測井設置

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI35000) 土質ボーリング					第0145号単価表
J01=φ66mm, J02=砂・砂質土, J03=50m以下, J04=鉛直下方	15	m			現場管理費、一般管理費の対象
(SJ0100) 観測井戸設置費					第0146号単価表
	15	m			現場管理費、一般管理費の対象
合 計					
	1	式			円／式

第0072号 下位内訳書
AMA0400 家屋調査費

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0210) 地盤変動影響調査費					
	1	式			全間接費の対象外
合 計					
	1	式			円／式

第0073号 下位内訳書
AMA0710 試験孔施工

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) 試験孔施工					第0147号単価表
	1	回			現場管理費、一般管理費の対象
合 計					
	1	式			円／式

第0074号 下位内訳書
AMA0720 品質管理

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0070) 品質管理費		回			第0151号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表 機労材構成比情報
CB210030 床掘り

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ) [標準] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3			【賃料】		L001010007
	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 施工方法	1		土砂		
J03 土留方式の種類	1		標準		
J04 障害の有無	4		切梁腹起式		
	1		無し		

第0002号 単価表 機労材構成比情報
CB210030 床掘り

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホ(クローラ) [標準]			【賃料】		L001010007
バック容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 土質	1		土砂		
J02 施工方法	1		標準		
J03 土留方式の種類	4		切梁腹起式		
J04 障害の有無	2		有り		

第0003号 単価表 機労材構成比情報
CB210030 床掘り

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及ﾋﾞｸﾗﾑｼｬﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｬﾙﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]			【損料】		M000204024
排ｶﾞｽ対策2014年 ﾎﾞｯｸﾞﾄﾞ容量平積0.26～0.3m3	M000204024				
小型ﾎﾞｯｸﾞﾄﾞ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000201045
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾎﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.08m3	M000201045				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値	1	土砂	条 件 値	
J02 施工方法		3	掘削深さ5m超20m以下		
J03 土留方式の種類		4	切梁腹起式		
J04 障害の有無		2	有り		

第0004号 単価表 機労材構成比情報
CB210030 床掘り

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ガス対策型(第3次基準) バックホウ容量0.28m3	M000202097				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質	1	土砂			
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

第0005号 単価表 機労材構成比情報
CB210080 基面整正

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ﾌﾟﾙﾄｰｻﾞ [普通]			【損料】		M000101103
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 通称15t級	M000101103				
ﾊﾞｯｸﾎﾝ(ｸﾛｰﾗ) [標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 施工方法 1 最小埋戻幅4m以上					

第0007号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]			【賃料】		L001010007
バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	L001010007				
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]			【賃料】		L001070001
運 転 質 量 0. 5 ～ 0. 6t	L001070001				
タシバ 及びビランマ			【賃料】		L001180001
質 量 通 称 60 ～ 80kg級	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工方法	2		最大埋戻幅4m以上		

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕			【損料】		M000202097
排出カース対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	M000202097				
タンバ°及びランマ〔ランマ〕			【損料】		M000806001
通称60～80kg級	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
カ°ソリン					Z006704001
レギ°ユラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J02 土質	1		土砂		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0009号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ バケット容量0.8m3		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km) (DID区間有)	4		1.5km以下		

第0010号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	4		クラムシェルバケット0.26-0.3または0.8m3		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J12 運搬距離(km) (DID区間有)	2		2.0km以下		

第0011号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級			【損料】		M000301002
	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	2		小規模		
J02 積込機種・規格	5		バックホウ バケット容量0.28m3		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J14 運搬距離(km) (DID区間有)	3		1.5km以下		

第0012号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ バケット容量0.8m3		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	6		3.0km以下		

第0013号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土砂等発生現場		1	標準		
J02 積込機種・規格		1	バックホウ バケット容量0.8m3		
J03 土質		1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無		2	有り		
J06 運搬距離(km) (DID区間有)		5	2.0km以下		

第0014号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
	1		土砂		
J02 作業内容	1		土量50,000m3未満		

第0015号 単価表
 SJ0010 既製コンクリート杭打設
 COPITA型プレボーリング杭工法

10 本 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0050) PHC杭上杭A種 600mm×90mm×12m、4500kg	10	本			[1]
(TJ0060) PHC杭下杭A種 600mm×90mm×12m、4500kg	10	本			[1]
(R0125) 土木一般世話役	10	人			[1]
(R0106) とび工	10	人			[1]
(R0102) 普通作業員	10	人			[1]
(R0101) 特殊作業員	10	人			[1]
(R0113) 溶接工	10	人			[1]
(SJ0020) クローラ式アスオーガ運転 単軸式・三点支持式 オーガ出力75×2kW	10	日			第0016号単価表 [1]
(SJ0030) クローレン運転 油圧駆動式ウインチ・ラッシング型排出ガス対策型(第3次基準値)80t吊	10	日			第0017号単価表 [1]
(SJ0040) バックホー運転 標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)0.5m3	10	日			第0018号単価表 [1]
(SJ0050) アスオーガ運転 単軸式・電動式 45kW	10	日			第0019号単価表 [1]
(Z002002003) -00001 セメント(高炉B) パケラ	40	t			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.225	1	式			

第0015号 単価表
 SJ0010 既製コンクリート杭打設
 COPITA型プレボーリング杭工法

10 本 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
		本			整数止め切捨て 円／本
	1				

第0016号 単価表
 SJ0020 クロー式アースオーガ`運転
 単軸式・三点支持式 オ`出力75×2kW

1 日 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
	1				
(Z006702002) 軽油		L			
	75				
(TJ0010) クロー式アースオーガ`損料 単軸式・三点支持式 オ`出力75×2kW		供用日			
	1.46				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			整数止め切捨て 円／日
	1				

第0017号 単価表

SJ0030

クローラークレーン運転

油圧駆動式ウインチ・ラスシブ型排出ガス対策型(第3次基準値)80t吊

1 日 当り

適用年版 T0809

(上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
	1				
(Z006702002) 軽油		L			
	96				
(TJ0020) クローラークレーン損料 油圧駆動式ウインチ・ラスシブ型排出ガス対策型(第3次基準値)80t吊		供用日			
	1.34				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			整数止め切捨て 円/日
	1				

第0018号 単価表

SJ0040

バックホウ運転

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)0.5m3

1 日 当り

適用年版 T0809

(上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
	1				
(Z006702002) 軽油		L			
	65				
(TJ0030) バックホウ損料 標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年 規制)0.5m3		供用日			
	1.5				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			整数止め切捨て 円/日
	1				

第0019号 単価表
 SJ0050 アースオーガ 運転
 単軸式・電動式 45kW

1 日 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0040) アースオーガ 損料 単軸式・電動式 45kW		供用日			
	1.56				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			整数止め切捨て 円／日
	1				

第0020号 単価表
 WB240750 鉄筋工 加工・組立

1 t 当り
 適用年版 T0809

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(WB240751) 鉄筋工 加工			t			第0021号単価表	
		1					
(WB240752) 鉄筋工 組立			t			第0022号単価表	
		1					
合 計							
			t			円／t	
		1					
条 件 名 称							
J01 作業区分			3	加工・組立			
J02 組立区分			5	差筋および杭頭処理			
J03 鉄筋材料規格・径			5	SD345 D13			
J04 ラフレレンクレーン賃料補正係数			1	標準			

第0021号 単価表
WB240751 鉄筋工 加工

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0110) 鉄筋工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(Z001102019) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.12$	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称					
J01 鉄筋材料規格・径		入 力 値	5	条 件 値	SD345 D13
J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数			1		標準

第0022号 単価表
WB240752 鉄筋工 組立

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0110) 鉄筋工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.02$	1	式			
合 計		t			円/t
	1	t			
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 組立区分	5		差筋および杭頭処理		
J02 鉄筋材料規格・径	5		SD345 D13		
J03 ラフレレンス/レン質料補正係数	1		標準		

第0023号 単価表
WB240750 鉄筋工 加工・組立

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB240751) 鉄筋工 加工		t			第0024号単価表
	1				
(WB240752) 鉄筋工 組立		t			第0025号単価表
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分		3	加工・組立		
J02 組立区分		5	差筋および杭頭処理		
J03 鉄筋材料規格・径		6	SD345 D16～D25		
J04 ラフレン・クレーン賃料補正係数		1	標準		

第0024号 単価表
WB240751 鉄筋工 加工

1 t 当り
適用年版 T0809

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役				人						[1]	
(R0110) 鉄筋工				人						[1]	
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
(L001130006) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊				日	【賃料】						
(Z001102020) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25				t							
		1.03									
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.12				式							
		1									
合 計											
				t							
		1								円／t	
条 件 名 称											
J01 鉄筋材料規格・径		入 力 値		6		条 件 値		SD345 D16～D25			
J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数		入 力 値		1		条 件 値		標準			

第0025号 単価表
WB240752 鉄筋工 組立

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0110) 鉄筋工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.02$	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称					
J01 組立区分	5	差筋および杭頭処理			
J02 鉄筋材料規格・径	6	SD345 D16～D25			
J03 ラフレシメント質料補正係数	1	標準			

第0026号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]			【賃料】		L001130004
	最大吊上能力16t吊		L001130004		
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート					Z002012005
	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り		Z002012005		
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 構造物種別	入 力 値		条 件 値		
J01 構造物種別	2		小型構造物		
J02 打設工法	2		クレーン車打設		
J03 コンクリート規格	23		24-12-25(20) (高炉)		
J05 養生工の種類	2		一般養生		
J08 打設高さ、水平打設距離	1		打設高約17m以下、距離約17m以下		
J09 ラフテレンクレーン賃料補正	1		標準		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0027号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202050
排出ガス対策型(第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	M000202050				
運 転 手 (特 殊)					R0114
	R0114				
軽 油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 作業内容		4	小規模(標準)		

第0028号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]			【損料】		M000903010
圧送能力90～110m3/h	M000903010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
生コンクリート(高炉)					Z120300200
18-8-25(20)W/C指定無し	Z002012005				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法	1	コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格	6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し			
J04 設計日打設量	1	10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類	2	一般養生			
J06 圧送管延長距離区分	1	延長無し			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			
J14 生コンクリート割増の有無	1	無し			
J15 生コン小型車割増額(実数入力)		円/m3			
J16 生コンその他割増額(実数入力)		円/m3			

第0029号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り	円／m2	
条 件 名 称					
J01 型枠の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 構造物の種類	1		一般型枠		
	5		均しコンクリート		

第0030号 単価表
WB474310 橋台・橋脚コンクリート打設

10 m3 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Z002012005) 生コンクリート 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	10.2	m3			
(WK470110) コンクリートポンプ車運転フォーム式90～110m3		日			第0031号単価表 [1]
(WB240050) 養生工	10	m3			第0032号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.03$	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称					
J01 生コンクリート規格	8		24-12-25(20) (高炉)		
J02 養生工	1		一般養生		
J03 生コンクリートの夜間割増の有無	1		無		
J04 圧送管組立・撤去の有無	1		無		
J05 圧送管延長 超過分実数入力		m			

第0031号 単価表

WK470110

コンクリートポンプ車運転フォーム式90～110m3

1 日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000903010) コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 圧送管組立・撤去の有無		入 力 値		条 件 値	
		1		無	
J02 圧送管延長 超過分実数入力				m	

第0032号 単価表
WB240050 養生工

10 m3 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.21$	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称					
J01 構造物種別	入 力 値		条 件 値		
	2		鉄筋構造物		
J02 養生工の種類	1		一般養生		

第0033号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]			【損料】		M000903010
圧送能力90～110m3/h	M000903010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
生コンクリート					Z002012005
24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法	1	コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格	23	24-12-25(20)(高炉)			
J04 設計日打設量	1	10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類	2	一般養生			
J06 圧送管延長距離区分	1	延長無し			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0034号 単価表
WB240750 鉄筋工 加工・組立

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB240751) 鉄筋工 加工		t			第0021号単価表
	1				
(WB240752) 鉄筋工 組立		t			第0035号単価表
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分		3	加工・組立		
J02 組立区分		1	一般構造物		
J03 鉄筋材料規格・径		5	SD345 D13		
J04 ラフレン・クレン賃料補正係数		1	標準		

第0035号 単価表
WB240752 鉄筋工 組立

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0110) 鉄筋工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.08$	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称					
J01 組立区分	1	一般構造物	条 件 値		
J02 鉄筋材料規格・径	5	SD345 D13			
J03 ラフテレンクレーン賃料補正係数	1	標準			

第0036号 単価表
WB240750 鉄筋工 加工・組立

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB240751) 鉄筋工 加工		t			第0024号単価表
	1				
(WB240752) 鉄筋工 組立		t			第0037号単価表
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分		3	加工・組立		
J02 組立区分		1	一般構造物		
J03 鉄筋材料規格・径		6	SD345 D16～D25		
J04 ラフテン・クリーン賃料補正係数		1	標準		

第0037号 単価表
WB240752 鉄筋工 組立

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0110) 鉄筋工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.08		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					
J01 組立区分		1	一般構造物		
J02 鉄筋材料規格・径		6	SD345 D16～D25		
J03 ラフテレンクレーン賃料補正係数		1	標準		

第0038号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格		東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工						R0133
	R0133					
普通作業員						R0102
	R0102					
土木一般世話役						R0125
	R0125					
標準単価			積算単価			
			1 m2			
					円／m2	
条 件 名 称						
J01 型枠の種類		入 力 値		条 件 値		
		1		一般型枠		
J02 構造物の種類		1		鉄筋・無筋構造物		

第0039号 単価表
WB252110 足場工

100 掛m2 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.31	1	式			
合 計					
	1	掛m2			円／掛m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 工法	1		手摺先行型枠組足場		
J02 安全ネット	1		必要		
J03 ラフテレンクレーン賃料補正	1		標準(1.0)		

第0040号 単価表
WB810770 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工

100 m 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001168004) 横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式		m			[1]
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 施工区分	入 力 値		条 件 値		
J01 施工区分	3		コンクリート建込		
J02 防護柵種類	1		ビーム式・パネル式		
J03 支柱間隔	3		2m		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1		無		
J05 夜間作業の補正	1		無		

第0041号 単価表
WB810770 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工

100 m 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001168004) 横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式		m			[1]
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 施工区分		3	コンクリート建込		
J02 防護柵種類		1	ビーム式・パネル式		
J03 支柱間隔		4	3m		
J04 時間的制約を受ける場合の補正		1	無		
J05 夜間作業の補正		1	無		

第0042号 単価表
SJ0230 道路反射鏡撤去

1 基 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0120) 道路反射鏡 鏡体撤去 丸型・角型 2面用	1	基			
(TJ0130) 道路反射鏡 支柱・基礎撤去 鋼管 φ 76.3～101.6×3.2～4.2×3,600～4,800mm、時間的制約無	1	基			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0043号 単価表
WB812190 標識柱・基礎撤去(路側式)

1 基 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001220001) 標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ 60.5～φ 101.6		基			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		基			円／基
	1				
条 件 名 称					
J01 形式	1	単柱式(基礎含む)			
J02 施工規模加算	3	2基以下			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	無			
J04 夜間作業の補正	1	無			

第0044号 単価表
WE122800 分電盤取付

1 面 当り
適用年版 T0809

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0201) 電工				人						[1]	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]				式							
		1									
合	計										
				面						円／面	
		1									
条 件 名 称											
J01 作業種別		5		露出型分電盤前面0.4m2以下							
J02 作業内容による補正		2		撤去(不使用)							

第0045号 単価表
WE119100 電力ケーブル架空配線

1 径間 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		径間			円／径間
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業種別		1	仕上外径 15mm以下		
J02 作業内容による補正		2	撤去(不使用)		
J03 メッセンジャー付ケーブル補正		2	メッセンジャー有		

第0046号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611001) 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分		1	無筋構造物		
J02 工法区分		1	機械施工		
J03 時間的制約の有無		1	無し		
J04 夜間作業の有無		1	無し		
J05 低騒音・低振動対策		1	必要		

第0047号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611007) 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分	2		鉄筋構造物		
J02 工法区分	1		機械施工		
J03 時間的制約の有無	1		無し		
J04 夜間作業の有無	1		無し		
I05 低騒音・低振動対策	1		必要		

第0048号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称					
J01 構造物区分	1	無筋構造物	条 件 値		
J02 工法区分	2	人力施工			
J03 時間的制約の有無	1	無し			
J04 夜間作業の有無	1	無し			

第0049号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
エンジン駆動 通称切削深20cm級プレート径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0050号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
エンジン駆動 通称切削深20cm級プレート径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	2		コンクリート舗装版		
J03 コンクリート舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0051号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎﾂ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]			【損料】		M000907002
	開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M000907002		
ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
	ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3		L001010012		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02 障害等の有無	1	無し			
J03 騒音振動対策	2	必要			
J04 舗装版厚	3	15cm以下			
J06 積込作業の有無	1	有り			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0052号 単価表
SJ0080 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費（東部地区） アスファルト舗装版		m3			
	0.015				
(Z132543810) 舗装版切断濁水処分費（東部地区） コンクリート舗装版		m3			
	0.046				
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級		回			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0053号 単価表
SJ0110 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費（東部地区） アスファルト舗装版		m3			
	0.005				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0054号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]			【損料】		M000202135
	排出ガ ス 対策型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8 m3		M000202135		
運 転 手 (特殊)					R0114
	R0114				
軽 油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称入 力 値条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		1	オープンカット		
J03 押土の有無		2	無し		
J04 障害の有無		1	無し		
J05 施工数量		3	5, 000m3未満		

第0055号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分	1	機械積込			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	4	8.0km以下			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0056号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分	1	機械積込			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	4	8.0km以下			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0057号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J02 積込工法区分	3		舗装版破碎		
J03 DID区間の有無	2		機械(対策不要厚15cm超)又は必要		
J06 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
J13 費用の内訳	8		7.0km以下		
	1		全ての費用		

第0058号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ バケット容量0.8m3		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km) (DID区間有)	9		6.0km以下		

第0059号 単価表 機労材構成比情報
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302010
通称2t積級 吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t	当り		円／t	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 トラック機種	1		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t		

第0060号 単価表 機労材構成比情報
CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302010
通称2t積級 吊能力2. 9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t		当り	円／t	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 トラック機種		1	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t		
J02 DID区間の有無		2	有り		
J04 片道運搬距離(km)DID有		4	7. 0km以下		

第0061号 単価表 機労材構成比情報
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302013
通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	M000302013				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t	当り		円／t	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 トラック機種	2		クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t		

第0062号 単価表 機労材構成比情報
CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302013
通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	M000302013				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t		当り	円／t	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 トラック機種		2	クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t		
J02 DID区間の有無		2	有り		
J04 片道運搬距離(km)DID有		6	11.5km以下		

第0063号 単価表
WB825010 コンクリートブロック積工

100 m2 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001381011) ブロック積工 昼間 制約無					[1]
	100	m2			
(Z002410001) コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満					[1]
	100	m2			
(Y000210000) -00007 生コンクリート(高炉) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C指定無し					[1]
	41.44	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]					
	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01	コンクリート積ブロックの規格	1	JIS滑面 150kg/個未満		
J02	時間的制約の有無	1	無し		
J03	夜間作業の有無	1	無し		
J04	練積・空積の区分	1	練積		
J05	裏込コンクリートの施工の有無	1	有(胴込+裏込)		
J06	胴込・裏込コンクリート使用量(実数)	0.37	0.37 m3/m2		
J07	生コンクリートの規格	5	生コンクリート各種		
J09	胴込碎石使用量(実数入力)		m3/m2		

第0064号 単価表 機労材構成比情報
CB226120 胴込・裏込材(碎石)

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 ブロックの種類		入 力 値	条 件 値		
J02 胴込・裏込材規格		1	間知・平・連節・緑化ブロック		
		1	再生碎石 RC-40		

第0065号 単価表 機労材構成比情報
CB226180 現場打天端コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート(高炉)					Y000210000 -00007
18-8-25(20)W/C指定無し	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 生コンクリート規格	5		生コンクリート各種		
J02 養生工の種類	1		一般養生		

第0066号 単価表 機労材構成比情報
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策型(2014年規制) フレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21200030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円／m2	
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm			
J02 施工区分	1	1層施工			
J03 材料	6	再生クラッシャーラン RC-40			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0067号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
オートローラ[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130003
PK-4 タックコート用	Z004130003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0067号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0809

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0068号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー)後方超小旋回・超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.09m3	M000201100				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	100		100 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャーラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0069号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート(高炉)					Z120300200
1 8－8－2 5（2 0）W/C指定無し	Z002012005				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別		2	小型構造物		
J02 打設工法		4	人力打設		
J03 コンクリート規格		6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し		
J05 養生工の種類		2	一般養生		
J07 現場内小運搬の有無		2	無し		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		
J14 生コンクリート割増の有無		1	無し		
J15 生コン小型車割増額(実数入力)			円/m3		
J16 生コンその他割増額(実数入力)			円/m3		

第0070号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ[クローラ型]			【損料】		M001003007
排出ガス対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m	M001003007				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41010040				
アスファルト乳剤					Z004130003
PK-4 タックコート用	Z004130003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40		40 mm		
J05 材料	11		再生密粒度アスコン(13)		
J06 瀝青材料種類	1		タックコート PK-4		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0071号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
		1 m2			
				円／m2	
条 件 名 称					
J01 型枠の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 構造物の種類	1 一般型枠				
	2 小型構造物				

第0072号 単価表 機労材構成比情報
CB224710 目地板

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格		東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員						R0102
	R0102					
土木一般世話役						R0125
	R0125					
瀝青質目地板 厚10mm						Z004150001
	Z004152001					
標準単価			積算単価			
			当り			
	1 m2				円／m2	
条 件 名 称						
J01 1工事当り使用量		入 力 値		条 件 値		
I02 目地板の種類		1		30m2未満		
		1		瀝青質目地板t=10		

第0073号 単価表
WB812400 道路付属物設置工(車線分離標〔ラバーポール〕設置)

1 本 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001344002) 車線分離標(ラバーポール)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	1	本			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	本			円／本
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 施工区分		1	可変式(穿孔式・1本脚)		
J02 材料費区分		1	手間+材料費		
J03 規格・仕様		2	本体(柱)径φ80 ^φ →ス径φ250高650		
J04 施工規模		2	10本以上30本未満		
J05 夜間作業の補正		1	無		
J06 時間制約を受ける場合の補正		1	無		

第0074号 単価表
WB812410 道路付属物撤去工(車線分離標)

1 本 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001346001) 車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚		本			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]		式			
	1				
合 計					
		本			円／本
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 施工区分		1	穿孔式(1本脚)		
J02 施工規模		2	10本以上30本未満		
J03 夜間作業の補正		1	無		
J04 時間制約を受ける場合の補正		1	無		

第0075号 単価表
SJ0140 道路反射鏡設置

1 基 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0270) 支柱・基礎設置 静電粉黛塗装Φ76.3×3.2×4,000mm、時間的 制約無し	1	基			
(TJ0280) 鏡体設置 丸Φ600mm2面用	1	基			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0076号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036001) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	25	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	1		実線 15cm		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0077号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036055) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	1,130	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	50	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	11		ゼブラ 30cm		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0078号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036058) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m			[2]
	1,000				
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			[1]
	1,700				
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	75				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	75				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 夜間作業の有無	1	無し			
J02 施工方法区分	1	熔融式手動			
J03 豪雪補正の有無	1	無し			
J04 規格・仕様区分	12	ゼブラ 45cm			
J05 時間的制約の有無	1	無し			
J06 塗布厚	1	1.5mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し			
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し			
J09 熔融式塗料規格	1	含有量15～18%			
J11 塗料区分	1	白			
J12 プライマー規格	1	アスファルト舗装			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0079号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m			[2]
	1,200				
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			[1]
	684				
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	30				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	30				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
入 力 値					
条 件 値					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	13		矢印・記号・文字 15cm換算		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0080号 単価表
WB821220 区画線消去

1,000 m 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001038001) 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無	1,000	m			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(Z006704001) ガソリン レキユール		L			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		削取り式		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 費用の内訳	1		全ての費用		

第0081号 単価表
WB223750 注入設備据付・解体

1 現場 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(K0302013) トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.		時間			第0082号単価表 [1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		現場			円／現場
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 注入方式		1	二重管スレーナ工法		
I02 セット数		2	2セット		

第0082号 単価表
K0302013 トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t

1 時間 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			円／時間
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 機械使用条件コード		0		0	
J02 岩石割増しコード		1		岩石工の割増対象にしない	
J03 機械損耗部品補正		1		普通	
J04 供用日当り運転時間		0		0 時間	
J05 交替制による割増し		1		交替制を適用しない	
J06 異常補正		0		0	
J07 基礎価格補正		1		しない	
J08 輸送補正		1		しない	
J09 運転日当り運転時間		0		0 時間	

第0083号 単価表
WB223710 二重管ストレーナ工法

1 本 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y001633000) -00002 土質安定注入薬剤 溶液型（無機瞬結タイプ：無機中結タイプ=1：2）		L			
(M000601003) ホーリングマシン[油圧式] 通称5.5kW級		日	【損料】		[1]
(M000577001) 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日	【損料】		[1]
(WB223711) 二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		m			第0084号単価表
	6.49				
(WB223712) 二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		KL			第0085号単価表
	1.557				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.22		式			
	1				
合 計					
		本			円／本
	1				
条 件 名 称					
J01 セット数	入 力 値		条 件 値		
J01 セット数	1		2セット		
J02 粘性土の削孔長(実数入力)	0		0 m		
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	6.49		6.490 m		
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	0		0 m		
J05 土被り長(L2)(実数入力)	1.45		1.45 m		
J06 1本当たり注入量(QS)(実数入力)	1,557		1557 L/本		
J07 水ガラス積算流量計の有無	1		無		

第0083号 単価表
WB223710 二重管ストレナ工法

1 本 当り
適用年版 T0809

J08 特許料の有無	1	無
------------	---	---

第0084号 単価表
WB223711 二重管ストレナ工法削孔消耗材料費

1 m 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006453001) 二重管ホ-リング-ロット		m			[1]
	0.03				
(Z006412002) メタルクラウン φ 41mm		個			[1]
	0.04				
(Z006455002) 複相用ク-ラウトモ-タ φ 40.5mm		個			[1]
	0.003				
(ZS7000013) 附属品費 Σ [1] * 0.17		式			
	1				
合 計					
		m			円/m
	1				
条 件 名 称					
I01 土質区分		入 力 値		条 件 値	
		2		砂質土	

第0085号 単価表
WB223712 二重管ストレナ工法注入消耗材料費

1 KL 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006455002) 複相用ゲラウトモニタ φ 40.5mm		個			[1]
	0.02				
(Z006457002) 複相用注入用ホース類 φ 12mm 4.9MPa L=50m×3		組			[1]
	0.005				
(Z006458002) 複相用サクションホース φ 38mm L=3m×3		組			[1]
	0.003				
(ZS7000013) 附属品費 Σ [1] * 0.25		式			
	1				
合 計					
		KL			円／KL
	1				

第0086号 単価表
WB223710 二重管ストレナ工法

1 本 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y001633000) -00002 土質安定注入薬剤 溶液型（無機瞬結タイプ：無機中結タイプ=1：2）		L			
(M000601003) ホーリングマシン[油圧式] 通称5.5kW級		日	【損料】		[1]
(M000577001) 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日	【損料】		[1]
(WB223711) 二重管ストレナ工法削孔消耗材料費		m			第0084号単価表
	6.49				
(WB223712) 二重管ストレナ工法注入消耗材料費		KL			第0085号単価表
	0.402				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.22		式			
	1				
合 計					
		本			円／本
	1				
条 件 名 称					
J01 セット数	入 力 値		条 件 値		
J01 セット数	1		2セット		
J02 粘性土の削孔長(実数入力)	0		0 m		
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	6.49		6.490 m		
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	0		0 m		
J05 土被り長(L2)(実数入力)	5		5 m		
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)	402		402 L/本		
J07 水ガラス積算流量計の有無	1		無		

第0086号 単価表
WB223710 二重管ストレーナ工法

1 本 当り
適用年版 T0809

J08 特許料の有無	1	無
------------	---	---

第0087号 単価表
WB223710 二重管ストレーナ工法

1 本 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y001633000) -00002 土質安定注入薬剤 溶液型（無機瞬結タイプ：無機中結タイプ=1：2）		L			
(M000601003) ホーリングマシン[油圧式] 通称5.5kW級		日	【損料】		[1]
(M000577001) 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日	【損料】		[1]
(WB223711) 二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		m			第0084号単価表
	6.509				
(WB223712) 二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		KL			第0085号単価表
	0.297				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.22		式			
	1				
合 計					
		本			円／本
	1				
条 件 名 称					
J01 セット数	入 力 値		条 件 値		
J01 セット数	1		2セット		
J02 粘性土の削孔長(実数入力)	0		0 m		
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	6.509		6.509 m		
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	0		0 m		
J05 土被り長(L2)(実数入力)	5.015		5.015 m		
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)	297		297 L/本		
J07 水ガラス積算流量計の有無	1		無		

第0087号 単価表
WB223710 二重管ストレーナ工法

1 本 当り
適用年版 T0809

J08 特許料の有無	1	無
------------	---	---

第0088号 単価表
WB223710 二重管ストレーナ工法

1 本 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y001633000) -00002 土質安定注入薬剤 溶液型（無機瞬結タイプ：無機中結タイプ=1：2）		L			
(M000601003) ホーリングマシン[油圧式] 通称5.5kW級		日	【損料】		[1]
(M000577001) 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日	【損料】		[1]
(WB223711) 二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		m			第0084号単価表
	6.49				
(WB223712) 二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		KL			第0085号単価表
	0.423				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.22		式			
	1				
合 計					
		本			円／本
	1				
条 件 名 称					
J01 セット数	入 力 値		条 件 値		
J01 セット数	1		2セット		
J02 粘性土の削孔長(実数入力)	0		0 m		
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	6.49		6.490 m		
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	0		0 m		
J05 土被り長(L2)(実数入力)	5		5 m		
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)	423		423 L/本		
J07 水ガラス積算流量計の有無	1		無		

第0088号 単価表
WB223710 二重管スレーナ工法

1 本 当り
適用年版 T0809

J08 特許料の有無	1	無
------------	---	---

第0089号 単価表
WB223710 二重管ストレーナ工法

1 本 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y001633000) -00002 土質安定注入薬剤 溶液型（無機瞬結タイプ：無機中結タイプ=1：2）		L			
(M000601003) ホーリングマシン[油圧式] 通称5.5kW級		日	【損料】		[1]
(M000577001) 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日	【損料】		[1]
(WB223711) 二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		m			第0084号単価表
	6.506				
(WB223712) 二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		KL			第0085号単価表
	0.53				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.22		式			
	1				
合 計					
		本			円／本
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 セット数		1	2セット		
J02 土質土の削孔長(実数入力)		0	0 m		
J03 砂質土の削孔長(実数入力)		6.506	6.506 m		
J04 粘性土の削孔長(実数入力)		0	0 m		
J05 土被り長(L2)(実数入力)		5.012	5.012 m		
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)		530	530 L/本		
J07 水ガラス積算流量計の有無		1	無		

第0089号 単価表
WB223710 二重管ストレーナ工法

1 本 当り
適用年版 T0809

J08 特許料の有無	1 無
------------	-----

第0090号 単価表
WB223770 排水汚泥土処理

1 日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(M001305005) 工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm 全揚程20m		日	【損料】		[1]
(M000592001) アルカリ水中和装置〔炭酸ガス式〕 処理量6m3/h		時間	【損料】		[1]
(M002065002) 水槽(一般工事中)〔鋼板製簡易水槽〕 容量5m3		供用日	【損料】		[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.2		式			
	1				
合 計					
		日			円/日
	1				

第0091号 単価表
WB252730 大型土のう工

10 袋 当り
適用年版 T0809

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125)	土木一般世話役				人						[1]
(R0101)	特殊作業員				人						[1]
(R0102)	普通作業員				人						[1]
(Z006083001)	-00004 1t土のう 丸型 φ110cm×108cm				袋						
		10									
(Y001613000)	-00003 砂 埋戻し用材				m3						
		10									
(WK250500)	パ ッ クホウ(クローラ型) 運転				日						第0092号単価表
(L001130006)	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊				日	【賃料】					
(ZS8000004)	諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.02				式						
		1									
合	計										
					袋						円／袋
		1									
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値							
J01 作業区分		1		製作・設置							
J02 袋材区分		1		1t土のう丸型φ110cm×108cm							
J03 袋詰土区分		1		購入土							
J04 設置作業半径		2		5mを超え20m以下							
J06 ラフテレンクレーン賃料補正		1		標準(1.0)							

第0092号 単価表
WK250500 バックホウ(クローラ型)運転

1 日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001010013) バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付] バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t吊		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01 作業区分		1	製作・設置		
J02 設置作業半径		2	5mを超え20m以下		

第0093号 単価表
WB252730 大型土のう工

10 袋 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(L001130006) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.004$	1	式			
合 計					
	1	袋			円／袋
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01 作業区分		4	撤去		
J04 設置作業半径		4	6mを超え20m以下		
J06 ラフテレンクレーン賃料補正		1	標準(1.0)		

第0094号 単価表
WB251380 油圧式杭圧入引抜機据付・解体

1 回 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(WK250240) 油圧式杭圧入引抜機運転		日			第0095号単価表 [1]
(WK250560) ラフテレンクレーン運転		日			第0096号単価表 [1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	回			円／回
条 件 名 称					
J01 作業区分	3	入 力 値 条 件 値			
J02 鋼矢板型式	2	圧入 (50<N _{max} ≤ 180)			
J03 施工場所	1	III型			
		陸上			

第0095号 単価表
WK250240 油圧式杭圧入引抜機運転

1 日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000522038) 油圧式杭圧入引抜機エンジンユニット硬質地盤専用 排ガス対策(3次) 〔普通鋼矢板用〕 800/900kN		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	3	入 力 値 条 件 値 圧入 (50<Nmax ≤180)			
J02 鋼矢板型式	2	III型			

第0096号 単価表
WK250560 ラフテレンクレーン運転

1 日 当り
適用年版 T0809

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0114)	運転手(特殊)				人						[1]
(Z006702002)	軽油				L						[1]
(M000403052)	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(2011年)最大吊上能力50～51t吊				供用日	【損料】					[1]
(ZS3000004)	諸雑費(まるめ) Σ [1]				式						
		1									
合	計										
					日						円／日
		1									
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値							
J01 ラフテレンクレーン規格		2		50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)							

第0097号 単価表
WB251390 鋼矢板圧入 ($50 < N_{max} \leq 600$)

10 枚 当り
適用年版 T0809

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要								
(R0125)	土木一般世話役				人						[1]								
(R0101)	特殊作業員				人						[1]								
(R0106)	とび工				人						[1]								
(WK250240)	油圧式杭圧入引抜機運転				日					第0095号単価表	[1]								
(WK250560)	ラフテレンクレーン運転				日					第0096号単価表	[1]								
(ZS8000004)	諸雑費(率+まるめ)				式														
Σ[1] * 0.18		1																	
合	計																		
					枚						円／枚								
		1																	
条		件		名		称		入		力		値		条		件		値	
J01		最大N値		2		100<Nmax≤180													
J02		鋼矢板式		2		III型													
J03		圧入長		4		12m以下													

第0098号 単価表
D250150 鋼矢板賃料（普通鋼矢板）

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002012002) 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 90日以内	87	t	【賃料】		[1]
(Z118500102) 修理費及び損耗費(本矢板) 2型3型4型 補助工法有	1	t/現			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 鋼矢板の種類	2		鋼矢板 III型		
J02 補助工法	2		補助工法有		
J03 供用日当り賃料区分	1		供用日数1～90日		
J04 供用日数	87		87 日		
J05 1現場での使用回数	1		1 回		

第0099号 単価表
WB251370 鋼矢板引抜き

10 枚 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1, 2]
(R0101) 特殊作業員		人			[1, 2]
(R0106) とび工		人			[1, 2]
(WK250240) 油圧式杭圧入引抜機運転		日			第0100号単価表 [1, 2]
(WK250560) ラフテレンクレーン運転		日			第0101号単価表 [1, 2]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.001		式			
	1				
合 計					
		枚			円／枚
	1				
条 件 名 称					
J01 施工場所	1	陸上			
J02 鋼矢板型式	2	III型			
J03 引抜長	3	12m以下			

第0100号 単価表
WK250240 油圧式杭圧入引抜機運転

1 日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000522040) 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス対策2014年規制 圧入/引抜き力800/900kN		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	5	引抜き			
J02 鋼矢板型式	2	III型			

第0101号 単価表
WK250560 ラフテレンクレーン運転

1 日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000403043) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称					
J01 ラフテレンクレーン規格		入 力 値	条 件 値		
		1	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)		

第0102号 単価表
WB251380 油圧式杭圧入引抜機据付・解体

1 回 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(WK250240) 油圧式杭圧入引抜機運転		日			第0103号単価表 [1]
(WK250560) ラフテレンクレーン運転		日			第0101号単価表 [1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	回			円／回
条 件 名 称					
J01 作業区分	1	圧入 (N _{max} ≤ 25)			
J02 鋼矢板型式	3	IV型			
J03 施工場所	1	陸上			

第0103号 単価表
WK250240 油圧式杭圧入引抜機運転

1 日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000522040) 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス対策2014年規制 圧入/引抜力800/900kN		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	1	入 力 値 条 件 値 圧入(Nmax≦25)			
J02 鋼矢板型式	3	IV型			

第0104号 単価表
WB251330 鋼矢板圧入 ($N_{max} \leq 25$)

10 枚 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(WK250240) 油圧式杭圧入引抜機運転		日			第0103号単価表 [1]
(WK250560) ラフテレンクレーン運転		日			第0101号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.01		式			
	1				
合 計					
		枚			円／枚
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 施工場所		1	陸上		
J02 鋼矢板型式		3	IV型		
J03 圧入長		4	12m以下		

第0105号 単価表
D250150 鋼矢板賃料（普通鋼矢板）

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002014002) 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) 90日以内	57	t	【賃料】		[1]
(Z118500100) 修理費及び損耗費(本矢板) 2型3型4型 補助工法無	1	t/現			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 鋼矢板の種類	3		鋼矢板 IV型		
J02 補助工法	1		補助工法無		
J03 供用日当り賃料区分	1		供用日数1～90日		
J04 供用日数	57		57 日		
J05 1現場での使用回数	1		1 回		

第0106号 単価表
WB251370 鋼矢板引抜き

10 枚 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1, 2]
(R0101) 特殊作業員		人			[1, 2]
(R0106) とび工		人			[1, 2]
(WK250240) 油圧式杭圧入引抜機運転		日			第0107号単価表 [1, 2]
(WK250560) ラフテレンクレーン運転		日			第0101号単価表 [1, 2]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.001		式			
	1				
合 計					
		枚			円／枚
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 施工場所		1	陸上		
J02 鋼矢板型式		3	IV型		
J03 引抜長		3	12m以下		

第0107号 単価表
WK250240 油圧式杭圧入引抜機運転

1 日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000522040) 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス対策2014年規制 圧入/引抜き力800/900kN		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分		5	引抜き		
J02 鋼矢板型式		3	IV型		

第0108号 単価表
WB251720 H形鋼打込工(プレボーリング)

10 本 当り
適用年版 T0809

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125)	土木一般世話役				人						[1]
(R0106)	とび工				人						[1]
(R0102)	普通作業員				人						[1]
(WK250360)	H鋼杭打機運転				時間					第0109号単価表	[1]
(K0402010)	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]最大吊上能力16t				時間					第0110号単価表	
(K0202016)	バックホウ(クローラ型)[標準型]排ガス対策(2次) バッケ				時間					第0111号単価表	
(ZS8000004)	諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.1				式						
		1									
合	計										
					本						円/本
		1									
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値							
J01 打込の有無		1		有							
J02 補助クレーンの有無		2		有							
J03 杭打機の種類		2		アースオーガ 45kW ラム質量1.3t							
J04 1本当り施工時間(Tc) (実数入力)		100		100 分/本							
J05 使用電源の区分		1		発動発電機							

第0109号 単価表
WK250360 H鋼杭打機運転

1 時間 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M007500159) クローラ杭打機 ティーゼルハンマースター直結三点支持 ラム質量1.3tスターφ320～800mm/45kW長18～21m		時間	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	時間			円/時間
条 件 名 称					
J01 杭打機の種類		入 力 値	条 件 値		
		2	7-スターφ45kW ラム質量1.3t		
J02 使用電源の区分		1	発動発電機		

第0110号 単価表
K0402010 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]最大吊上能力16t吊

1 時間 当り
適用年版 T0809

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0114)	運転手(特殊)				人						
(Z006702002)	軽油				L						
(M000402010)	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型]				時間	【損料】					
	最大吊上能力16t吊										
(ZS3000004)	諸雑費(まるめ)				式						
		1									
合	計										
					時間						
		1								円／時間	
条 件 名 称											
		入 力 値		条 件 値							
J01	機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0		0							
J02	岩石割増ｼｺｰﾄﾞ	1		岩石工の割増対象にしない							
J03	機械損耗部品補正	1		普通							
J04	供用日当り運転時間	0		0 時間							
J05	交替制による割増し	1		交替制を適用しない							
J06	異常補正	0		0							
J07	基礎価格補正	1		しない							
J08	輸送補正	1		しない							
J09	運転日当り運転時間	0		0 時間							

第0111号 単価表

K0202016 バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(2次) バケット容量0.45m3

1 時間 当り
適用年版 T0809

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0114)	運転手(特殊)				人						
(Z006702002)	軽油				L						
(M000202016)	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第2次基準) バケット容量0.45m3				時間	【損料】					
(ZS3000004)	諸雑費(まるめ)				式						
		1									
合	計										
					時間						
		1									円／時間
条 件 名 称											
		入 力 値		条 件 値							
J01 機械使用条件コード		0		0							
J02 岩石割増しコード		1		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		1		普通							
J04 供用日当り運転時間		0		0 時間							
J05 交替制による割増し		1		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0		0							
J07 基礎価格補正		1		しない							
J08 輸送補正		1		しない							
J09 運転日当り運転時間		0		0 時間							

第0112号 単価表
D251760 H形鋼賃料

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002116002) H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) 90日以内	87	t	【賃料】		[1]
(Z118550200) 修理費及び損耗費 (H形鋼杭用) 補助工法有	1	t / 現			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 H形鋼杭の種類	4		H 3 5 0 型		
J02 補助工法	2		補助工法有		
J03 供用日当り賃料区分	1		供用日数 1 ~ 9 0 日		
J04 供用日数	87		87 日		
J05 1 現場での使用回数	1		1 回		

第0113号 単価表
WB250250 パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き

10 本 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1, 2]
(R0106) とび工		人			[1, 2]
(R0102) 普通作業員		人			[1, 2]
(WK250010) パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)		日			第0114号単価表 [1, 2]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.18$	1	式			
合 計					
	1	本			円/本
条 件 名 称					
J01 施工場所	1	陸上			
J02 パイプロハンマの規格	1	電動式60kW			
J03 引抜き長	5	12m以下			

第0114号 単価表
WK250010 ハイブ・ロハンマ杭打機運転(陸上施工)

1 日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000503008) ハイブ・ロハンマ(単体)〔電動式・普通型〕 起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz		供用日	【損料】		[1]
(M000401205) クローラークレーン〔油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型〕 排出ガス対策(2014年)最大吊上能力50～55t吊		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円／日
条 件 名 称					
J01 施工区分	2	引抜き			
J02 ハイブ・ロハンマの規格	1	電動式60kW			

第0115号 単価表
WB251930 切梁・腹起し設置・撤去

10 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB251931) 切梁・腹起し設置		t			第0116号単価表 [1]
	10				
(WB251932) 切梁・腹起し撤去		t			第0117号単価表 [1]
	10				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分		3	設置・撤去		
J02 火打ブロックの有無		1	無		
J03 ラフテレン・クレーン賃料補正		1	標準(1.0)		

第0116号 単価表
WB251931 切梁・腹起し設置

10 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0113) 溶接工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					
J01 火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		1	無	条 件 値	
J02 ラフテレンクレーン賃料補正		1	標準(1.0)		

第0117号 単価表
WB251932 切梁・腹起し撤去

10 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0113) 溶接工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.07		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		1	無		
J02 ラフテレンクレーン賃料補正		1	標準(1.0)		

第0118号 単価表
D251911 山留材質料

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(D251912) 主部材質料	1	t			第0119号単価表
(Z118460100) 修理費及び損耗費（山留主部材）	1	t／現			
(D251913) 副部材質料（副部材A）	0.22	t			第0120号単価表
(Z118470100) 修理費及び損耗費（山留副部材（A））	0.22	t／現			
(Z318280100) 修理費及び損耗費（山留副部材（B））	0.04	t／現			
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）	1	式			
合 計					
	1	t			円／t
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01 火打ちブロックの有無		2	無		
J02 供用日当たり賃料区分		1	供用日数 1～90日		
J03 供用日数（実数値入力）		71	71		
J04 1現場での使用回数（実数値入力）		1	1		

第0119号 単価表
D251912 主部材質料

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002130002) H形鋼(山留主部材) 250～400型 90日以内 (80～200kg/m)		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 供用日当たり賃料区分		1	供用日数	1～ 90日	
J02 供用日数 (実数値入力)		71	71		
J03 1現場での使用回数 (実数値入力)		1	1		

第0120号 単価表
D251913 副部材質料 (副部材 A)

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z102140002) 山留主部材(副部材A) 90日以内		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 供用日当たり賃料区分		1	供用日数	1～ 90日	
J02 供用日数（実数値入力）		71	71		
J03 1現場での使用回数（実数値入力）		1	1		

第0121号 単価表
SJ0180 鋼板材料費

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z110360300) 鋼板 (厚板) 無規格 t = 9 ~ 12		t			
	0.01				
(TJ0340) 鋼板エキストラ 一般構造用SS400		t			
	0.01				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0122号 単価表 機労材構成比情報
CB431580 現場溶接

1 m 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
溶接工					R0113
	R0113				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
		1 m 当り			
				円／m	
条 件 名 称					
J01 溶接種別		入 力 値		条 件 値	
		1		すみ肉脚長6mm	

第0123号 単価表
WB251970 横矢板設置・撤去

10 m2 当り
適用年版 T0809

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役					人						[1]
(R0102) 普通作業員					人						[1]
(Y000408000) -00005 矢板 松 2.0×3～4.5×12上					m3						[1]
		0.4									
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]					式						
		1									
合 計											
					m2					円／m2	
		1									
条 件 名 称		入 力 値				条 件 値					
J01 作業区分		3				設置・撤去					
J02 横矢板の厚さ(実数入力)		0.04				0.04 m					

第0124号 単価表
WB251970 横矢板設置・撤去

10 m2 当り
適用年版 T0809

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役					人						[1]
(R0102) 普通作業員					人						[1]
(Y000408000) -00006 矢板 松 2.0×5～6×12上					m3						[1]
			0.55								
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]					式						
			1								
合 計											
					m2					円／m2	
			1								
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値							
J01 作業区分		3		設置・撤去							
J02 横矢板の厚さ(実数入力)		0.055		0.055 m							

第0125号 単価表
WB251970 横矢板設置・撤去

10 m2 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y000408000) -00006 矢板 松 2.0×5～6×12上		m3			[1]
	0.6				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m2			円／m2
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
	3		設置・撤去		
J02 横矢板の厚さ(実数入力)	0.06		0.06 m		

第0126号 単価表
WB252320 ポンプ設置・撤去

1 箇所 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK250540) バックホ運転		日			第0127号単価表 [1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

第0127号 単価表
WK250540 バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001010004) バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円／日

第0128号 単価表
WB252310 ポンプ運転

1 日 当り
適用年版 T0809

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0101) 特殊作業員				人						[1]	
(WK250400) 工事用水中ポンプ運転				日						第0129号単価表 [1]	
(WK250410) 発動発電機運転				日						第0130号単価表 [1]	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05				式							
		1									
合	計										
				日						円／日	
		1									
条		件		名		称		入		力	
条		件		値		条		件		値	
J01		排水量区分		1		0以上120 (m3/h) 未満					
J02		全揚程		1		10m					
J03		排水方法		1		作業時排水					

第0129号 単価表
WK250400 工事用水中ポンプ 運転

1 日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L001100007) 工事用水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 排水量区分	1		0以上120 (m3/h) 未満		
J02 全揚程	1		10m		
J03 排水方法	1		作業時排水		

第0130号 単価表
WK250410 発動発電機運転

1 日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001110010) 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 排水量区分		1	0以上120 (m3/h) 未満		
J02 全揚程		1	10m		
I03 排水方法		1	作業時排水		

第0131号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円／人日

第0132号 単価表
SJ0130 仮設ガードレール設置
H鋼基礎

1 m 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0220) 仮設防護柵設置 H鋼基礎 時間の制約無	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0133号 単価表
 SJ0220 仮設ガードレール撤去
 H鋼基礎

1 m 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0230) 仮設防護柵撤去 H鋼基礎、時間的制約無	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0134号 単価表
 WB010010 貨物自動車による運搬(1車1回)

1 台 当り
 適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006811001) 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1	台			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	台			円／台
条 件 名 称					
J01 運搬区分	6	油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV			
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km			
J03 その他の諸料金の有無	2	無			
J04 その他の諸料金M(実数入力)		円			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	2	無			
J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)		円			

第0135号 単価表
WB010350 重建設機械分解組立輸送

1 回 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1, 2]
(L001130012) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力60t吊		日	【賃料】		[1, 2]
(ZS7210040) 運搬費等率 Σ[1] * 1.63		式			[2]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[2]		式			
	1				
合 計					
		回			円／回
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 機械質量区分	2		(分解又は組立)+輸送(片道)		
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	17		クロー式杭打機 質量100超150t以下		
	1		標準(1.0)		

第0136号 単価表
WB010350 重建設機械分解組立輸送

1 回 当り
適用年版 T0809

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0101)	特殊作業員				人					[1, 2]	
(L001130006)	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊				日	【賃料】				[1, 2]	
(ZS7210040)	運搬費等率 Σ[1] * 4.34				式					[2]	
		1									
(ZS3000004)	諸雑費(まるめ) Σ[2]				式						
		1									
合	計										
					回					円／回	
		1									
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値							
J01 作業区分		2		(分解又は組立)+輸送(片道)							
J02 機械質量区分		6		クローラークレーン系35超80下(クマ0.6超2下							
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		1		標準(1.0)							

重建機械分解組立輸送

適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1, 2]
(L001130012) ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力60t吊		日	【賃料】		[1, 2]
(ZS7210040) 運搬費等率 Σ[1] * 1.63	1	式			[2]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[2]	1	式			
合 計					
	1	回			円／回
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	2	(分解又は組立)+輸送(片道)			
J02 機械質量区分	15	クロー式杭打機 質量20以上60t以下			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	1	標準(1.0)			

仮設材等の積込み取卸し費

適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積込み、取卸し費(仮設材等)					
	1	t			
合 計					
	1	t			円／t
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	3	積込み、取卸し(片道分)			

第0139号 単価表
WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		t			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 発注機関区分		2	北海道・東北・関東・北陸・中部		
J02 片道運搬距離(実数入力)		10	10 km		
J03 片道運搬距離(実数入力)			km		
J04 製品長区分		1	12m以内		
J05 運搬割増率		4	各種(実数入力)		
J06 運搬割増率(実数入力)		0	0		
J07 その他の諸料金の有無		2	無		
J08 その他の諸料金(実数入力)			円/t		

第0140号 単価表
 SJ0260 支障木伐採(幹周60以上90未満)
 チェンソー伐採

10 本 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0104) 造園工		人			現場管理費、一般管理 費の対象
	1.75				
(R0102) 普通作業員		人			現場管理費、一般管理 費の対象
	3.37				
(SJ0250) チェンソー運転 80cc 鋸長600mm		日			第0141号単価表 現場管理費、一般管理 費の対象
	0.89				
(SJ0240) トラック運転 2t積		台			第0142号単価表 現場管理費、一般管理 費の対象
	2.4				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
合 計					
		本			整数止め切捨て 円/本
	1				

第0141号 単価表
 SJ0250 チェンソー運転
 80cc鋸長600mm

1 日 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1] 現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
(Z006704001) ガソリン レキユラー		L			[1] 現場管理費、一般管理 費の対象
	2.7				
(TJ0430) チェンソー損料 運転1日当り80cc鋸長600mm		日			[1] 現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.03$		式			現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
合 計					
		日			整数止め切捨て 円／日
	1				

第0142号 単価表
 SJ0240 トラック運転
 2t積

1 台 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			現場管理費、一般管理 費の対象
	0.329				
(Z006702002) 軽油		L			現場管理費、一般管理 費の対象
	4.706				
(TJ0420) トラック損料 2t積級		時間			現場管理費、一般管理 費の対象
	1.567				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
合 計					
		台			整数止め切捨て 円／台
	1				

第0143号 単価表
 SJ0270 支障木抜根（幹周60以上90未満）
 機械抜根

10 本 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			現場管理費、一般管理 費の対象
	4.3				
(SJ0250) チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm		日			第0141号単価表 現場管理費、一般管理 費の対象
	0.65				
(SJ0280) クレーン車運転 2.9t吊		時間			第0144号単価表 現場管理費、一般管理 費の対象
	4.76				
(SJ0240) トラック運転 2t積		台			第0142号単価表 現場管理費、一般管理 費の対象
	1.7				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
合 計					
		本			整数止め切捨て 円／本
	1				

第0144号 単価表
 SJ0280 クレーン車運転
 2.9t吊

1 時間 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			現場管理費、一般管理費の対象
	0.19				
(Z006702002) 軽油		L			現場管理費、一般管理費の対象
	5.3				
(TJ0440) トラック [クレーン装置付] 損料 4～4.5t積 吊能力2.9t		時間			現場管理費、一般管理費の対象
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			現場管理費、一般管理費の対象
	1				
合 計					
		時間			整数止め切捨て 円/時間
	1				

第0145号 単価表
 DI35000 土質ボーリング

1 m 当り
 適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030020) 土質ボーリング φ 6 6 mm砂・砂質土		m			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					

第0146号 単価表
SJ0100 観測井戸設置費

10 m 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			現場管理費、一般管理 費の対象
	0.1				
(R0136) 配管工		人			現場管理費、一般管理 費の対象
	0.1				
(TJ0170) 硬質ポリ塩化ビニル管 Φ40×48×3.6		m			現場管理費、一般管理 費の対象
	10.3				
(TJ0180) 砂 荒目		m ³			現場管理費、一般管理 費の対象
	0.04				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0147号 単価表
SJ0060 試験孔施工

1 回 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役					[1] 現場管理費、一般管理 費の対象
	3	人			
(R0106) とび工					[1] 現場管理費、一般管理 費の対象
	3	人			
(R0102) 普通作業員					[1] 現場管理費、一般管理 費の対象
	3	人			
(R0101) 特殊作業員					[1] 現場管理費、一般管理 費の対象
	3	人			
(SJ0190) クロー式アスカー運転 単軸式・三点支持式 オーク出力75×2kW					第0148号単価表 [1] 現場管理費、一般管理 費の対象
	3	日			
(SJ0200) クロークレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラッシング型排出ガス対策型(第3次基準値)80t吊					第0149号単価表 [1] 現場管理費、一般管理 費の対象
	3	日			
(SJ0210) バックホ運転 標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年 規制)0.5m3					第0150号単価表 [1] 現場管理費、一般管理 費の対象
	3	日			
(TJ0370) セメント(高炉B) バール					[1] 現場管理費、一般管理 費の対象
	4	t			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.225					現場管理費、一般管理 費の対象
	1	式			
合 計					
	1	回			整数止め切捨て 円/回

第0148号 単価表

SJ0190

クローラ式アースオーガ運転
単軸式・三点支持式 オーガ出力75×2kW

1 日 当り

適用年版 T0809

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
(Z006702002) 軽油		L			現場管理費、一般管理 費の対象
	75				
(TJ0070) クローラ式アースオーガ 損料 単軸式・三点支持式 オーガ出力75×2kW		供用日			現場管理費、一般管理 費の対象
	1.46				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
合 計					
		日			整数止め切捨て 円／日
	1				

第0149号 単価表

SJ0200

クローラクレーン運転
油圧駆動式ウインチ・ラスチング型排出ガス対策型(第3次基準値)80t吊

1 日 当り

適用年版 T0809

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
(Z006702002) 軽油		L			現場管理費、一般管理 費の対象
	96				
(TJ0350) クローラクレーン損料 油圧駆動式ウインチ・ラスチング型排出ガス対策型(第3次基準値)80t吊		供用日			現場管理費、一般管理 費の対象
	1.34				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
合 計					
		日			整数止め切捨て 円／日
	1				

第0150号 単価表

SJ0210

バックホウ運転

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)0.5m3

1 日 当り

適用年版 T0809

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
(Z006702002) 軽油		L			現場管理費、一般管理 費の対象
	65				
(TJ0360) バックホウ損料 標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年 規制)0.5m3		供用日			現場管理費、一般管理 費の対象
	1.5				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
合 計					
		日			整数止め切捨て 円／日
	1				

第0151号 単価表

SJ0070

品質管理費

1 回 当り

適用年版 T0809

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0080) セメントミルケー軸圧縮試験 先端部 1回/20本		回			現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			現場管理費、一般管理 費の対象
	1				
合 計					
		回			整数止め切捨て 円／回
	1				

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	クローラ式アースオーガ 損料 単軸式・三点支持式 オーガ 出力75×2kW	供用日	T0809	245,000	機械器具 損料	全間接費対象	部独自
TJ0020	クローラクレーン損料 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型排出ガス対策型(第3次基準値)80t吊	供用日	T0809	83,900	機械器具 損料	全間接費対象	部独自
TJ0030	バックホ 損料 標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)0.5m3	供用日	T0809	15,800	機械器具 損料	全間接費対象	部独自
TJ0040	アースオーガ 損料 単軸式・電動式 45kW	供用日	T0809	23,100	機械器具 損料	全間接費対象	部独自
TJ0050	PHC杭上杭A種 600mm×90mm×12m、4500kg	本	T0809	128,000	資材単価	全間接費対象	部独自
TJ0060	PHC杭下杭A種 600mm×90mm×12m、4500kg	本	T0809	128,000	資材単価	全間接費対象	部独自
TJ0070	クローラ式アースオーガ 損料 単軸式・三点支持式 オーガ 出力75×2kW	供用日	T0809	245,000	機械器具 損料	現場、一般 対象	部独自
TJ0080	セメントミキサー軸圧縮試験 先端部 1回/20本	回	T0809	20,000	その他施 工単価等	現場、一般 対象	見積り
TJ0100	コンクリート型枠用合板 無塗装品12mm×900mm×1800mm	枚	T0809	1,850	資材単価	全間接費対象	部独自
TJ0110	円形紙管 125mm×3.1mm×4000mm	本	T0809	1,650	資材単価	全間接費対象	部独自
TJ0120	道路反射鏡 鏡体撤去 丸型・角型 2面用	基	T0809	6,190	その他施 工単価等	全間接費対象	部独自
TJ0130	道路反射鏡 支柱・基礎撤去 鋼管 φ76.3～101.6×3.2～4.2×3,600～4,800mm、時間的制約無	基	T0809	21,950	その他施 工単価等	全間接費対象	部独自
TJ0140	廃材処理料 磁器質タイル	m3	T0809	50,000	仮設材単 価等	処分費対象	見積り
TJ0150	溶接金網 4.0×100×100	m2	T0809	412	資材単価	全間接費対象	部独自
TJ0170	硬質ポリ塩化ビニル管 Φ40×48×3.6	m	T0809	501	資材単価	現場、一般 対象	部独自

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0180	砂 荒目	m3	T0809	8,000	資材単価	現場、一般 対象	部独自
TJ0190	水素イオン濃度(pH)	検体	T0809	620	資材単価	現場、一般 対象	部独自
TJ0200	過マンガン酸カリウム消費量	検体	T0809	2,650	資材単価	現場、一般 対象	部独自
TJ0210	地盤変動影響調査費	式	T0809	2,830,000	その他施 工単価等	全間接費対 象外	
TJ0220	仮設防護柵設置 H鋼基礎 時間的制約無	m	T0809	1,710	その他施 工単価等	全間接費対 象	部独自
TJ0230	仮設防護柵撤去 H鋼基礎、時間的制約無	m	T0809	1,430	その他施 工単価等	全間接費対 象	部独自
TJ0240	仮設ガードレール賃料 H鋼基礎 5m/本	日	T0809	435	仮設材単 価等	全間接費対 象	見積り
TJ0270	支柱・基礎設置 静電粉黛塗装Φ76.3×3.2×4,000mm 、時間的制約無し	基	T0809	70,560	その他施 工単価等	全間接費対 象	部独自
TJ0280	鏡体設置 丸Φ600mm2面用	基	T0809	98,170	その他施 工単価等	全間接費対 象	部独自
TJ0340	鋼板エキストラ 一般構造用SS400	t	T0809	1,300	資材単価	全間接費対 象	部独自
TJ0350	クローラークレン損料 油圧駆動式ウインチ・ラジカル型排出ガス 対策型(第3次基準値)80t吊	供用日	T0809	83,900	機械器具 損料	現場、一般 対象	部独自
TJ0360	バックホウ損料 標準型・超低騒音型・排出ガス対策 型(2014年規制)0.5m3	供用日	T0809	15,800	機械器具 損料	現場、一般 対象	部独自
TJ0370	セメント(高炉B) バラ	t	T0809	17,700	資材単価	現場、一般 対象	部独自
TJ0380	杭頭閉塞材 Φ600	個	T0809	980	資材単価	全間接費対 象	部独自
TJ0390	杭頭閉塞材用吊り足 L1100mm、3本/組	組	T0809	853	資材単価	全間接費対 象	部独自

登 録 単 価 一 覧 表


単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0400	スクラップ	式	T0809	277,500	スクラップ評価額		
TJ0410	スクラップ	式	T0809	45,500	スクラップ評価額		
TJ0420	トラック損料 2t積級	時間	T0809	1,110	機械器具 損料	現場、一般 対象	部独自
TJ0430	チェーン損料 運転1日当り80cc鋸長600mm	日	T0809	1,150	機械器具 損料	現場、一般 対象	部独自
TJ0440	トラック〔クレーン装置付〕損料 4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	T0809	2,530	機械器具 損料	現場、一般 対象	部独自
Y000210000 -00007	生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C指定無し	m3	T0809	22,700	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000408000 -00005	矢板 松 2.0×3～4.5×12上	m3	T0809	48,500	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000408000 -00006	矢板 松 2.0×5～6×12上	m3	T0809	50,500	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001613000 -00003	砂 埋戻し用材	m3	T0809	5,550	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001633000 -00002	土質安定注入薬剤 溶液型(無機瞬結タイプ:無機中結タイプ=1:2)	L	T0809	58	資材単価	全間接費対象	部独自
Z002002003 -00001	セメント(高炉B) バラ	t	T0809	17,700	資材単価	全間接費対象	部独自
Z006083001 -00004	1t土のう 丸型 φ110cm×108cm	袋	T0809	1,200	資材単価	全間接費対象	部独自

[illegible]

設 計 図						
工事名称		令和8年度長瀬人道橋架替工事				
図面名称		位置図・平面図・全体一般図・A1橋台構造図 ・A1橋台配筋図・A2橋台構造図・A2橋台配筋図 ・A2橋台PHC杭詳細図・構造物撤去工詳細図 ・護岸工詳細図・舗装復旧詳細図 ・A1橋台仮設工詳細図・A2橋台仮設工詳細図			縮尺 各 記	
課長		係長				
審査		設計				
令和8年8月設計			図面番号		の第 号	
横須賀市建設部道路整備課						

A 3 → A 4 縮小			位 置 図	
記 号	長 瀬 人 道 橋			
縮 尺	1	:	2 5 0 0	制 定 年 度

令和8年度長瀬人道橋架替工事
横須賀市久里浜7丁目2番地先



A3→A4縮小

圖 造 構 台 橋 A1

𠂇
𠂇


橋道人瀨長

縮尺

年度	示意图
----	-----


正面图 $S=1:100$

11




背面图 $S=1:100$

2-2




断面图 $S=1:100$

3-3




断面图 S=1:100


4-4



平面図 $S=1:100$



支那部箱拔ぎ詳細図 S=1:20



1

2

1

$$\begin{array}{c} \overline{2} \\ 1 \end{array}$$

11


06

儿、夕儿、


使用材料

コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ $W/C \leq 55\%$
鉄筋	SD345


断面図 8-8 $S=1:100$




前面图 $S=1:100$




背面图 2-2 $S=1:100$




獨立圖




たて壁 $S=1:20$



位置図 $S=1:200$



胸壁地覆部平面図 $S=1:100$




A1橋台配筋図 (その2)

橋道人瀬長
記号


年度	制定	示意图	尺寸
----	----	-----	----

A3→A4縮小


底版上面图 $S_6=1:100$




かぶり詳細図 底版前趾 S=1:20




かぶり詳細図 底版後趾 S=1:20



支承補強筋組図 $S=1:100$




A - A




7/19


胸壁平断面图₃₋₃ S=1:100




橋座面平面図 $S=1:100$




たて壁断面図 5-1 S=1:100




水平補強筋平面図 $S=1:100$



左側面図 $S=1:100$




右側面図




記 号	長 瀬 人 道 橋	
縮 尺	1 : 1 0 0	制 定 年 度


記 号	径	長 さ	本 数	単 位 質 量	一本当り質量	質 量	摘 要
A 1	D22	7000	15	3.04	21.28	319	I
A 2	D16	7000	15	1.56	10.92	164	I
A 3	D16	4000	15	1.56	6.24	94	II
A 4	D16	3700	24	1.56	5.77	138	—
A 5	D16	3700	24	1.56	5.77	138	—
A 6	D13	4110	6	0.995	4.09	25	—
A 7	D16	1740	39	1.56	2.71	106	—
A 8	D16	1730	15	1.56	2.70	41	—
A 9	D16	1200	12	1.56	1.87	22	—
A 10	D16	1400	10	1.56	2.18	22	—
A 11	D16	7450	4	1.56	11.62	46	I
A 12	D16	7450	4	1.56	11.62	46	I
A 13	D13	1630	24	0.995	1.62	39	—
A 14	D13	1630	24	0.995	1.62	39	—
A 15	D16	1980	4	1.56	3.09	12	—
							1251
F 1	D25	4080	15	3.98	16.24	244	—
F 2	D16	1800	15	1.56	2.81	42	—
F 3	D19	6900	15	2.25	15.53	233	—
F 4	D16	3200	11	1.56	4.99	55	—
F 5	D13	3200	5	0.995	3.18	16	—
F 6	D13	3200	20	0.995	3.18	64	—
F 7	D13	3200	5	0.995	3.18	16	—
F 8	D13	3200	5	0.995	3.18	16	—
F 9	D16	1610	33	1.56	2.51	83	J
F 10	D16	1610	13	1.56	2.51	33	J
F 11	D13	1530	3	0.995	1.52	5	—
F 12	D13	1530	9	0.995	1.52	14	—
F 13	D13	1530	3	0.995	1.52	5	—
F 14	D13	1530	9	0.995	1.52	14	—
F 15	D19	5320	5	2.25	11.97	60	—
F 16	D19	5320	5	2.25	11.97	60	—
							958
K 1	D16	1800	2	1.56	2.81	6	—
K 2	D16	1100	8	1.56	1.72	14	—
K 3	D16	700	4	1.56	1.09	4	—
							24
P 1	D16	1500	15	1.56	2.34	35	I
P 2	D16	1500	15	1.56	2.34	35	I
P 3	D13	3200	2	0.995	3.18	6	—
P 4	D13	3200	1	0.995	3.18	3	—
P 5	D13	3200	2	0.995	3.18	6	—
P 6	D13	3200	1	0.995	3.18	3	—
P 7	D13	590	15	0.995	0.59	9	—
P 8	D13	630	4	0.995	0.63	3	—
P 9	D13	1840	4	0.995	1.83	7	—
P 10	D13	700	4	0.995	0.70	3	—
P 11	D13	200	6	0.995	0.20	1	—
							111
E 1	D16	550	10	1.56	0.86	9	—
							9
合 計							
				D25	244 kg		
				D22	319 kg		
				D19	353 kg		
				D16	1145 kg		
				D13	294 kg		
総質量					2355 kg		




正面図 S=1:100
1-1




背面図 S=1:100
2-2




断面図 S=1:100
3-3




断面図 S=1:100
4-4



平面図 S=1:100




支承部箱抜き詳細図 S=1:20




使用材料	
コンクリート	σck=24N/mm ² W/O≤55%
鉄筋	SD345


断面図 S=1:100
8-8




前面図 S=1:100
1-1




背面図 S=1:100
2-2




組立図 S=1:200




胸壁地覆部平面図 S=1:100




かぶり詳細図 S=1:20
パラペット



たて壁 S=1:20




位置図 S=1:200




A3→A4縮小

A2橋台配筋図(その2)


胸壁平断面图 $S=1:100$
3-3




橋座面平面図 $S=1:100$
4-4




たて壁断面図 $S=1:100$




水平補強筋平面図 $S=1:100$




底版上面图 $S_6=1:100$




底版下面图 $S=1:100$



桁隠し部詳細図 S=1:100
2箇所




側面図





かぶり詳細図 S=1:20


底版前趾




底版後趾

支承補強筋詳細図 $S=1:100$ 


A - A



左側面図 $S=1:100$



右側面図 $S=1:100$







A 3→A 4縮小

A2橋台配筋図（その3）


記号長瀬人道橋

縮尺1：100制定年度







端板式現場継手詳細図 S=1:2



杭先端部詳細図 $S=1:40$

杭配置図 $S=1:100$ 


鐵筋質量表

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当り質量	質量	摘要
P ₁	D22	2000	14	3.04	6.08	85	I (柱1本当り)
P ₂	D13	2190	13	0.995	2.18	28	⊙ (柱1本当り)
113							
A2橋合 計				D22	85 kg × 4 = 340 kg		
				D13	28 kg × 4 = 112 kg		
				総質量	452 kg		


材料用表


コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ W/C $\leq 55\%$
鉄筋	SD345

A1橋台側




A2橋台側






護岸工正面展開図 $S=1:100$

工岸護左




右岸護岸工事




天端工S=1:20


左岸橋台部




左岸擦り付け部



右岸橋台部






右岸擦り付け部






市道5116号





A-A断面図



B-B断面図

