

競争入札に関する質問回答書

件名		学びの多様な学校整備工事	
入札年月日		令和8年10月19日	回答年月日
質疑年月日		令和8年10月2日	回答課名
番号		質 問	回 答
1	A-01の①に記載されている近隣住民等へ周知するとは、どこまでの範囲となるのでしょうか。また、工事着手前に調査し、報告書を提出と記載されていますが、調査範囲の図示はどれになるのでしょうか。報告書についてはテンプレートはあるのでしょうか。		近隣住民等への周知の範囲は、隣接する住民及びいこまこども園への周知を想定しています。また、工事着工前及び完成時の調査については誤記のため不要です。
2	A-01の②に記載されている建築工事保険については資料として提出が必要となるのでしょうか。		提出は不要です。ただ確認が必要であり、監督職員より提出を求める場合は提出してください。
3	A-01の②-③に記載されている枠組み足場ですが、くさび緊結式足場でも問題ないでしょうか。		くさび緊結式足場でも問題ありません。
4	A-08の男子トイレと女子トイレの巾木と事務スペース(ユースネット)の壁のPB類と通路の壁仕上について【新設】と記載はありませんが、【新設】という認識でよろしいでしょうか。		それぞれ新設と認識して問題ありません。
5	A-09では廻り縁はアルミ製で新設と記載されていますが、A-75では廻り縁は塩ビ製と記載されています。どちらが正しいのでしょうか。		廻り縁は塩ビ製が正しい記載です。
6	A-10では床仕上に【新設】と記載がありませんが、全て【新設】でよろしいでしょうか。		全て新設で問題ありません。
7	A-10では体育スペースと倉庫と図書ブースの天井は【既設のまま】と記載されていますが、A-63では倉庫と図書ブース【一部】は新設となっています。どちらが正しいのでしょうか。		A-10の体育スペースと倉庫と図書ブースの天井の【既設のまま】は誤記です。A-63の記載が正しいです。申し訳ございません。
8	A-16では3/WDは1箇所ですが、A-72では2箇所と記載されています。どちらが正しいのでしょうか。		1階職員室の更衣室(男子、女子)の2箇所になります。

9	A-18では6/WDは1箇所ですが、A-72では2箇所と記載されています。どちらが正しいのでしょうか。	2階の更衣室(1, 2)の2箇所になります。
10	A-26で記載されている【既設のまま】【既設利用】【存置】と名称が分かれていますが、違いはあるのでしょうか。	全て同じ意味です。
11	A-59のカーテンボックスの仕上はSOP塗装でしょうか。	材質は集成材とし、塗装はないものと見込んでください。
12	A-59の風除室の天井仕上はケイ酸カルシウム耐火板<25>と記載されていますが、タイカライトの使用でよろしいでしょうか。また、天井仕上(他の場所も含めて)はボードや板のままではよろしいのでしょうか。仕上はクロスや塗装が必要でしょうか。	タイカライトの材料承諾は契約後、監督職員に提出し行ってください。また、天井仕上はボードのままでもよいです。他の場所は天井伏図の仕上げを参照してください。
13	A-61のカーテンボックス一部補修と記載がありますが、こういった補修となるのでしょうか。(範囲も含めて)	新設壁と干渉する部分を撤去した後は、集成材で隙間を埋めるなどの補修が必要です。
14	A-63の体育スペースは既設は更衣室とヘルパーステーションの間に壁があったため、その部分は天井下地も組み直す必要がありますが、よろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	A-80のページがデータ上にはありませんが、無いものと見てよろしいでしょうか。	A-80は欠番のため、図面はありません。
16	必要材料が正確にわかる数量表はあるのでしょうか。	数量表はありません。
17	基礎の打設体積と型枠面積と配筋の仕様がわかる資料(基礎図等)はあるのでしょうか。	打設体積と型枠面積は図面から読み取ってください。配筋の仕様A-76を参照してください。