

令和 7 年度 繰越 公 共 事 業

工 事 設 計 書

日置市

課 長	課長補佐	係 長	精 算 者	設 計 者					
着 工 完 成 期 日		自 令和 年 月 日			摘	諸経費適用年度		公共 令和07年度（令和08年6月以降）	
		至 令和 年 月 日				工 種 区 分		道路改良工事	
工 事 番 号		第 号			要	基礎単価適用年月日		令和8年9月1日付 公共	
						単 価 地 区		鹿児島②	
路 線 名 等		市道印口松元線			要	機械損料適用年月日		令和7年10月1日付 機械損料	
						歩掛摘要年月日		令和8年8月 公共歩掛	
施 工 位 置		日置市吹上町永吉地内			要	施工地域による補正		一般交通影響有り(2) その他	
						現場環境改善費		計上する	
工 事 名		地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）			要	契約保証に掛る補正		発注者が金銭的保証を必要とする場合	
								工期 日間	
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		・土工N=1式 ・排水構造物工N=1式 ・擁壁工(ブロック積、L型擁壁)N=1式 ・路盤工A=507m2 ・防護柵設置工L=56m							

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01	1	式			K0003	
7-3工区	1	式			V	処:
土工	1	式			X	処:
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し	30	m3			SQZ001-0001 P 1 号	
掘削 片切掘削 土砂	490	m3			SQZ001-0002 P 2 号	
積込(レーズ) 土砂 土量50,000m3未満	490	m3			SQZ007-0001 P 3 号	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	230	m3			SQZ012-0002 P 4 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	220	m3			SQZ016-0002 P 5 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	70	m3			SQZ004-0001 P 6 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	110	m3			SQZ004-0002 P 7 号	
路床盛土 2.5m未満	30	m3			SQZ005-0001 P 8 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	60	m3			SQZ005-0002 P 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 6.5km以下 DID区間無	290	m3			SQZ002-0001 P 10 号	
土砂処分費 南州砕石(株)吹上工場	290	m3			L0001	処 処:
整形工	1	式			X	
法面整形 切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	60	m2			SQZ029-0001 P 11 号	
法面整形 盛土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し	70	m2			SQZ029-0002 P 12 号	
人工張芝	50	m2			SQZ032-0001 P 13 号	
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設 (-K=H<=W≦1)	1	式			S1421-0001 施 1 号	
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設 (-K=H<=W≦1)	1	式			S1421-0002 施 2 号	
排水工	1	式			X500045	処:
側溝工	1	式			Y	
プレキャストU型側溝 設置工 縦断用T-25 300x300(2m)	49	m			S7011-0001 施 3 号	
プレキャストU型側溝 設置工 水路用 400×400(2m)	28	m			S7011-0004 施 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版工	1	式			Y	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25蓋版300	64	枚			S7013-0003 施 5 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25FRC製集水蓋版300	16	枚			S7013-0002 施 6 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25蓋版300	83	枚			S7013-0003 施 5 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25FRC製集水蓋版300	20	枚			S7013-0002 施 6 号	
排水工	1	式			Y	処:
地下排水工	40	m			E0008 単 1 号	処:
4号横断暗渠工	1	箇所			E0010 単 2 号	
柵設置工	1	式			Y	
吐口柵工	1	箇所			E0015 単 3 号	
擁壁工	1	式			X	
L型擁壁工 6号	1	式			Y	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り	2	m			SQ061-0001 P 14 号	
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り	4	m			SQ061-0002 P 15 号	
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有り	2	m			SQ061-0003 P 16 号	
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有り	2	m			SQ061-0005 P 17 号	
プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下 基礎砕石有り	8	m			SQ061-0016 P 18 号	
L型擁壁工 7号	1	式			Y	
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り	4	m			SQ061-0006 P 19 号	
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り	2	m			SQ061-0002 P 15 号	
L型擁壁工 8号	1	式			Y	
8号L型擁壁	1	箇所			E0001 単 4 号	
ブロック積 9号	1	式			Y	
コンクリートブロック積工 間知ブロック(標準)練積	17	m ²			S7041-0001 施 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)	2	m ³			SQ045-0001 P 20 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	4	m ³			SQ046-0001 P 21 号	
現場打天端コンクリート 18-8-20(高炉)	1.01	m ³			SQ051-0001 P 22 号	
現場打基礎コンクリート 設計断面積 0.114m ² /m 18-8-40(高炉) 小型車割	9	m			S1330-0001 施 8 号	
遮水コンクリート	0.4	m ³			E0014 単 5 号	
鍬止工 水田用	1	式			Y	
鍬止ブロック 700型	22	m			S3296-0001 施 9 号	
重力式擁壁	1	式			X	
重力式擁壁	1	箇所			E0005 単 6 号	
舗装工	1	式			X	処:
舗装版破碎工	1	式			Y	処:
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			SQZ185-0001 P 23 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	356	m2			SQZ184-0001 P 24 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 11.5km以下 DID区間無	18	m3			SQZ101-0003 P 25 号	
As殻処分 日置建設産業(株)	18	m3			L0006	処 処:
舗装工	1	式			Y	
不陸整正	665	m2			SQ149-0001 P 26 号	
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 再生クッシャツン RC-40	507	m2			SQ150A-0001 P 27 号	
乗入工	1	式			Y	
乗入工 (t=10.0cm) Co	1	式			E0012 単 7 号	
防護柵設置工	1	式			X	
防護柵設置工	1	式			Y	
ガードレール設置工 (コンクリート建込) GR-C-2B 塗装仕上げ	41	m			S8406-0001 施 10 号	
構造物とりこわし工	1	式			X	処:

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊し工	1	式			Y	処:
構造物とりこわし工 鉄筋構造物機械施工 対策 不要	12	m 3			S7031-0001 施 11 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間無	12	m3			SQZ101-0005 P 28 号	
Co殻処分 (有筋) 日置建設産業株	12	m3			L0016	処 処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費 (率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 1 号 単価表 (E0008) 】						
地下排水工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	1.96	m3			SQZ012-0002 P 4 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 6.5km以下 DID区間無	1.96	m3			SQZ002-0001 P 10 号	
土砂処分費 南州砕石(株)吹上工場	1.96	m3			L0019	処
再生砕石 (RC-40)	1.78	m3			TT9106	処:
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	10	m			SQ064-0002 P 29 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 単価表 (E0010) 】						
4号横断暗渠工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管 (函) 渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 基礎砕石有り	6	m			SQ066-0001 P 30 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生砕石 RC-40	3	m ²			SQ033-0001 P 31 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 3 号 単価表 (E0015) 】						
吐口柵工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基面整正	1	m2			SQZ014-0002 P 32 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生碎石 RC-40	1	m2			SQ033-0001 P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			SQZ104-0001 P 33 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.39	m3			SQ102-0006 P 34 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0002 施 16 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 4 号 単価表 (E0001) 】						
8号I型擁壁						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト擁壁設置 1. 0mを超え2. 0m以下 基礎碎石有り	1	m			SQ061-0007 P 35 号	
プレキャスト擁壁設置 1. 0mを超え2. 0m以下 基礎碎石有り	1	m			SQ061-0008 P 36 号	
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 基礎碎石有り	1	m			SQ061-0009 P 37 号	
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 基礎碎石有り	1	m			SQ061-0010 P 38 号	
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 基礎碎石有り	1	m			SQ061-0011 P 39 号	
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 基礎碎石有り	1	m			SQ061-0012 P 40 号	
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 基礎碎石有り	1.7	m			SQ061-0004 P 41 号	
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 基礎碎石有り	1	m			SQ061-0014 P 42 号	
I型擁壁 擦り付け部	1	箇所			E0011 単 8 号	
I型擁壁 コーナー用	1	箇所			S0002 施 17 号	
基礎碎石 12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生碎石 RC-40	15.05	m2			SQ033-0001 P 31 号	
基礎碎石 17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生碎石 RC-40	2.37	m2			SQ033-0002 P 43 号	

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 4 号 単価表(E0001) 】 (続 き)						
8号1型擁壁 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	1.86	m3			SQ102-0006 P 34 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.84	m2			SQZ104-0001 P 33 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	1.03	m3			SQ102-0006 P 34 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	6.16	m2			SQZ104-0001 P 33 号	
鉄筋工 加工・組立(一般構造物) D 13mm, SD345	0.008	t			S1460-0002 施 18 号	
ガードパイプ設置工(コンクリート建込) Gp-Cp-2B(塗装品)	15	m			S8421-0001 施 19 号	
基礎ブロック (ガードパイプ)	1	箇所			E0013 単 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 5 号 単価表 (E0014) 】						
遮水コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	1	m3			SQ102-0007 P 45 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 6 号 単価表 (E0005) 】						
重力式擁壁						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生砕石 (RC－40)	2.6	m3			TT9106	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.5	m2			SQZ104-0002 P 46 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 21-8-20(高炉)	1.35	m3			SQ102-0002 P 47 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 7 号 単価表 (E0012) 】						
乗入工 (t=10.0cm) Co						1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	0.672	m3			SQ102-0007 P 45 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚10mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40	67.25	m2			SQ150A-0002 P 48 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 8 号 単価表 (E0011) 】						
L型擁壁 擦り付け部						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有り	1.7	m			SQ061-0013 P 49 号	
L型擁壁 (高上げ) 2750×1700 見積	1	本			L0012	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 9 号 単価表 (E0013) 】						
基礎ブロック (ガードパイプ)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生碎石 RC-40	0.09	m2			SQ033-0001 P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.54	m2			SQZ104-0001 P 33 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.04	m3			SQ102-0006 P 34 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表 (S1421-0001) 】						
張りコンクリート工 (防草コンクリート) 人力打設 (-1<=H<=1かつW<=1)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)有 人力打設 (-1<=H<=1かつW	75	m ²			S1424-0001 施 12 号	
♪張りコンクリート工(養生) 防草コンクリート	75	m ²			S1425-0001 施 13 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 1 基面整正計上の有無 無土工で基面整正を計上			
[C] = 0.000 基面整正面積 (m ²)			[D] = 8 施工区分H=施工高さ, W=施工幅m 人力打設 (-1<=H<=1かつW<=1)			
[E] = 0.000 型枠面積 (m ²)			[F] = 75.000 コンクリート打設表面積 (m ²)			
[G] = 50.000 張りコンクリート平均厚 (mm)			[H] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			
[I] = 1 目地材の有無 有			[J] = 0.000	—		
[K] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

【 第 2 号 施工単価表 (S1421-0002) 】						
張りコンクリート工 (防草コンクリート) 人力打設 (-1<=H<=1かつW<=1)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
♪張りコンクリート工 (基面整正)	37	m ²			S1422-0001 施 14 号	
♪張りコンクリート工 (コンクリート打設) 18-8-20 (高炉) 有 人力打設 (-1<=H<=1かつW	37	m ²			S1424-0002 施 15 号	
♪張りコンクリート工 (養生) 防草コンクリート	37	m ²			S1425-0001 施 13 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 1 基面整正計上の有無 無土工で基面整正を計上			
[C] = 37.000 基面整正面積 (m ²)			[D] = 8 施工区分H=施工高さ, W=施工幅m 人力打設 (-1<=H<=1かつW<=1)			
[E] = 0.000 型枠面積 (m ²)			[F] = 37.000 コンクリート打設表面積 (m ²)			
[G] = 70.000 張りコンクリート平均厚 (mm)			[H] = 1 生コンクリート規格 18-8-20 (高炉)			
[I] = 1 目地材の有無 有			[J] = 0.000	—		
[K] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 3 号 施工単価表 (S7011-0001) 】						
フ レキャストU型側溝 設置工 縦断用T-25 300x300(2m)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下 時間の制約無し昼間単価	10	m			TTB411	
落蓋側溝 (縦断用 II型 T-25) 300×300×2000	4.98	個			TT1753	
再生碎石 (RC-40)	0.67	m3			TT9106	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00×1.00×1.00=1 土木工事標準単価 =4360×1=4360						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 2 製品区分 シスコンクリート製品以外			
[C] = 1 U型側溝 種別 縦断用T-25 300x300(2m)			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 基礎碎石 種別 切込碎石(新材)			[F] = 0.000 基礎碎石 単価(円/m3)			
[G] = 0.560 基礎碎石 数量(m3/10m)			[H] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[I] = 1 時間的制約 無			[J] = 1 積算基準書 ページ VI-1-⑥-1			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 4 号 施工単価表 (S7011-0004) 】						
フレキャストU型側溝 設置工 水路用 400×400(2m) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下 時間の制約無し昼間単価	10	m			TTB411	
かぶせ蓋式U型側溝 (水路用) 400×400×2000	4.98	個			TT1285	
再生碎石 (RC-40)	0.6	m3			TT9106	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00×1.00×1.00=1 土木工事標準単価 =4360×1=4360						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 2 製品区分 シスコンクリート製品以外			
[C] = 17 U型側溝 種別 水路用 400×400(2m)			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 基礎碎石 種別 切込碎石(新材)			[F] = 0.000 基礎碎石 単価(円/m3)			
[G] = 0.600 基礎碎石 数量(m3/10m)			[H] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[I] = 1 時間的制約 無			[J] = 1 積算基準書 ページ VI-1-⑥-1			

【 第 5 号 施工単価表 (S7013-0003) 】						
排水構造物工 蓋版 布設 (新材) 縦断用A型T-25蓋版300						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下 時間的制約無し昼間単価	1	枚			TTB481	
蓋版 (縦断用 II型 T-25) 300用, L=0.5m	1	枚			TT1760	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 土木工事標準単価 =960×1=960						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 設置		[B] = 2 製品区分	コンクリート製品以外			
[C] = 1 蓋版規格 縦断用A型T-25蓋版300		[D] = 1 作業区分	一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価		[F] = 1 時間的制約	無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

【 第 6 号 施工単価表 (S7013-0002) 】						
排水構造物工 蓋版 布設 (新材) 縦断用A型T-25FRC製集水蓋版300						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下 時間の制約無し昼間単価	1	枚			TTB481	
集水蓋版 (縦断用A型 T-25) 300用, L=0.5m, FRC製	1	枚			TT1763	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 土木工事標準単価 =960×1=960						
[条件] [A] = 1 施工区分 設置		[B] = 2 製品区分 非コンクリート製品以外				
[C] = 7 蓋版規格 縦断用A型T-25FRC製集水蓋版300		[D] = 1 作業区分 一般的な作業				
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価		[F] = 1 時間の制約 無				
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

【 第 7 号 施工単価表 (S7041-0001) 】						
コンクリートブロック積工 間知ブロック (標準)練積						10 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 [手間] 間知・ブロック質量 1 5 0kg/個未満 時間的制約無し昼間単価	10	m ²			TTB531	
間知ブロック 3 0 0 × 4 0 0, 控 3 5 0	10	m ²			TT1101	
生コン単価 (高炉セメント B) 強度 (18 -40) スランプ (8 cm)	2.13	m ³			S1401-0001 施 20 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数= 単価=15500×0.92=14260.00						
[条件] [A] = 1 コンクリートブロックの仕様 間知ブロック (標準) [C] = 0.000 裏込コンクリート使用量 (m ³ /10m ²) [F] = 1 昼夜単価区分 昼間単価 [H] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑤-1			[B] = 1 練積・空積の区分 練積 [E] = 0.000 胴込砕石単価 [円/m ³] [G] = 1 時間的制約 無			

【 第 8 号 施工単価表 (S1330-0001) 】						
現場打基礎コンクリート 設計断面積 0.114㎡/m						
(18-8-40(高炉) 小型車割,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 18-8-40(高炉)	0.114	m3			SQ050-0001 P 44 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[B] = 0.000	コンクリート 単価 [円/m3]		
[C] = 1 コンクリート単価補正 小型車割増無			[E] = 1	基礎砕石の有無 基礎砕石有		
[F] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生練炭			[G] = 0.114	コンクリート断面積 [㎡/m]		
[H] = 1 積算基準書ページ II-2-③-23						

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 9 号 施工単価表 (S3296-0001) 】						
鉄止ブロック 700型						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄止ブロック 300×700×1000mm	10	本			TT1413	
土木一般世話役	0.1	人			TR2500 定:j	
ブロック工	0.2	人			TR0800 定:j	
普通作業員	0.5	人			TR0200 定:j	
諸雑費率	3	%			T#01 参:j	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生碎石 RC-40	4	m ²			SQ033-0001 P 31 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ブロック種別 700型			[B] = 1 基礎碎石の種類 各種碎石			
[C] = 0.000 敷砂数量 [m ³ /10m]			[D] = 0.000 —			
[E] = 0.000 碎石 単価 [円/m ³]			[F] = 3 碎石の厚さ t=12.5cm超17.5cm以下			
[G] = 0.400 基礎碎石 施工幅 [m]			[H] = 0.000 —			
[I] = 1 作業区分 (SQ033) 通常			[J] = 0.000		計上ル機労費/数量 m ² /10mSQ033	
[K] = 1 積算基準書ページ 参-道-12						

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 10 号 施工単価表 (S8406-0001) 】						
ガードレール設置工 (コンクリート建込) GR-C-2B						
(塗装仕上げ ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(ガードレール) Gr-C-2B, 塗装品 市場単価	100	m			TT8207	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数 = $(1+0.20) \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00 = 1.2$ 単価 = $10900 \times 1.2 + 0 + 0 = 13080$						
[条件]						
[A] = 3 ガードレール 規格 GR-C-2B			[B] = 1 種別 塗装仕上げ			
[C] = 2 施工規模 21m以上100m未満			[D] = 1 1日の作業時間 標準の場合			
[E] = 1 夜間作業の補正 標準の場合			[F] = 1 曲線部の補正 標準の場合			
[G] = 1 標準支柱より長い場合の加算区分 加算なし			[H] = 1 曲げ支柱の場合の加算区分 加算なし			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-1						

【 第 11 号 施工単価表 (S7031-0001) 】						
構造物とりこわし工 鉄筋構造物機械施工						
(対策 不要 ,)						
100 m 3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工鉄筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約無し昼間単価	100	m3			TTC211	
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1 単価=17800×1=17800						
[条件]						
[A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 1 低騒音・低振動対策 不要			[D] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[E] = 1 時間的制約 無			[F] = 1 積算基準書ページ VI-1-④-1			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 12 号 施工単価表 (S1424-0001) 】						
♪張りコンクリート工 (コンクリート打設) 18-8-20(高炉)有 (人力打設 (-1<=H<=1かつW,))						
100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人			TR2500 定:j	
普通作業員	3.2	人			TR0200 定:j	
生コン単価 (高炉セメント B) 強度 (18 -20) スラブ (8 cm)	6.05	m3			S1401-0002 施 21 号	
諸雑費	3	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
コンクリート使用量=5.00×1.21(ロス率) =6.05(m3/100m ²)						
[条件] [A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート [C] = 50.000 コンクリート平均厚 (mm) [E] = 1 目地材の有無 有 [G] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1			[B] = 8 施工区分 人力打設 (-1<=H<=1かつW<=1) [D] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉) [F] = 0.000 —			

【 第 13 号 施工単価表 (S1425-0001) 】						
♪張りコンクリート工(養生) 防草コンクリート						
100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.09	人			TR2500 定:j	
普通作業員	0.31	人			TR0200 定:j	
諸雑費	2	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート		[B] = 1	積算基準ページ II-4-④-6			

【 第 14 号 施工単価表 (S1422-0001) 】						
♪張りコンクリート工 (基面整正)						
100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.2	人			TR2500	
普通作業員	3.2	人			TR0200	
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 積算基準書ページ II-4-④-4						

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 15 号 施工単価表 (S1424-0002) 】						
♪張りコンクリート工 (コンクリート打設) 18-8-20(高炉)有 (人力打設 (-1<≦H<=1かつW,)						
100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人			TR2500 定:j	
普通作業員	3.2	人			TR0200 定:j	
生コン単価 (高炉セメントB) 強度 (18 -20) スラブ (8 cm)	8.47	m3			S1401-0002 施 21 号	
諸雑費	3	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
コンクリート使用量=7.00×1.21(ロス率) =8.47(m3/100m ²)						
[条件] [A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート [C] = 70.000 コンクリート平均厚 (mm) [E] = 1 目地材の有無 有 [G] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1			[B] = 8 施工区分 人力打設 (-1<≦H<=1かつW<=1) [D] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉) [F] = 0.000 —			

【 第 16 号 施工単価表 (S7015-0002) 】						
排水構造物工 蓋版 布設 (新材) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下 時間的制約無し昼間単価	1	枚			TTB481	
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 土木工事標準単価 =960×1=960						
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置 (新材)			[B] = 33,900.000	蓋版単価 (円/枚)		
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 17 号 施工単価表 (S0002) 】						
L型擁壁 コーナー用						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石有り	4.55	m			SQ061-0013 P 49 号	
L型擁壁 (嵩上げ) コーナー右 L=1950 見積	1	本			L0013	
L型擁壁 (嵩上げ) コーナー左 L=2000 見積	1	本			L0014	
L型擁壁 (嵩上げ) コーナー部材150° 見積	1	本			L0015	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 18 号 施工単価表 (S1460-0002) 】						
鉄筋工 加工・組立 (一般構造物) D 1 3mm, SD345						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
♪鉄筋加工 D 1 3mm, SD345	1	t			S1461-0002 施 22 号	
♪鉄筋組立 (一般構造物) 鉄筋径 : 1 0 ~ 1 3mm	1	t			S1462-0001 施 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 組立区分 一般構造物			[B] = 2 鉄筋区分 SD345			
[C] = 2 種別・鉄筋径 異形鉄筋 13mm			[D] = 2 1工事鉄筋全体使用量:第2章7参照	50t未満		
[E] = 115,000.000 鉄筋単価 (円 / t)			[F] = 1 水替の有無 水替なし又は災害査定			
[G] = 1 積算基準書ページ II-4-④-1						

【 第 19 号 施工単価表 (S8421-0001) 】						
ガードパイプ設置工 (コンクリート建込) Gp-Cp-2B (塗装品)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(ガードパイプ) G p - C p - 2 B, 塗 装 品 市場単価	100	m			TT8370	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数 = (1 + 0. 50) × 1. 00 × 1. 00 × 1. 00 = 1. 5 単価 = 13100 × 1. 5 + 0 + 0 = 19650						
[条件]						
[A] = 2 施工区分 コンクリート建込			[B] = 8 ガードパイプ 規格 Gp-Cp-2B (塗装品)			
[C] = 5 施工規模 20m未満			[D] = 1 1日の作業時間 標準の場合			
[E] = 1 夜間作業の補正 標準の場合			[F] = 1 曲線部の補正 標準の場合			
[G] = 1 標準支柱より長い場合の加算区分 加算なし又はA種の場合			[H] = 1 曲げ支柱の場合の加算区分 加算なし又はA種の場合			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-16						

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 20 号 施工単価表 (S1401-0001) 】						
生コン単価 (高炉セメントB) 強度 (18 -40)						
(スランプ (8 cm) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1	m3			TT0922	
高炉Bセメント補正	1	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 セメント種別 高炉セメント (B)			[B] = 2 強度 区分 強度 (18 -40)			
[C] = 2 スランプ 区分 スランプ (8 cm)			[D] = 1 積算基準書ページ 公共単価			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 21 号 施工単価表 (S1401-0002) 】						
生コン単価 (高炉セメント B) 強度 (18 -20)						
(スランプ (8 cm) ,)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 18ー8ー20 (普通)	1	m3			TT0921	
高炉Bセメント補正	1	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 セメント種別 高炉セメント (B)			[B] = 1 強度 区分 強度 (18 -20)			
[C] = 2 スランプ 区分 スランプ (8 cm)			[D] = 1 積算基準書ページ 公共単価			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 22 号 施工単価表 (S1461-0002) 】						
鉄筋加工 D 13mm, SD345 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.2	人			TR2500 定:j	
鉄筋工	2.3	人			TR1000 定:j	
普通作業員	0.2	人			TR0200 定:j	
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25t吊	0.04	日			TT0405	
異形鉄筋 (SD345) D13mm	1.03	t			TT0673	
鉄筋材料	1.03	t			T#0006	
諸雑費	12	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 鉄筋区分 SD345			[B] = 2 種別・鉄筋径 異形鉄筋 13mm			
[C] = 2 工事鉄筋全体使用量:第2章7参照 50t未満			[D] = 115,000.000 鉄筋単価 (円/t)			
[E] = 1 積算基準書ページ II-4-④-3						

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 23 号 施工単価表 (S1462-0001) 】						
♪鉄筋組立 (一般構造物) 鉄筋径 : 10 ~ 13mm						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.5	人			TR2500 定:j	
鉄筋工	3.5	人			TR1000 定:j	
普通作業員	0.3	人			TR0200 定:j	
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.11	日			TT0405	
諸雑費	8	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 組立区分 一般構造物			[B] = 2 鉄筋径 10~13mm			
[C] = 1 水替の有無 水替なし又は災害査定			[D] = 1 積算基準書ページ II-4-④-4			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 1 号 施工パッケージ (SQZ001-0001) 】							
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満							
(押土無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ (クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス 3次 山積 0.8m 3						TMC118P	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット				
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1 障害の有無 障害無し				
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-7				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【第 2 号 施工パッケージ(SQZ001-0002)】							
掘削 片切掘削 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ (クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス 3次 山積 0. 8m 3						TMC118P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手 (特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 片切掘削			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-7							

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 3 号 施工パッケージ (SQZ007-0001) 】							
積込 (レーズ) 土砂 土量50,000m3未満						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2014年規制 山積 0.8m3						TME406P	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-27			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 4 号 施工パッケージ (SQZ012-0002) 】							
床掘り 土砂 標準							
(土留無し 障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 山積 0.8m3						TT0456	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-4				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ016-0002) 】							
埋戻し 最大埋戻幅 1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 山積 0.8m3						TT0456	
振動ローラ賃料 ハンドガイト式 0.5～0.6t						TT0387	
タンバ賃料 60～80kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							

【 第 5 号 施工パッケージ (SQZ016-0002) 】 (続 き)							
埋戻し 最大埋戻幅 1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件]							
[J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-13							

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 6 号 施工パッケージ (SQZ004-0001) 】								1	m3 当り
路体 (築堤)盛土 2.5m未満									
名 称 ・ 規 格		金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】									
振動ローラ賃料 ハッド式 0.8～1.1t							TT0388		
【労務】									
普通作業員							TR0200		
特殊作業員							TR0100		
【材料】									
軽油							TT0002		
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満				[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-22				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 7 号 施工パッケージ (SQZ004-0002) 】							
路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 (後方超小旋回) 山積 0.28m3						TT0472	
振動ローラ賃料 搭乗式コンパインド型, 3～4t						TT0431	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-22			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）

【 第 8 号 施工パッケージ (SQZ005-0001) 】							
路床盛土 2.5m未満						1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ賃料 ハッド式 0.8～1.1t						TT0388	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-24			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 9 号 施工パッケージ (SQZ005-0002) 】								1 m3 当り
路床盛土 2. 5m以上4. 0m未満								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
振動ローラ賃料 搭乗式コンパインド型, 3～4 t						TT0431		
バックホウ賃料 (後方超小旋回) 山積 0. 2 8m3						TT0472		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400		
普通作業員						TR0200		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2. 5m以上4. 0m未満			[P1] = 1	積算基準書「市道」II-1-②-24				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）

【 第 10 号 施工パッケージ (SQZ002-0001) 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							
(6.5km以下 DID区間無 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
タンクトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 損耗費と補修費(良好)含						TM1011P	
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 9 運搬距離 6.5km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）

【 第 11 号 施工パッケージ (SQZ029-0001) 】							
法面整形 切土部 軽質土、砂及び砂質土、粘性土							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 山積 0.8m3						TT0456	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無	現場制約無し		
[J4] = 1 土質 軽質土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳	全ての費用		
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-①-4							

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）

【 第 12 号 施工パッケージ (SQZ029-0002) 】							
法面整形 盛土部 軽質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 山積 0.8m3						TT0456	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手 (特殊)						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2	法面締固めの有無	法面締固め無し		
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1	土質 軽質土、砂及び砂質土、粘性土			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ページ II-2-①-4			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）

【 第 13 号 施工パッケージ (SQZ032-0001) 】							
人工張芝							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
人工芝 人工張芝幅 1 0 0cm						TT0013	
【端数調整】							
[条件] [P1] = 1 積算基準書ページ II-2-①-38							

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 14 号 施工パッケージ (SQ061-0001) 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 1. 0mを超え2. 0m以下 (基礎砕石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積 0. 8m ³ 吊能力 2. 9 t						TT0439		
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
運転手 (特殊)						TR1400		
特殊作業員						TR0100		
その他 (労務)								
【材料】								
L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型) H= 1. 2 5m, L= 2. 0m						TT2407		
軽油						TT0002		

【 第 14 号 施工パッケージ (SQ061-0001) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 (基礎砕石有り ,)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[J2] = 1 基礎砕石の有無 有り				
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑥-2				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 15 号 施工パッケージ (SQ061-0002) 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 1. 0mを超え2. 0m以下 (基礎砕石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積 0. 8m ³ 吊能力 2. 9 t						TT0439		
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
運転手 (特殊)						TR1400		
特殊作業員						TR0100		
その他 (労務)								
【材料】								
L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型) H = 1. 7 5m, L = 2. 0m						TT2412		
軽油						TT0002		

【 第 15 号 施工パッケージ (SQ061-0002) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 1 m 当り (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[J2] = 1 基礎砕石の有無 有り				
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑥-2				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 16 号 施工パッケージ (SQ061-0003) 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 (基礎碎石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊						TT0405		
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
その他 (労務)								
【材料】								
L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型) H= 2. 5m, L= 2. 0m						TT2420		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2. 0mを超え3. 5m以下			[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り					

【 第 16 号 施工パッケージ (SQ061-0003) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 1 m 当り (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑥-2				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 17 号 施工パッケージ (SQ061-0005) 】								1	m 当り
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 (基礎碎石有り ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊						TT0405			
その他 (機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
その他 (労務)									
【材料】									
L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型) H= 3. 0m, L= 2. 0m						TT2425			
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2. 0mを超え3. 5m以下			[J2] = 1	基礎碎石の有無 有り					

【 第 17 号 施工パッケージ (SQ061-0005) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 1 m 当り (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑥-2				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 18 号 施工パッケージ (SQ061-0016) 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下 (基礎碎石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ラフテレンクレーン作業料金 長期寄附 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊						TT0405		
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
その他 (労務)								
【材料】								
コンクリート擁壁 (I型擁壁) H=3750 見積						L0018		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 4 プレキャスト擁壁高さ 3.5mを超え5.0m以下			[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り					

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 18 号 施工パッケージ (SQ061-0016) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下 1 m 当り (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑥-2				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 19 号 施工パッケージ (SQ061-0006) 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 1. 0mを超え2. 0m以下 (基礎砕石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積 0. 8m ³ 吊能力 2. 9 t						TT0439		
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
運転手 (特殊)						TR1400		
特殊作業員						TR0100		
その他 (労務)								
【材料】								
L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型) H＝ 1. 5m, L＝ 2. 0m						TT2410		
軽油						TT0002		

【 第 19 号 施工パッケージ (SQ061-0006) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 (基礎砕石有り ,)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[J2] = 1 基礎砕石の有無 有り				
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑥-2				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 20 号 施工パッケージ (SQ045-0001) 】								1	m3 当り
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック (18-8-40(高炉) ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積 0.8m3 吊能力 2.9 t						TT0439			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手 (特殊)						TR1400			
その他 (労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知ブロック・緑化ブロック			[N1] = 4	生コンクリート規格 18-8-40(高炉)					

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 20 号 施工パッケージ (SQ045-0001) 】 (続 き)							
洞込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 1 m3 当り							
(18-8-40(高戸) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ	II-2-③-16			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）

【第 21 号 施工パッケージ (SQ046-0001)】							
胴込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生碎石 RC-40 ,)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積 0.8m3 吊能力 2.9t						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手 (特殊)						TR1400	
その他 (労務)							
【材料】							
再生碎石 (RC-40)						TT9106	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生碎石 RC-40				

【 第 21 号 施工パッケージ (SQ046-0001) 】 (続 き)							
胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック							
(再生砕石 RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-③-19							

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 22 号 施工パッケージ (SQ051-0001) 】							
現場打天端コンクリート (18-8-20(高炉) ,)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積 0.8m3 吊能力 2.9 t						TT0439	
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	
【端数調整】							

【 第 22 号 施工パッケージ (SQ051-0001) 】 (続 き)							
現場打天端コンクリート 1 m3 当り							
(18-8-20(高炉) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件]							
[N1] = 3 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生			
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1	積算基準書ページ II-2-③-26			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 23 号 施工パッケージ (SQZ185-0001) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 20cm級 プレート径 56cm						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）

【 第 23 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-③-1				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 24 号 施工パッケージ (SQZ184-0001) 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料 (後方超小旋回) 山積 0.4 5m3						TT0478			
【労務】									
土木一般世話役						TR2500			
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-②-2									

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）

【 第 25 号 施工パッケージ (SQZ101-0003) 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)							
(11.5km以下 DID区間無 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
タンクトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 損耗費と補修費(良好)含						TM1011P	
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 5	運搬距離 11.5km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書へ参照 II-2-25-1			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 26 号 施工パッケージ (SQ149-0001) 】							
不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14t						TT0413	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）

【 第 26 号 施工パッケージ (SQ149-0001) 】

(続 き)

不陸整正

1 m2 当り

[illegible]

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【第 27 号 施工パッケージ(SQ150A-0001)】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14t						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 27 号 施工パッケージ (SQ150A-0001) 】 (続 き)							
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (再生クラッシュ RC-40 ,)						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生碎石 (RC-40)						TT9106	
軽油						TT0002	
その他 (材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 70.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 再生クラッシュ RC-40 [P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4~11			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）

【 第 28 号 施工パッケージ (SQZ101-0005) 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							
(8.0km以下 DID区間無 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
タンクトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 損耗費と補修費(良好)含						TM1011P	
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし							
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）

【 第 29 号 施工パッケージ (SQ064-0002) 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
暗渠排水管 直管 管径 50～150mm						L0003	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 1 呼び径 50～150mm [P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑩-12			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 30 号 施工パッケージ (SQ066-0001) 】								1	m 当り
管 (函)渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 (基礎砕石有り ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積 0. 5 0m3 吊能力 2. 9 t						TT0462			
その他 (機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
運転手 (特殊)						TR1400			
その他 (労務)									
【材料】									
R型暗渠 縦断用 内径400mm T-25						L0008			
軽油						TT0002			

【 第 30 号 施工パッケージ (SQ066-0001) 】 (続 き)							
管 (函)渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 (基礎砕石有り ,)						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他 (材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3	内径又は内空幅 (mm) 400mmを超え600mm以下			
[J3] = 1 基礎砕石の有無 有り			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[P1] = 1 積算基準書 ページ II-2-⑩-15							

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）

【 第 31 号 施工パッケージ (SQ033-0001) 】								1	m2 当り
基礎碎石 12. 5cmを超え 17. 5cm以下 (再生碎石 RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料 山積 0. 8m3						TT0456			
その他 (機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手 (特殊)						TR1400			
土木一般世話役						TR2500			
その他 (労務)									
【材料】									
再生碎石 (R C - 4 0)						TT9106			
軽油						TT0002			

【 第 31 号 施工パッケージ (SQ033-0001) 】 (続 き)							
基礎碎石 12. 5cmを超え17. 5cm以下 (再生碎石 RC-40 ,)						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 碎石の厚さ 12. 5cmを超え17. 5cm以下			[J2] = 1	碎石の種類 再生碎石 RC-40			
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ページ II-2-②-2			

【 第 32 号 施工パッケージ (SQZ014-0002) 】							
基面整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	
【端数調整】							
[条件] [P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-7							

【 第 33 号 施工パッケージ (SQZ104-0001) 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 34 号 施工パッケージ (SQ102-0006) 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 9 コンクリート規格 18-8-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 35 号 施工パッケージ (SQ061-0007) 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 1. 0mを超え2. 0m以下 (基礎砕石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積 0. 8m ³ 吊能力 2. 9 t						TT0439		
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
運転手 (特殊)						TR1400		
特殊作業員						TR0100		
その他 (労務)								
【材料】								
L型擁壁 (嵩上タイプ) H= 1. 7m, L= 2. 0m						TT2362		
軽油						TT0002		

【 第 35 号 施工パッケージ (SQ061-0007) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 1 m 当り (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[J2] = 1	基礎砕石の有無 有り			
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1	積算基準書ページ II-2-⑥-2			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 36 号 施工パッケージ (SQ061-0008) 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 1. 0mを超え2. 0m以下 (基礎砕石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積 0. 8m ³ 吊能力 2. 9 t						TT0439		
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
運転手 (特殊)						TR1400		
特殊作業員						TR0100		
その他 (労務)								
【材料】								
L型擁壁 (嵩上タイプ) H = 1. 9m, L = 2. 0m						TT2364		
軽油						TT0002		

【 第 36 号 施工パッケージ (SQ061-0008) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 (基礎砕石有り ,)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[J2] = 1 基礎砕石の有無 有り				
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑥-2				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 37 号 施工パッケージ (SQ061-0009) 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 (基礎碎石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ラフテレンクレーン作業料金 長期寄附 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊						TT0405		
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
その他 (労務)								
【材料】								
L型擁壁 (嵩上タイプ) H = 2. 2m, L = 2. 0m						TT2367		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2. 0mを超え3. 5m以下			[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り					

【 第 37 号 施工パッケージ (SQ061-0009) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 1 m 当り (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑥-2				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 38 号 施工パッケージ (SQ061-0010) 】								1	m 当り
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 (基礎碎石有り ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレンクレーン作業料金 長期寄附 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊						TT0405			
その他 (機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
その他 (労務)									
【材料】									
L型擁壁 (嵩上タイプ) H = 2. 4m, L = 2. 0m						TT2369			
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2. 0mを超え3. 5m以下			[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り						

【 第 38 号 施工パッケージ (SQ061-0010) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 1 m 当り (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑥-2				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事（7-3工区）

【 第 39 号 施工パッケージ (SQ061-0011) 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 (基礎碎石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ラフテレンクレーン作業料金 長期寄附 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊						TT0405		
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
その他 (労務)								
【材料】								
L型擁壁 (嵩上タイプ) H = 2. 8m, L = 2. 0m						TT2373		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2. 0mを超え3. 5m以下			[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り					

【 第 39 号 施工パッケージ (SQ061-0011) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 1 m 当り (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑥-2				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 40 号 施工パッケージ (SQ061-0012) 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 (基礎碎石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊						TT0405		
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
その他 (労務)								
【材料】								
L型擁壁 (嵩上タイプ) H = 3. 0m, L = 2. 0m						TT2375		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2. 0mを超え3. 5m以下			[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り					

【 第 40 号 施工パッケージ (SQ061-0012) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 1 m 当り							
(基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1	積算基準書ページ II-2-⑥-2			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 41 号 施工パッケージ (SQ061-0004) 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 (基礎碎石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ラフテレンクレーン作業料金 長期利用 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊						TT0405		
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
その他 (労務)								
【材料】								
I型擁壁 (嵩上げ) 2750×1700 見積						L0009		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2. 0mを超え3. 5m以下			[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り					

【 第 41 号 施工パッケージ (SQ061-0004) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 1 m 当り (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑥-2				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 42 号 施工パッケージ (SQ061-0014) 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 (基礎碎石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊						TT0405		
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
その他 (労務)								
【材料】								
L型擁壁 (嵩上げ) H=3. 2 見積						L0011		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2. 0mを超え3. 5m以下			[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り					

【 第 42 号 施工パッケージ (SQ061-0014) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 1 m 当り (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1	積算基準書ページ II-2-⑥-2			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 43 号 施工パッケージ (SQ033-0002) 】								1	m2 当り
基礎碎石 17. 5cmを超え 20. 0cm以下 (再生碎石 RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料 山積 0. 8m3						TT0456			
その他 (機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手 (特殊)						TR1400			
土木一般世話役						TR2500			
その他 (労務)									
【材料】									
再生碎石 (R C - 4 0)						TT9106			
軽油						TT0002			

【 第 43 号 施工パッケージ (SQ033-0002) 】 (続 き)							
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 (再生碎石 RC-40 ,)						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 4 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下			[J2] = 1	碎石の種類 再生碎石 RC-40			
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ページ II-2-②-2			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 44 号 施工パッケージ(SQ050-0001) 】								1	m3 当り
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有 (18-8-40(高炉) ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積 0. 8m3 吊能力 2. 9 t						TT0439			
バックホウ賃料 山積 0. 8m3						TT0456			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
型わく工						TR3300			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
軽油						TT0002			

【 第 44 号 施工パッケージ (SQ050-0001) 】 (続 き)							
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有							
(18-8-40(高炉) ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 1	基礎碎石の有無 基礎碎石有り			
[J2] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			[N2] = 1	コンクリート単価補正 小型車運搬無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-③-23							

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 45 号 施工パッケージ (SQ102-0007) 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 9 コンクリート規格 18-8-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4				

【 第 46 号 施工パッケージ (SQZ104-0002) 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋 無筋構造物			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 47 号 施工パッケージ (SQ102-0002) 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 21-8-20(高炉)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 21-8-20(高炉)						TT0924	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 10 コンクリート規格 21-8-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4				

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 48 号 施工パッケージ (SQ150A-0002) 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚10mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14t						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第 48 号 施工パッケージ (SQ150A-0002) 】 (続 き)							
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚10mm 1層施工 (再生クラッシュ RC-40 ,)						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生碎石 (RC-40)						TT9106	
軽油						TT0002	
その他 (材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 再生クラッシュ RC-40 [P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4~11			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線道路改良工事 (7-3工区)

【 第 49 号 施工パッケージ (SQ061-0013) 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 (基礎砕石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ラフテレンクレーン作業料金 長期利用 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊						TT0405		
その他 (機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
その他 (労務)								
【材料】								
コンクリート擁壁 (コーナー用) 0円単価 別途計上						L0010		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2. 0mを超え3. 5m以下			[J2] = 1 基礎砕石の有無 有り					

【 第 49 号 施工パッケージ (SQ061-0013) 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 1 m 当り (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑥-2				

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂処分費 南州砕石(株)吹上工場		m3	2,500		L0001	処
暗渠排水管 直管 管径 50～150mm		m	1,980		L0003	
As殻処分 日置建設産業(株)		m3	3,700		L0006	処
R型暗渠 縦断用 内径400mm T-25		m	74,600		L0008	
L型擁壁（嵩上げ） 2750×1700 見積		個	343,000		L0009	
コンクリート擁壁（コーナー用） 0円単価 別途計上		個	0		L0010	
L型擁壁（嵩上げ） H=3.2 見積		個	418,000		L0011	
L型擁壁（嵩上げ） 2750×1700 見積		本	343,000		L0012	
L型擁壁（嵩上げ） コーナー右 L=1950 見積		本	297,000		L0013	
L型擁壁（嵩上げ） コーナー左 L=2000 見積		本	297,000		L0014	
L型擁壁（嵩上げ） コーナー部材150° 見積		本	54,000		L0015	
Co殻処分（有筋） 日置建設産業(株)		m3	4,700		L0016	処

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート擁壁(L型擁壁) H=3750 見積		個	579,000		L0018	
土砂処分費 南州砕石(株)吹上工場		m3	2,500		L0019	処