

令和 7 年度 繰越 公 共 事 業									
工 事 設 計 書									
日置市									
課 長	課長補佐	係 長	精 算 者	設 計 者					
着 工 完 成 期 日		自 令和 年 月 日			摘	諸 経 費 適 用 年 度	公共 令和07年度（令和08年6月以降）		
		至 令和 年 月 日				工 種 区 分	道路改良工事		
工 事 番 号		第 号			要	基礎単価適用年月日	令和8年9月1日付 公共		
						単 価 地 区	鹿児島②		
路 線 名 等		市道坊野野添線			要	機械損料適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料		
						歩 掛 摘 要 年 月 日	令和8年8月 公共歩掛		
施 工 位 置		日置市吹上町永吉地内			要	施工地域による補正	一般交通影響有り(2)その他		
						現 場 環 境 改 善 費	計上する		
工 事 名		地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）			要	契約保証に掛る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合		
						工期 日間			
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		【概算数量設計】 ・ 施工延長L=120.0m ・ 土工N=1式 ・ 舗装工A=600.0m2 ・ 排水構造物工L=100.0m							

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01	1	式			K0011	
施工延長 L=120.0m	1	式			V	処:
道路土工	1	式			X	処:
切土工	1	式			Y102280	処:
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し	410	m3			SQZ001-0001 P 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 2.0km以下 DID区間無	440	m3			SQZ002-0001 P 2 号	
土砂処分費 南州砕石(株)吹上工場	440	m3			L0001	処 処:
水路工	1	式			X	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	60	m3			SQZ012-0002 P 3 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	30	m3			SQZ016-0002 P 4 号	
基面整正	56	m2			SQZ014-0001 P 5 号	
プレキャストU型側溝 設置工 縦断用T-25 300x300(2m)	100	m			S7011-0002 施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25蓋版300	180	枚			S7013-0001 施 2 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25FRC製集水蓋版300	20	枚			S7013-0002 施 3 号	
舗装工	1	式			X804010	処:
置換	1	式			Y004714	
不陸整正	600	m2			SQ149-0001 P 6 号	
路床置換工(複層 t=シラス 35cm, 砂 15cm) W=2.5m以上4m未満W=2.5m以上4m未満障害無 路盤用シラス(現場着単価)	600	m ²			S3040-0001 施 4 号	
路盤工	1	式			Y804010	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生クッション RC-30	600	m2			SQ150A-0001 P 7 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	600	m2			SQ150C-0001 P 8 号	
舗装工	1	式			Y512005	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 平均幅員3.0m超	600	m2			SQ155C-0001 P 9 号	
殻運搬・処分工	1	式			Y	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			SQZ185-0001 P 10 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	600	m2			SQZ184-0001 P 11 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 11.5km以下 DID区間無	24	m3			SQZ101-0001 P 12 号	
As殻処分 日置建設産業㈱	24	m3			L0003	処 処:
区画線工	1	式			X104040	
区画線工	1	式			Y	
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色: 白色 実線	200	m			S7001-0001 施 5 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	
図面作成費	3	枚			L0002	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 1 号 施工単価表(S7011-0002) 】						
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 設置工 縦断用T-25 300x300(2m)					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間の制約無し昼間単価	10	m			TTB411	
落蓋側溝（縦断用Ⅱ型 T-25） 300×300×2000	4.98	個			TT1753	
再生砕石（RC-40）	0.67	m3			TT9106	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00×1.00×1.00=1 土木工事標準単価 =4360×1=4360						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 2 製品区分 流石コンクリート製品以外			
[C] = 1 U型側溝 種別 縦断用T-25 300x300(2m)			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			[F] = 0.000 基礎砕石 単価(円／m3)			
[G] = 0.560 基礎砕石 数量(m3／10m)			[H] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[I] = 1 時間の制約 無			[J] = 1 積算基準書 ページ VI-1-⑥-1			

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 2 号 施工単価表(S7013-0001) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25蓋版300						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約無し昼間単価	1	枚			TTB481	
蓋版（縦断用Ⅱ型 T-25） 300用，L＝0.5m	1	枚			TT1760	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 土木工事標準単価 =960×1=960						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 設置		[B] = 2 製品区分	スラスコンクリート製品以外			
[C] = 1 蓋版規格 縦断用A型T-25蓋版300		[D] = 1 作業区分	一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価		[F] = 1 時間的制約	無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

【 第 3 号 施工単価表(S7013-0002) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25FRC製集水蓋版300						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約無し昼間単価	1	枚			TTB481	
集水蓋版（縦断用A型 T-25） 300用，L＝0.5m，FRC製	1	枚			TT1763	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 土木工事標準単価 =960×1=960						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 設置		[B] = 2 製品区分	ス	コンクリート製品以外		
[C] = 7 蓋版規格 縦断用A型T-25FRC製集水蓋版300		[D] = 1 作業区分	一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価		[F] = 1 時間的制約	無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 4 号 施工単価表(S3040-0001) 】						
路床置換工(複層 t=シラス 35cm, 砂 15cm) W=2.5m以上4m未満W=2.5m以上4m未満障害無 (路盤用シラス(現場着単価) ,)					1,000	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂 路盤用	191	m3			TT0522	
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し	150	m3			SQZ003-0001 P 13 号	
購入土(現場着単価) 路盤用シラス(現場着単価)	371	m3			S3191-0001 施 6 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	350	m3			SQZ005-0001 P 14 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 仕上厚 仕上厚シラス35cm, 砂15cm			[B] = 1 施工数量 10,000m3未満/工事			
[C] = 2 敷均し締固め施工幅員(SQZ005) W=2.5m以上4m未満			[D] = 0.000 —			
[E] = 1 障害の有無 障害無			[F] = 2 土質区分 路盤用シラス(現場着単価)			
[G] = 0.000 運搬距離(片道: km)			[H] = 1 DID区間の有無 DID無			
[I] = 0.000 シラス 現場着単価(円/m3)			[J] = 0.000 シラス 土場渡し単価(円/m3)			
[K] = 1 積算基準書ページ 参-道-4						

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 5 号 施工単価表(S7001-0001) 】						
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色 (実線 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶融式区画線（実線）[手間] 15cm 時間的制約無し昼間単価	1,000	m			TTB001	
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 JIS K 5665 3種	570	kg			TT7104	定:j
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 JIS R 3301	25	kg			TT7111	定:j
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110	定:j
軽油	47	L			TT0002	定:j
諸雑費	5	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 単価 =255×1=255						
[条件]						
[A] = 1 区画線区分 実線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 1 施工幅 施工幅 15cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 6 号 施工単価表(S3191-0001) 】						
購入土(現場着単価) 路盤用シラス(現場着単価)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
購入土（搬入，路盤用シラス）	100	m3			TT0106	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 土質区分 路盤用シラス(現場着単価)		[E] = 0.000	運搬距離(片道：km)			
[G] = 0.000 購入土・シラス 現場着単価(円/m3)		[H] = 0.000	購入土 土場渡し単価(円／m3)			
[I] = 0.000 シラス 土場渡し単価(円／m3)		[J] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13, 参-共-1			

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】								1	m3 当り
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P			
【労務】									
運転手（特殊）						TR1400			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット					
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1	障害の有無 障害無し					
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-7					

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】								1	m3 当り
土砂等運搬 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (2.0km以下 DID区間無 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック [オノロード・ディーゼル] 10 t 積級 損耗費と補修費(良好)含						TM1011P			
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)					
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無					
[J5] = 5 運搬距離 2.0km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13					

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ012-0002) 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 標準									
(土留無し 障害無し ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456			
【労務】									
運転手（特殊）						TR1400			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 標準					
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1	障害の有無 障害無し					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-③-4					

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【第 4 号 施工パッケージ(SQZ016-0002)】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回〕 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3						TME113P	
タンバ賃料 60～80kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
〔条件〕 〔J1〕 = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			〔J4〕 = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ016-0002) 】							(続 き)		1 m3 当り		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満											
名 称 ・ 規 格		金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準			
[P1] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-1-③-13											
		</									

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ014-0001) 】 基面整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
【端数調整】									
[条件] [P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-7									

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】 不陸整正 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】 (続 き)

不陸整正

1 m2 当り

[illegible]

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】								1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-30 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P			
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415			
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413			
その他(機械)									
【労務】									
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-30 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生碎石 (RC-30)						TT9105			
軽油						TT0002			
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 110.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工					
[J3] = 4 材料 再生クラッシャー RC-30 [P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用					

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】								1	m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P			
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415			
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413			
その他(機械)									
【労務】									
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【第 8 号 施工パッケージ(SQ150C-0001)】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工							
(粒度調整碎石 M-30 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒調碎石 (M－3 0)						TT0511	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 6 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 70.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11							

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員3.0m超 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m						TT0477	
タイヤローラ賃料 13 ~ 14 t						TT0413	
ロードローラ賃料 マカダム, 10 ~ 12 t						TT0415	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員3.0m超 ,)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 平均厚さ[単位:mm]			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			[J4] = 3 [y1] = 2 [P1] = 1	瀝青材料種類 フライムコート PK-3 As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8			

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 10 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切断深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

[illegible]

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 11 号 施工パッケージ(SQZ184-0001) 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下									
(障害等無し 積込作業有 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478			
【労務】									
土木一般世話役						TR2500			
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-②-2									

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 12 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)									
(11.5km以下 DID区間無 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 損耗費と補修費(良好)含						TM1011P			
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 5	運搬距離 11.5km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ページ II-2-25-1					

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 13 号 施工パッケージ(SQZ003-0001) 】								1	m3 当り
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)									
(障害無し ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456			
【労務】									
運転手 (特殊)						TR1400			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 作業区分 敷均し(ルース)			[J3] = 1	施工数量 標準(10,000m3未満)					
[J4] = 1 障害の有無 障害無し			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-20					

地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）

【 第 14 号 施工パッケージ(SQZ005-0001) 】 路床盛土 2.5m以上4.0m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型, 3～4 t						TT0431	
バックホウ賃料（後方超小旋回） 山積0.28 m3						TT0472	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満			[P1] = 1	積算基準書ページ	Ⅱ-1-②-24		

令和 7 年度 繰越 公 共 事 業									
工 事 設 計 書									
日置市									
課 長	課長補佐	係 長	精 算 者	設 計 者					
着 工 完 成 期 日		自 令和 年 月 日			摘	諸 経 費 適 用 年 度	公共 令和07年度（令和08年6月以降）		
		至 令和 年 月 日				工 種 区 分	道路改良工事		
工 事 番 号		第 号			要	基礎単価適用年月日	令和8年9月1日付 公共		
						単 価 地 区	鹿児島②		
路 線 名 等		市道坊野野添線			要	機械損料適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料		
						歩 掛 摘 要 年 月 日	令和8年8月 公共歩掛		
施 工 位 置		日置市吹上町永吉地内			要	施工地域による補正	一般交通影響有り(2)その他		
						現 場 環 境 改 善 費	計上する		
工 事 名		地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野添線改良舗装工事（7-2工区）			要	契約保証に掛る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合		
						工期 日間			
工 事 費		金 19,372,100 円也							
工 事 概 要		【概算数量設計】 ・ 施工延長L=120.0m ・ 土工N=1式 ・ 舗装工A=600.0m2 ・ 排水構造物工L=100.0m							

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂処分費 南州砕石(株)吹上工場		m3	2,500		L0001	処
図面作成費		枚	29,949		L0002	
As殻処分 日置建設産業(株)		m3	3,700		L0003	処