

葛南土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 2 - 0 3 2 1 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	葛南		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	道路メンテナンス（橋梁）工事（今川橋塗替工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	道路メンテナンス					
路 線 河 海 名	一般県道 西浦安停車場線					
施 工 箇 所	浦安市 今川 外					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	2 5 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考	・ 週休 2 日制運用工事 ・ 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行工事					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路メンテナンス	浦安市 今川 外	一般県道 西浦安停車場線	今川橋

費 目	本工事費	道路メンテナンス（橋梁）工事（今川橋塗替工）
-----	------	------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L=53.2m 幅員W=21.6m	
	2	橋梁塗装工 A=1,660m ²	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（今川橋塗替工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	鋼橋架設工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鋼橋架設工事				式		1		
橋梁補修工				式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込部補修工				式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込部補修			夜間施工(著しい時間的制約あり)	箇所		18		
当て板補修工				式		1		
当て板補修			腐食補修;夜間施工（著しい時間的制約あり）	式		1		
現場塗装工				式		1		
橋梁塗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（今川橋塗替工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	鋼橋架設工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
素地調整			循環式プラスト工法	m2		1,660		
清掃・水洗い			昼間施工	m2		1,660		
防食下地			昼間施工	m2		1,660		
下塗			昼間施工;弱溶剤形変性100％樹脂塗料(2層)スプレー;塗装箇所上部工;塗装回数2回	m2		1,660		
中塗			昼間施工;弱溶剤形100％樹脂塗料用スプレー 赤系;塗装箇所上部工;塗装回数1回	m2		1,660		
上塗			昼間施工;弱溶剤形100％樹脂塗料 スプレー 赤系;塗装箇所上部工;塗装回数1回	m2		1,660		
仮設工				式		1		
足場工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（今川橋塗替工）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	鋼橋架設工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
足場			夜間施工(著しい時間的制約あり)	式		1			
防塵対策工				式		1			
環境対策資機材費				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（今川橋塗替工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
安全費				式		1		
鉛等呼吸用保護具等費用				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（今川橋塗替工）			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		