

入力単価一覧表

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（今川橋塗装工）
-----	------------------------

No.	名称	規格	単価	単位
1	負圧集塵装置	最大処理風量 $5 \cdot 7 \text{ m}^3/\text{min}$ リース30日以内	97,500	台
2	簡易セキユリテイルーム	W1500*L4500*H2150	400,000	式
3	エアシャワー	リース30日以内	255,000	台
4	エアシャワー用フィルター	1次	4,000	枚
5	エアシャワー用フィルター	チャコールフィルター	35,000	枚
6	エアシャワー用フィルター	HEPAフィルター	80,000	枚
7	負圧集塵機用フィルター	1次	1,200	枚
8	負圧集塵機用フィルター	2次	2,400	枚
9	負圧集塵機用フィルター	HEPAフィルター	75,000	枚
10	機械運搬費		600,000	式
11	ブラスト機械（グリッド含む）		500,000	式
12	真空掃除機用フィルター	1次	3,600	枚
13	真空掃除機用フィルター	2次	4,200	枚
14	真空掃除機用フィルター	チャコールフィルター	4,000	枚
15	真空掃除機用フィルター	HEPAフィルター	84,000	枚
16	電動ファン付呼吸用保護具	全面型G-APR	134,000	個
17	呼吸用保護具用フィルター		1,760	個
18	使い捨て化学防護服		1,250	着
19	防護手袋	インナー	2,500	組
20	防護手袋	アウター	1,500	組
21	シェーズカバー		289	個
22	アンカーボルト		132	本
23	ドラム缶（オープンタイプ）	UN規格 PCB含有物廃棄用 容量200L	8,400	缶
24	ペール缶（オープンタイプ）	UN規格 PCB含有物廃棄用 容量20L	1,300	缶
25	廃棄物用袋（黄色）	ポリエチレン 暑さ0.15mm 1200×850mm	700	枚
26	負圧集塵機用フィルター	チャコールフィルター	13,700	枚
27	真空掃除機	リース30日以内	76,000	台・月
28	足場損料（賃料）	吊り足場 橋梁補修工用	485	m ² ・月
29	足場損料（賃料）	板張り防護 橋梁補修工用 供用日数120日	110	m ² ・月
30	足場損料（賃料）	シート張り防護 橋梁補修工用 供用日数120日	79	m ² ・月

特別調査による歩掛表

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（今川橋塗替工）
-----	------------------------

第 31 号 循環式ブラスト 67m2当たり

名称	規格／条件	単位	数量
橋りょう世話役		人	1.00
橋りょう塗装工		人	6.00
橋りょう特殊工		人	3.00
ブラスト機械（グリッド含む）		式	1.00
諸雑費		%	32.00

※諸雑費の金額は、労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出している。
 なお、諸雑費とは施工に必要となる全ての工具、消耗品、その他材料等を指す。

第 12 号 研磨剤およびケレンかす回収・積込 70m2当たり

名称	規格／条件	単位	数量
橋りょう特殊工		人	3.00
普通作業員		人	3.00
諸雑費		%	30.00

※諸雑費の金額は、労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出している。
 なお、諸雑費とは施工に必要となる全ての工具、消耗品、その他材料等を指す。

第 18 号 吊り足場設置・撤去 10m2当たり

名称	規格／条件	単位	数量
橋りょう特殊工		人	1.43
足場損料	橋梁補修工用（供用日数120日）	m2・月	40.00
諸雑費		%	5.00

※諸雑費の金額は、全体の合計金額に率を乗じた金額を算出している。
 なお、諸雑費とは施工に必要となる全ての工具、消耗品、その他材料等の費用を指す。

第 19 号 板張り防護設置・撤去 10m2当たり

名称	規格／条件	単位	数量
橋りょう特殊工		人	0.20
足場損料	橋梁補修工用（供用日数120日）	m2・月	40.00
諸雑費		%	5.00

※諸雑費の金額は、全体の合計金額に率を乗じた金額を算出している。
 なお、諸雑費とは施工に必要となる全ての工具、消耗品、その他材料等の費用を指す。

第 20 号 シート張り防護設置・撤去 10m2当たり

名称	規格／条件	単位	数量
橋りょう特殊工		人	0.08
足場損料	橋梁補修工用（供用日数120日）	m2・月	40.00
諸雑費		%	5.00

※諸雑費の金額は、全体の合計金額に率を乗じた金額を算出している。
 なお、諸雑費とは施工に必要となる全ての工具、消耗品、その他材料等の費用を指す。

特別調査による歩掛表

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（今川橋塗替工）
-----	------------------------

第 22 号 蓋及び伸縮装置後打ちコンクリート受部材取付 36部材当たり

名称	規格／条件	単位	数量
土木一般世話役		人	0.50
特殊作業員		人	2.00
普通作業員		人	0.50
諸雑費		%	2.00

※諸雑費の金額は、労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出している。
 なお、諸雑費とは施工に必要となる全ての工具、消耗品、その他材料等を指す。

第 23 号 本体打ち込み式アンカーボルト420本施工 100本当たり

名称	規格／条件	単位	数量
土木一般世話役		人	1.20
特殊作業員		人	1.30
普通作業員		人	0.70
アンカーボルト		本	100.00
諸雑費		%	2.00

※諸雑費の金額は、労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出している。
 なお、諸雑費とは施工に必要となる全ての工具、消耗品、その他材料等を指す。

第 24 号 コンクリート取り壊し工 1m3当たり

名称	規格／条件	単位	数量
土木一般世話役		人	0.50
普通作業員		人	0.80
諸雑費		%	1.00

※諸雑費の金額は、労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出している。
 なお、諸雑費とは施工に必要となる全ての工具、消耗品、その他材料等を指す。

第 25 号 コンクリート補修工 1m3当たり

名称	規格／条件	単位	数量
土木一般世話役		人	2.50
特殊作業員		人	5.00
普通作業員		人	5.00
諸雑費		%	30.00

※諸雑費の金額は、労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出している。
 なお、諸雑費とは施工に必要となる全ての工具、消耗品、その他材料等を指す。

第 26 号 ガス切断 2.8m当たり

名称	規格／条件	単位	数量
橋りょう世話役		人	1.00
橋りょう特殊工		人	2.70
諸雑費		%	33.00

※諸雑費の金額は、労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出している。
 なお、諸雑費とは施工に必要となる全ての工具、消耗品、その他材料等を指す。

特別調査による歩掛表

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（今川橋塗替工）
-----	------------------------

第 27 号 リベット撤去

70本当たり

名称	規格／条件	単位	数量
橋りょう世話役		人	1.00
橋りょう特殊工		人	3.00
普通作業員		人	1.00
諸雑費		%	51.00

※諸雑費の金額は、労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出している。
 なお、諸雑費とは施工に必要となる全ての工具、消耗品、その他材料等を指す。

第 28 号 現場穴開け

80個当たり

名称	規格／条件	単位	数量
橋りょう世話役		人	1.00
橋りょう特殊工		人	3.00
普通作業員		人	1.00
諸雑費		%	25.00

※諸雑費の金額は、労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出している。
 なお、諸雑費とは施工に必要となる全ての工具、消耗品、その他材料等を指す。

第 29 号 ボルト本締め

130個当たり

名称	規格／条件	単位	数量
橋りょう世話役		人	1.00
橋りょう特殊工		人	3.00
普通作業員		人	1.00
諸雑費		%	17.00

※諸雑費の金額は、労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出している。
 なお、諸雑費とは施工に必要となる全ての工具、消耗品、その他材料等を指す。

第 30 号 補強部材撤去取付工

16部材当たり

名称	規格／条件	単位	数量
橋りょう世話役		人	1.00
橋りょう特殊工		人	3.00
普通作業員		人	1.00
諸雑費		%	22.00

※諸雑費の金額は、労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出している。
 なお、諸雑費とは施工に必要となる全ての工具、消耗品、その他材料等を指す。