

数量調書

(1154号線)

NO.1

工 種	種 別	規 格	算 式	単位	数 量
土工					
	機械床掘	MT	31.70	m3	30
	埋戻し(車道側)	R1 再生盛土材	32.10	m3	30
	建設発生土処分 第2種建設発生土	(有)大石建材 L=15.6km	31.70	m3	30
排水工					
	既設側溝再設置 PU3-300×400		4.00	m	4
	排水構造物 PU3-300×500		8.90	m	9
	排水構造物 自由勾配側溝 300×500		10.00	m	10
	排水構造物 自由勾配側溝 300×600		8.00	m	8
	既設蓋版再設置 PC4-B300	3種	7.00	枚	7
	既設蓋版再設置 T25-B300	T-25 普通目	1.00	枚	1
	蓋版据付 PC4-B300	3種	31.00	枚	31
	蓋版据付 T25-B300	T-25 普通目	5.00	枚	5
	衝撃吸収材	t=3mm w=48mm	43.80	m	44
	敷コンクリート 自由勾配側溝	18-8-25BB W/C60%以下	0.56	m3	0.6
	敷コンクリート PU3-300×500	18-8-25BB W/C60%以下	0.22	m3	0.2
	集水枿 枿穴400×400		1.00	箇所	1
舗装工					
	表層工	再生密粒度As(13) t=4cm	178.08	m ²	178
	上層路盤工	粒度調整砕石(M-30) t=10cm	94.62	m ²	95
	不陸整正工	補足材無し	178.08-94.62+16.50	m ²	100
	表層工	再生密粒度As(13) t=5cm	16.50	m ²	17
雑工					
	舗装版切断工	垂直式カッター t=15cm以下	14.35	m	14
	舗装版切断工	傾斜式カッター t=5cm以下	4.82	m	5
	舗装版切断汚泥運搬処分	㈱堀内土木 L=46.4km	1	式	1
	舗装版破砕工	セイエン商事㈱藤枝工場 L=5.9km t=5cm	146.21+16.50	m2	160
	構造物取壊し工 無筋	(株)紅林建材 L=4.5km	0.47	m3	0.5
	構造物取壊し工 有筋	(株)大塚 L=11.0km	1.33	m3	1
	直壁	18-8-25BB W/C60%以下	0.70	m	1
	間詰コンクリート(1)	18-8-25BB W/C60%以下	18.00	m	18
	間詰コンクリート(2)	18-8-25BB W/C60%以下	12.60	m	13
	デリネーター設置工	両面反射 φ 100 支柱 φ 60.5	2.00	本	2
仮設工					
	交通誘導員B		1.00	式	1

土 積 計 算 書

測 点	点間距離	機械床掘 MC			機械床掘 MT			車道埋戻し R1 (再生盛土材)			民地埋戻し R2 (良質流用土)		
		各 断 面	平均断面	立 積	各 断 面	平均断面	立 積	各 断 面	平均断面	立 積	各断面	平均断面	立 積
NO 0 + 15.00		0.00			1.00			1.10			0.00		
NO 1 + 3.00	8.00	0.00	0.00	0.0	1.00	1.00	8.0	1.10	1.10	8.8	0.00	0.00	0.0
NO 1 + 3.00		0.00			0.70			0.80			0.00		
NO 1 + 8.50	5.50	0.00	0.00	0.0	0.70	0.70	3.9	0.80	0.80	4.4	0.00	0.00	0.0
NO 1 + 8.50		0.00			1.00			1.00			0.00		
NO 1 + 13.70	5.20	0.00	0.00	0.0	1.00	1.00	5.2	1.00	1.00	5.2	0.00	0.00	0.0
NO 1 + 13.70		0.00			1.10			1.00			0.00		
NO 1 + 2.60	8.90	0.00	0.00	0.0	1.10	1.10	9.8	1.00	1.00	8.9	0.00	0.00	0.0
NO 1 + 2.60		0.00			1.20			1.20			0.00		
NO 2 + 6.60	4.00	0.00	0.00	0.0	1.20	1.20	4.8	1.20	1.20	4.8	0.00	0.00	0.0
合 計	31.6			0.0			31.7			32.1			0.0