

質 問 回 答 書 (1 / 2)

入札参加者 各位

下記工事の設計図書に対する質問について、次のとおり回答します。

工事名：宜野湾浄化センター第3系4／4最終沈殿池機械設備工事M26

No.	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様書および発注図M-4フローシートには脱臭ダクトが工事対象に含まれていませんが、発注図M-9には脱臭ダクトが工事対象として着色されています。M-9は誤記と捉え脱臭ダクトは工事対象外としてよろしいでしょうか。	脱臭ダクトについては、工事対象外です。
2	特記仕様書P. 27 第4項鋼製架台、蓋等において、汚泥ポンプ類点検歩廊はグレーチングと記載されていますが、発注図M-6ではチェッカープレートが図示されています。特記仕様書を正としてグレーチングという理解でよろしいでしょうか。	点検歩廊はグレーチングとしてください。
3	現場説明書のP6に記載されている 18. 債務負担行為に係る契約の特則（契約書第40条関係） (2) 各会計年度における請負代金の支払い限度額（以下「支払限度額」という。）は次の割合のとおりとする。 令和8年度 約50% 令和9年度 約50% とありますが、令和8年度に50%近い出来高を計上することは困難と予想されます。次年度への繰越しは可能でしょうか？	令和8年度の出来高については、状況に応じて協議致します。
4	施工期間に制約はありますか（〇月～〇月は施工不可等）	制約は特にありません。
5	最終沈殿池内の工事は2池同時施工できますか。	同時施工は可能です。 関連工事の受注者と施工時期を調整ください。
6	着手前の最終沈殿池は汚泥や汚水等が入っていない状況でしょうか。水抜き等は必要でしょうか	雨水が入っており、水抜きが必要です。

質 問 回 答 書 （ 2 / 2 ）

工事名：宜野湾浄化センター第3系4／4最終沈殿池機械設備工事M26

No.	質 疑 事 項	回 答
7	仮壁設置時は作業時間に制約はありますか。（設備停止〇時間以内など）	制約は特にありません。
8	終沈汚泥掻き寄せ機の試運転の際に水が必要になります。試運転用水は発注者様側で用意していただけますか。	処理水を想定しています。
9	上記質疑で受注者側が試運転用水を準備する際は、隣接する終沈の水を仮設ポンプで移送する方法で試運転用水を確保してもよろしいでしょうか	既設処理施設の運用に支障のない範囲であれば、問題ありません。
10	発注図M-9に20通り付近に合成木材蓋と記載がありますが設計書には合成木材の項目がありません。本工事に合成木材蓋が所掌範囲内であれば設計書のどの項目に入りますか	合成木材蓋は本工事の範囲です。 機器付属の合成木材蓋については、機器費付属として計上しています。 機器付属でない、合成木材蓋については、別途、設計変更協議と致します。
11	発注図M-9に20通り付近に脱臭ダクトFRPと記載がありますが設計書にはFRPの項目がありません。本工事にFRPが所掌範囲内であれば設計書のどの項目に入りますか	発注図に記載の脱臭ダクトは誤記であり、FRPダクトは工事対象外です。
12	機器納期について、現状掻き寄せ機の納期が図面承認後8カ月必要になります。掻き寄せ機の据付時期は2027年11月頃～を想定しておりますが、注文する際の社内検討や承諾図作成期間を考慮すると工期末に施工完了ができない可能性があります。受注者の責によらない場合は工期延長は可能でしょうか。	受注者の責めに帰すことができない事由の場合は、協議により延長は可能です。
13	仮壁の撤去・据付は設計書のどこで計上されていますか	取り壊し工、無筋コンクリート工、モルタル仕上げ、型枠工で計上しています。
14	流入水路の既設仮壁の材質は何ですか	無筋コンクリートです。
15	流入水路の新設仮壁の材質は何ですか	無筋コンクリートです。
16	流入水路側に仮壁がありますが、流出水路の新設仮壁は不要でよろしいでしょうか	流出水路側の仮壁は不要です。
17	流入水路側の仮壁撤去時は角落しを借用させていただける認識でよろしいでしょうか	問題ありません。
18	消泡水ポンプについて、複数社のメーカーへ見積徴収をしておりますが、特記仕様と冠山に一致するメーカーがない状況です。現状のメーカーは口径がφ100→φ125へ、出力22kW→30kW又は、羽車SCS13がCAC406となります。仕様の調整については受注後協議させていただいてよろしいでしょうか。	受注後に協議と致します。