（様式第１）表紙

参　考　資　料

件　名

千種区今池五丁目地内１００粍配水管布設工事

（注１）　この「参考資料」に記載されている数量は、参考数量であり、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資することを目的としており、名古屋市上下水道局工事請負契約約款第１条第１項にいう設計図書ではありません。このため内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。

（注２）　この「参考資料」の内容に疑問がある場合は、質問書を入札公告等に示す方法にて、質問受付期間内に提出してください。

（注３）　この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札書受付締切日時までとします。

様式－3

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細別	規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費						
管路工(開削)　〈管径100㎜〉〈昼間〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-001号明細表
管路埋戻		式	1			第01-002号明細表
発生土処理		m3	258.4			第01-003号明細表
管布設工		式	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		m	300			第01-004号明細表
管路材料		式	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		m	300			第01-005号明細表
栓弁類		式	1			第01-006号明細表
栓･弁設置工		式	1			
仕切弁設置		箇所	2			第01-007号明細表
管路土留工		式	1			
土留矢板		式	1			第01-008号明細表
管路工(開削)　〈管径100㎜〉〈夜間〉		式	1			
管布設工		式	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		m	10			第01-009号明細表

参考資料

様式－3

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細別	規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路材料		式	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		m	10			第01-010号明細表
栓弁類		式	1			第01-011号明細表
栓･弁設置工		式	1			
仕切弁設置		箇所	3			第01-012号明細表
開削水替工		式	1			
開削水替		式	1			第01-013号明細表
管路工(開削)　〈管径50mm〉〈昼間〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-014号明細表
管路埋戻		式	1			第01-015号明細表
発生土処理		m3	4.8			第01-016号明細表
管布設工		式	1			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		m	11			第01-017号明細表
管路工(開削)　〈管径75mm〉〈昼間〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-018号明細表

参考資料

様式－3

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細別	規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻		式	1			第01-019号明細表
発生土処理		m3	6.9			第01-020号明細表
管布設工		式	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		m	1			第01-021号明細表
管路材料		式	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		m	1			第01-022号明細表
栓弁類		式	1			第01-023号明細表
栓･弁設置工		式	1			
消火栓設置		箇所	3			第01-025号明細表
仕切弁設置		箇所	1			第01-026号明細表
管路土留工		式	1			
土留矢板		式	1			第01-024号明細表
管路工(開削)　〈管径75mm〉〈夜間〉		式	1			
管布設工		式	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		m	1			第01-027号明細表
管路材料		式	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		m	1			第01-028号明細表

参考資料

様式－3

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細別	規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
開削水替工		式	1			
開削水替		式	1			第01-029号明細表
既設管路工　〈管径100mm〉〈昼間〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-030号明細表
管路埋戻		式	1			第01-031号明細表
発生土処理		m3	18.7			第01-032号明細表
既設管撤去工		式	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		m	300			第01-033号明細表
管路土留工		式	1			
土留矢板		式	1			第01-034号明細表
既設管防護工		式	1			
管防護		式	1			第01-035号明細表
既設栓弁撤去工		式	1			
消火栓撤去		箇所	3			第01-036号明細表
仕切弁撤去		箇所	2			第01-037号明細表

参考資料

様式－3

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細別	規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
既設管路工　〈管径100mm〉〈夜間〉		式	1			
既設管撤去工		式	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		m	10			第01-038号明細表
既設栓弁撤去工		式	1			
仕切弁撤去		箇所	3			第01-039号明細表
既設管路工　〈管径40mm〉〈昼間〉		式	1			
既設管撤去工		式	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		m	11			第01-040号明細表
殻運搬		m3	0.1			第01-041号明細表
殻処分		m3	0.1			第01-042号明細表
既設管路工　〈管径75mm〉〈昼間〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-043号明細表
管路埋戻		式	1			第01-044号明細表
発生土処理		m3	7.2			第01-045号明細表
既設管撤去工		式	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		m	12			第01-046号明細表
既設栓弁撤去工		式	1			

参考資料

様式－3

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細別	規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁撤去		箇所	3			第01-047号明細表
既設管路工　〈管径75mm〉〈夜間〉		式	1			
既設管撤去工		式	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		m	1			第01-048号明細表
既設栓弁撤去工		式	1			
仕切弁撤去		箇所	1			第01-049号明細表
道路取付管工〈昼間〉		式	1			
道路取付管土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-050号明細表
管路埋戻		式	1			第01-051号明細表
発生土処理		m3	30.9			第01-052号明細表
道路取付管布設工		式	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		式	1			第01-053号明細表
道路取付管撤去工		式	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		式	1			第01-054号明細表
殻運搬		m3	0.1			第01-055号明細表
殻処分		m3	0.1			第01-056号明細表

参考資料

様式－3

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細別	規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設配水管工〈昼間〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-057号明細表
管路埋戻		式	1			第01-058号明細表
発生土処理		m3	121.2			第01-059号明細表
仮設配水管布設工		式	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		m	196			第01-060号明細表
ﾚﾝﾀﾙ管		m	206			第01-061号明細表
管路土留工		式	1			
土留矢板		式	1			第01-062号明細表
仮設配水管撤去工		式	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		m	196			第01-063号明細表
殻運搬		m3	0.2			第01-064号明細表
殻処分		m3	0.2			第01-065号明細表
ﾚﾝﾀﾙ管		m	206			第01-066号明細表
仮設配水管工（夜間）		式	1			
仮設配水管布設工		式	1			
ﾚﾝﾀﾙ管		m	2			第01-067号明細表

参考資料

様式－3

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細別	規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設配水管撤去工		式	1			
ﾚﾝﾀﾙ管		m	2			第01-068号明細表
仮設道路取付管工〈昼間〉		式	1			
仮設道路取付管土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-069号明細表
管路埋戻		式	1			第01-070号明細表
発生土処理		m3	2.2			第01-071号明細表
仮設道路取付管布設工		式	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		式	1			第01-072号明細表
仮設道路取付管撤去工		式	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		式	1			第01-073号明細表
殻運搬		m3	0.1			第01-074号明細表
殻処分		m3	0.1			第01-075号明細表
付帯工〈昼間〉		式	1			
舗装版破砕工		式	1			
舗装版切断		式	1			第01-076号明細表
舗装版破砕		式	1			第01-077号明細表
殻運搬		m3	47.9			第01-078号明細表
殻処分		m3	47.9			第01-079号明細表

参考資料

様式－3

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細別	規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装仮復旧工		式	1			
路盤		式	1			第01-080号明細表
舗装仮復旧		式	1			第01-081号明細表
仮設工〈昼間〉		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第01-082号明細表
直接工事費計						
共通仮設費		式	1			
運搬費		式	1			
仮設材運搬費		式	1			第01-083号明細表
準備費		式	1			
試掘		式	1			第01-084号明細表
共通仮設費（率分）		式	1			
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						
消費税及び地方消費税相当額						

参考資料

様式－3

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細別	規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費計						

参考資料

第 01-001 号　明細表　　管路掘削　　1　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工（管路工事） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	m3				
		258.4			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-002 号　明細表　　管路埋戻　　1　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,4t車,片道,有り(仮置場),3 km,有り	m3				
		238.1			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,無し(改良土ｾﾝﾀｰ),29 km,有り	m3				
		238.1			
埋戻工（管路工事、機械施工） 名西ｿｲﾙ,ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3,ﾀﾝﾊﾟ賃貸期間 1箇月以上	m3				
		214.5			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-003 号　明細表　　発生土処理　　258.4　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運搬工（管路開削工事） 土砂,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 4t車,片道,3 km,有り	m3				
		258.4			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,有り(仮置場),29 km,有り	m3				
		258.4			
発生土処理費 名西ｿｲﾙ	m3				
		258.4			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-004 号　明細表　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　300　m

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄管布設工 GX,100,機械	m	300			
継手接合工 ＧＸ,75,異形管	口	1			
継手接合工 ＧＸ,100,直管	口	75			
継手接合工 ＧＸ,100,異形管	口	22			
継手接合工 ＧＸ,100,つぎ輪（特殊押輪）	口	6			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合工 75,7.5K	口	3			
鉄管削溝工 GX,100	口	3			
鉄管切断削溝工 GX,100	口	17			
さしロﾘﾝｸﾞ取付工 GX,100	口	20			
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ被覆工(全管) 100	m	299.6			
管埋設標識工 上水（400粍以下）	m	300			
継手接合工 特押,100	口	2			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-005 号　明細表　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　300　m

参考資料

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
DGXE-１直管 100×4000	本				
		75			
DGXE二受Ｔ字管 100×75	個				
		1			
DGXE二受Ｔ字管 100×100	個				
		2			
DGXE曲管 100×45°	個				
		10			
DGXE-Ｆ付Ｔ字管 100×75	個				
		3			
DGXE継ぎ輪 100	個				
		3			
接合材料(GX押輪) 75	個				
		1			
接合材料(GX押輪) 100	個				
		22			
接合材料(GX特殊押輪) 100	個				
		6			
GXﾗｲﾅ 100	個				
		8			
GX挿しロﾘﾝｸﾞ 100	個				
		20			
TSFﾊﾟｯｷﾝ 75	枚				
		3			
TSFﾎﾞﾙﾄ 16×75	本				
		12			
DKE継ぎ輪 100	個				
		1			
特殊押輪 100	個				
		2			
Kｺﾞﾑ輪 100	個				
		2			
Mﾎﾞﾙﾄ 20×90	本				
		8			

積算番号　26-0-0-464-0850-03-00-C　S2609　　名古屋市上下水道局

第 01-005 号　明細表　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　300　m

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-006 号　明細表　栓弁類　1　式

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX両受 100	個	2			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁鉄ふた 丁	組	2			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-007 号　明細表　仕切弁設置　2　箇所

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仕切弁据付工 100,機械,ポリ被覆有り	箇所	2			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-008 号　明細表　　土留矢板　　1　　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｱﾙﾐ矢板工 1.5m以内,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m				
		20.5			
軽量支保工 1段（掘削深2.0m以下）	m				
		20.5			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-009 号　明細表　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　10　m

≪夜間≫

参考資料

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄管切断工 100, 布設	口	1			
鉄管布設工 K, 100, 機械	m	3			
鉄管布設工 GX, 100, 機械	m	7			
継手接合工 ＧＸ, 100, 直管	口	2			
継手接合工 ＧＸ, 100, 異形管	口	6			
継手接合工 ＧＸ, 100, つぎ輪（特殊押輪）	口	2			
継手接合工 特押, 100	口	12			
鉄管切断削溝工 GX, 100	口	1			
さしﾛﾘﾝｸﾞ取付工 GX, 100	口	1			
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ被覆工(全管) 100	m	9.4			
管埋設標識工 上水（400粍以下）	m	10			
端面防食ｺﾞﾑ取付工 100	口	4			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-010 号　明細表　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　10　m

≪夜間≫

参考資料

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
DGXE-１直管 100×4000	本	2			
DKE曲管 100×45°	個	2			
DKE曲管 100×22 1/2°	個	4			
DKE継ぎ輪 100	個	3			
DGXE継ぎ輪 100	個	1			
接合材料(GX押輪) 100	個	6			
接合材料(GX特殊押輪) 100	個	2			
GXﾗｲﾅ 100	個	1			
GX挿しロﾘﾝｸﾞ 100	個	1			
特殊押輪 100	個	12			
Kｺﾞﾑ輪 100	個	12			
Mﾎﾞﾙﾄ 20×90	本	48			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用切管端面防食ｺﾞﾑ 100	個	1			
K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用切管端面防食ｺﾞﾑ 100	個	3			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-011 号　明細表　　栓弁類　　1　式

≪夜間≫

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX両受 100	個	3			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁鉄ふた 丁	組	3			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-012 号　明細表　　仕切弁設置　　3　箇所

≪夜間≫

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仕切弁据付工 100,機械,ポリ被覆有り	箇所	3			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-013 号　明細表　　開削水替　　1　式

≪夜間≫

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
開削水替工 電設無し,作業時排水,1台	日	0.5			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-014 号　明細表　　管路掘削　　1　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工（管路工事） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	m3				
		4.8			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-015 号　明細表　　管路埋戻　　1　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,4t車,片道,有り(仮置場),3 km,有り	m3				
		3.5			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,無し(改良土ｾﾝﾀｰ),29 km,有り	m3				
		3.5			
埋戻工（管路工事、機械施工） 名西ｿｲﾙ,ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3,ﾀﾝﾊﾟ賃貸期間 1箇月以上	m3				
		3.2			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-016 号　明細表　　発生土処理　　4.8　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運搬工（管路開削工事） 土砂,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 4t車,片道,3 km,有り	m3				
		4.8			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,有り(仮置場),29 km,有り	m3				
		4.8			
発生土処理費 名西ｿｲﾙ	m3				
		4.8			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-017 号　明細表　　配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　11　　m

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管埋設標識工 上水（400粍以下）	m				
		11			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(融着継手) 50	m				
		11			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管分岐工(鋳鉄管用) 100,50,垂直，１条,現基準,0.6m	箇所				
		1			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管分岐工(鋳鉄管用) 150,50,垂直，２条,現基準,0.6m	箇所				
		1			
止水栓設置工 配水用ポリエチレン管,50,両端PE	箇所				
		3			
接続工(PE用) 50×40，ＰＥ×ＶＰ	箇所				
		3			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-018 号　明細表　　管路掘削　　1　　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（管路工事） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	m3				
		6.9			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-019 号　明細表　　管路埋戻　　1　　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,4t車,片道,有り(仮置場),3 km,有り	m3				
		6.9			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,無し(改良土ｾﾝﾀｰ),29 km,有り	m3				
		6.9			
埋戻工（管路工事、機械施工） 名西ｿｲﾙ,ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3,ﾀﾝﾊﾟ賃貸期間 1箇月以上	m3				
		6.4			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,4t車,往復,有り(仮置場),3 km,有り	m3				
		0.1			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,往復,無し(改良土ｾﾝﾀｰ),29 km,有り	m3				
		0.1			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-020 号　明細表　　発生土処理　　6.9　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工（管路開削工事） 土砂,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 4t車,片道,3 km,有り	m3				
		6.9			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,有り(仮置場),29 km,有り	m3				
		6.9			
発生土処理費 名西ｿｲﾙ	m3				
		6.9			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-021 号　明細表　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　1　m

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄管布設工 GX,75,機械	m	1			
鉄管切断削溝工 GX,75	口	1			
さしﾛﾘﾝｸﾞ取付工 GX,75	口	1			
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ被覆工(全管) 75	m	0.5			
管埋設標識工 上水（400粍以下）	m	1			
継手接合工 ＧＸ,75,異形管	口	2			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合工 75,7.5K	口	6			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-022 号　明細表　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　1　m

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
GX挿しﾛﾘﾝｸﾞ 75	個	1			
DGXE曲管 75×90°	個	1			
接合材料(GX押輪) 75	個	2			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-023 号　明細表　　栓弁類　　1　　式

参考資料

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
DE２F短管 75×150(形式２)	個	3			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX受挿 75	個	1			
消火栓 単口	個	3			
補修弁 75(形式２)	個	3			
消火栓鉄ふた 単口 ｼｬﾁと城	組	3			
TSFﾊﾟｯｷﾝ 75	枚	6			
TSFﾎﾞﾙﾄ 16×75	本	24			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-024 号　明細表　　土留矢板　　1　　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｱﾙﾐ矢板工 1.5m以内,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m	5.8			
軽量支保工 1段（掘削深2.0m以下）	m	5.8			
軽量支保材賃料 １段,800～1050以下	日	3			
軽量支保材賃料 １段,1050～1450以下	日	2			
軽量支保材基本料 無し,１段,１段,無し,無し,無し,無し	現場	1			
ｱﾙﾐ矢板賃料（１ｔ当り）	t・日	12.4			
ｱﾙﾐ矢板基本料 2000×333×40	枚	60			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-025 号　明細表　　消火栓設置　　3　　箇所

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓据付工 単口（機械）,ポリ被覆あり	箇所	3			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-026 号　明細表　　仕切弁設置　　1　　箇所

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁据付工 75,機械,ポリ被覆有り	箇所	1			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-027 号　明細表　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　1　　m

≪夜間≫

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄管布設工 GX,75,機械	m	1			
鉄管切断削溝工 GX,75	口	1			
さしロﾘﾝｸﾞ取付工 GX,75	口	1			
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ被覆工(全管) 75	m	1			
管埋設標識工 上水（400粍以下）	m	1			
継手接合工 ＧＸ,75,直管	口	1			
継手接合工 ＧＸ,75,異形管	口	1			
継手接合工 特押,75	口	2			
端面防食ｺﾞﾑ取付工 75	口	1			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-028 号　明細表　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　1　m

≪夜間≫

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
GX挿し口ﾘﾝｸﾞ 75	個	1			
DGXE-１直管 75×4000	本	1			
GXﾗｲﾅ 75	個	1			
DKE継ぎ輪 75	個	1			
DGXE曲管 75×90°	個	1			
接合材料(GX押輪) 75	個	1			
特殊押輪 75	個	2			
Kｺﾞﾑ輪 75	個	2			
K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用切管端面防食ｺﾞﾑ 75	個	1			
Mﾎﾞﾙﾄ 16×85	本	8			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-029 号　明細表　　開削水替　　1　式

≪夜間≫

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
開削水替工 電設無し,作業時排水,１台	日	0.2			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-030 号　明細表　　管路掘削　　1　　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（管路工事） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	m3				
		18.7			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-031 号　明細表　　管路埋戻　　1　　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,4t車,片道,有り(仮置場),3 km,有り	m3				
		14.2			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,無し(改良土ｾﾝﾀｰ),29 km,有り	m3				
		14.2			
埋戻工（管路工事、機械施工） 名西ｿｲﾙ,ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3,ﾀﾝﾊﾟ賃貸期間 1箇月以上	m3				
		12.8			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-032 号　明細表　　発生土処理　　18.7　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工（管路開削工事） 土砂,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 4t車,片道,3 km,有り	m3				
		18.7			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,有り(仮置場),29 km,有り	m3				
		18.7			
発生土処理費 名西ｿｲﾙ	m3				
		18.7			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-033 号　明細表　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　300　m

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
管撤去工 A,100,機械,継手取外：有	m				
		275			
管撤去工 K,100,機械,継手取外：有	m				
		25			
鉄管切断工 100,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管撤去	口				
		50			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-034 号　明細表　土留矢板　1　式

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板工 2.0m以内,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m				
		2.8			
軽量支保工 1段（掘削深2.0m以下）	m				
		2.8			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-035 号　明細表　管防護　1　式

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
連絡用防護ｺﾝｸﾘｰﾄ工 100,普通圧,人力打設,無し	箇所				
		2			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-036 号　明細表　　消火栓撤去　　3　　箇所

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓撤去工 単口（機械）	箇所				
		3			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工 75,7.5K	口				
		3			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-037 号　明細表　　仕切弁撤去　　2　　箇所

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁撤去工 100,機械,F	箇所				
		2			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-038 号　明細表　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　10　　m
≪夜間≫

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管撤去工 A,100,機械,継手取外：有	m				
		6			
管撤去工 K,100,機械,継手取外：有	m				
		4			
鉄管切断工 100,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管撤去（低騒音作業）	口				
		2			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-039 号　明細表　仕切弁撤去　3　箇所

≪夜間≫

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仕切弁撤去工 100,機械,F	箇所	3			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-040 号　明細表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　11　m

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
小口径配水管撤去工 40	m	11			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-041 号　明細表　殻運搬　0.1　m3

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運搬工（管路開削工事） 廃塩ﾋﾞ管･廃ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 4t車,往復,3 km,有り	m3	0.1			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 廃塩ﾋﾞ管･廃ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,10t車,往復,有り(仮置場),25 km,有り	m3	0.1			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-042 号　明細表　　殻処分　　0.1　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管処分費	m3	0.1			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-043 号　明細表　　管路掘削　　1　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（管路工事） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	m3	7.2			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-044 号　明細表　　管路埋戻　　1　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,4t車,片道,有り(仮置場),3 km,有り	m3	6.6			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,無し(改良土ｾﾝﾀｰ),29 km,有り	m3	6.6			
埋戻工（管路工事、機械施工） 名西ｿｲﾙ,ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3,ﾀﾝﾊﾟ賃貸期間 1箇月以上	m3	6			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-045 号　明細表　　発生土処理　　7.2　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工（管路開削工事） 土砂,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 4t車,片道,3 km,有り	m3				
		7.2			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,有り(仮置場),29 km,有り	m3				
		7.2			
発生土処理費 名西ｿｲﾙ	m3				
		7.2			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-046 号　明細表　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　12　m

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管撤去工 A,75,機械,継手取外：有	m				
		12			
鉄管切断工 75,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管撤去	口				
		2			
撤去品等運搬費(鉄管類) 75-350,10km以下	t				
		8.87			
撤去品売却価格 鋳鉄屑（ﾓﾙﾀﾙなし）	t				
		0.34			
撤去品売却価格 鋳鉄屑（ﾓﾙﾀﾙあり）	t				
		8.54			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-047 号　明細表　　仕切弁撤去　　3　　箇所

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁撤去工 75,機械,F	箇所	3			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-048 号　明細表　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　　1　　m
≪夜間≫

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管撤去工 A,75,機械,継手取外：有	m	1			
鉄管切断工 75,ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管撤去（低騒音作業）	口	1			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-049 号　明細表　　仕切弁撤去　　1　　箇所
≪夜間≫

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁撤去工 75,機械,F	箇所	1			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-050 号　明細表　　管路掘削　　1　　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（管路工事） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	m3				
		29.3			
人力掘削工 1m以下	m3				
		1.6			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-051 号　明細表　　管路埋戻　　1　　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,2t車,片道,有り(仮置場),3 km,有り	m3				
		1.5			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,4t車,片道,有り(仮置場),3 km,有り	m3				
		20.9			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,無し(改良土ｾﾝﾀｰ),29 km,有り	m3				
		22.4			
埋戻工（管路工事、機械施工） 名西ｿｲﾙ,ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3,ﾀﾝﾊﾟ賃貸期間 1箇月以上	m3				
		18.9			
埋戻工（管路工事、人力施工） 名西ｿｲﾙ,ﾀﾝﾊﾟ賃貸期間 1箇月以上	m3				
		1.3			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-052 号　明細表　　発生土処理　　30.9　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工（管路開削工事） 土砂,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 4t車,片道,3 km,有り	m3				
		29.3			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,有り(仮置場),29 km,有り	m3				
		30.9			
運搬工（人力積込） 土砂,2t車,往復,3 km,有り	m3				
		0.1			
運搬工（人力積込） 土砂,2t車,片道,3 km,有り	m3				
		1.5			
発生土処理費 名西ｿｲﾙ	m3				
		30.9			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-053 号　明細表　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　1　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
道路取付管布設工 PP,20	m				
		22			
道路取付管布設工 PP,25	m				
		20			
道路取付管布設工 PP,40	m				
		18			
道路取付管布設工 PE,50	m				
		2			
道路取付管分岐工(鋳鉄管用) 100,20,垂直	箇所				
		11			
道路取付管分岐工(鋳鉄管用) 100,25,垂直	箇所				
		6			
道路取付管分岐工(鋳鉄管用) 100,40,垂直,サドル付分水栓	箇所				
		12			
逆流防止機能付止水栓取替工 １３	箇所				
		3			
逆流防止機能付止水栓取替工 ２０	箇所				
		2			
逆流防止機能付止水栓取替工 ２５	箇所				
		2			
接続工(PP、VP用) 20×13,ＰＰ×メータ	箇所				
		1			
接続工(PP、VP用) 20,ＰＰ×ＰＰ	箇所				
		10			
接続工(PP、VP用) 20,ＰＰ×メータ	箇所				
		3			
接続工(PP、VP用) 25,ＰＰ×ＰＰ	箇所				
		4			
接続工(PP、VP用) 25,ＰＰ×メータ	箇所				
		3			
接続工(PP、VP用) 40,ＰＰ×ＰＰ	箇所				
		12			
止水栓設置工 道路取付管,20,両端PP	箇所				
		1			

参考資料

第 01-053 号　明細表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　1　式

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
止水栓設置工 道路取付管,25,両端PP	箇所	1			
止水栓設置工 道路取付管,40,両端PP	箇所	1			
接続工(PE用) 50,ＰＥ×ＰＥ(金属ソケット)	箇所	2			
道路取付管分岐工(鋳鉄管用) 100,50,垂直,現基準,0.6m	箇所	2			
道路取付管分岐再用工 ２０,分水栓再用	箇所	3			
道路取付管分岐再用工 ２５,分水栓再用	箇所	1			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-054 号　明細表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　1　式

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
道路取付管撤去工 20	m	40			
道路取付管撤去工 25	m	21			
道路取付管撤去工 40	m	18			
道路取付管撤去工 50	m	2			
分岐管閉止工 20,ポリ被覆なし	箇所	1			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-055 号　明細表　　殻運搬　　0.1　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工（管路開削工事） 廃塩ﾋﾞ管・廃ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 4t車,往復,3 km,有り	m3	0.1			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 廃塩ﾋﾞ管・廃ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,10t車,往復,有り(仮置場),25 km,有り	m3	0.1			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-056 号　明細表　　殻処分　　0.1　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管処分費	m3	0.1			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-057 号　明細表　　管路掘削　　1　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（管路工事） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	m3	89.3			
機械掘削工（管路工事） 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.08m3	m3	30.5			
人力掘削工 1m以下	m3	1.8			
人力掘削工 1m超 2m以下	m3	0.3			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-058 号　明細表　　管路埋戻　　1　　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,2t車,片道,有り(仮置場),3 km,有り	m3				
		19.7			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,4t車,片道,有り(仮置場),3 km,有り	m3				
		59.3			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,無し(改良土ｾﾝﾀｰ),29 km,有り	m3				
		78.3			
埋戻工（管路工事、機械施工） 名西ｿｲﾙ,ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3,ﾀﾝﾊﾟ賃貸期間 1箇月以上	m3				
		52.8			
埋戻工（管路工事、機械施工） 名西ｿｲﾙ,小型ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3,ﾀﾝﾊﾟ賃貸期間 1箇月以上	m3				
		16.3			
埋戻工（管路工事、機械施工） 発生土,ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3,ﾀﾝﾊﾟ賃貸期間 1箇月以上	m3				
		0.5			
埋戻工（管路工事、人力施工） 名西ｿｲﾙ,ﾀﾝﾊﾟ賃貸期間 1箇月以上	m3				
		1.4			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-059 号　明細表　　発生土処理　　121.2　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工（管路開削工事） 土砂,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 4t車,往復,3 km,有り	m3				
		1.5			
運搬工（管路開削工事） 土砂,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 4t車,片道,3 km,有り	m3				
		87.7			
運搬工（管路開削工事） 土砂,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3　2t車,片道,3 km,有り	m3				
		30.5			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,有り(仮置場),29 km,有り	m3				
		121.2			
運搬工（人力積込） 土砂,2t車,片道,3 km,有り	m3				
		2			
発生土処理費 名西ｿｲﾙ	m3				
		121.2			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-060 号　明細表　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　196　m

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設配水管布設工(VP、PP) PP,40	m				
		196			
仮設配水管分岐工(PP、VP用) 40,40,ＰＰチーズ	箇所				
		2			
仮設配水管分岐工（仮配用） 100×40（分岐部残し）2条分岐	箇所				
		3			
仮設配水管分岐工（仮配用） 100×40（分岐部残し）	箇所				
		1			
仮設配水管分岐工（注水用） 100×40	箇所				
		1			
仮設止水栓設置工 仮設配水管,40,両端PP,３	箇所				
		3			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-061 号　明細表　ﾚﾝﾀﾙ管　206　m

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設配水管分岐工（消火栓） 単口,RE75,消火栓既設再用	箇所	1			
仮設配水管布設工 ﾚﾝﾀﾙ管,75	m	206			
仮設配水管分岐工(ﾁｰｽﾞ) ﾚﾝﾀﾙ管,75×75	箇所	1			
仮設配水管分岐工(ﾁｰｽﾞ) ﾚﾝﾀﾙ管,75×40	箇所	8			
仮設道路取付管分岐工 ﾚﾝﾀﾙ管,75×40	箇所	12			
仮設道路取付管分岐工 ﾚﾝﾀﾙ管,75×25	箇所	3			
仮設道路取付管分岐工 ﾚﾝﾀﾙ管,75×20	箇所	10			
仮設制水弁設置工 ﾚﾝﾀﾙ管,75	箇所	3			
仮設放水栓設置工 PP40,片端VP,1点	箇所	2			
仮設接続工（ＰＰ，ＶＰ用） 40,PP×PP	箇所	6			
仮設接続工（ＰＰ，ＶＰ用） 40,PP×PP	箇所	12			
仮設接続工（ＰＰ，ＶＰ用） 25,PP×PP	箇所	3			
仮設接続工（ＰＰ，ＶＰ用） 20,PP×PP	箇所	10			
仮設止水栓設置工 仮設配水管,40,両端PP,３	箇所	6			
仮設止水栓設置工 仮設配水管,40,両端PP,１	箇所	12			
管材費 RE75	式	1			
材料費 栓弁類筐等	式	1			

参考資料

第 01-061 号　明細表　ﾚﾝﾀﾙ管　206　m

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設放水栓設置工 ﾚﾝﾀﾙ管,75,単口消火栓	箇所				
		2			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-062 号　明細表　土留矢板　1　式

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板工 1.5m以内,小型ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3	m				
		2.2			
ｱﾙﾐ矢板工 2.0m以内,小型ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3	m				
		6.6			
軽量支保工 1段（掘削深2.0m以下）	m				
		8.8			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-063 号　明細表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　196　m

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設配水管撤去工(VP、PP) 40	m				
		196			
分岐管閉止工 40,サドル付分水栓,ポリ被覆なし	箇所				
		4			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-064 号　明細表　　殻運搬　　0.2　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運搬工（管路開削工事） 廃塩ﾋﾞ管・廃ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3　2t車,往復,3 km,有り	m3	0.2			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 廃塩ﾋﾞ管・廃ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,10t車,往復,有り(仮置場),25 km,有り	m3	0.2			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-065 号　明細表　　殻処分　　0.2　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管処分費	m3	0.2			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-066 号　明細表　　ﾚﾝﾀﾙ管　　206　m

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設配水管撤去工 ﾚﾝﾀﾙ管,75	m	206			
仮設制水弁撤去工 ﾚﾝﾀﾙ管,75	箇所	3			
仮設消火栓撤去工 ﾚﾝﾀﾙ管,75,単口消火栓	箇所	2			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-067 号　明細表　　ﾚﾝﾀﾙ管　　2　m

≪夜間≫

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設配水管布設工 ﾚﾝﾀﾙ管,75	m	2			
仮設配水管分岐工(ﾚﾝﾀﾙ管ｼﾞｮｲﾝﾄ) ﾚﾝﾀﾙ管,100×75	箇所	1			
仮設配水管分岐工(ﾚﾝﾀﾙ管ｼﾞｮｲﾝﾄ) ﾚﾝﾀﾙ管,75	箇所	1			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-068 号　明細表　　ﾚﾝﾀﾙ管　　2　m

≪夜間≫

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設配水管撤去工 ﾚﾝﾀﾙ管,75	m	2			
ﾚﾝﾀﾙ管ｼﾞｮｲﾝﾄ取外し工 ﾚﾝﾀﾙ管,100×75	箇所	1			
ﾚﾝﾀﾙ管ｼﾞｮｲﾝﾄ取外し工 ﾚﾝﾀﾙ管,75	箇所	1			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-069 号　明細表　　管路掘削　　1　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工（管路工事） 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.08m3	m3	2.2			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-070 号　明細表　　管路埋戻　　1　　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,2t車,片道,有り(仮置場),3 km,有り	m3				
		1.4			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,無し(改良土ｾﾝﾀｰ),29 km,有り	m3				
		1.4			
埋戻工（管路工事、機械施工） 名西ｿｲﾙ,小型ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3,ﾀﾝﾊﾟ賃貸期間１箇月以上	m3				
		1.3			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-071 号　明細表　　発生土処理　　2.2　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工（管路開削工事） 土砂,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3　2t車,往復,3 km,有り	m3				
		0.8			
運搬工（管路開削工事） 土砂,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3　2t車,片道,3 km,有り	m3				
		1.4			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,往復,有り(仮置場),29 km,有り	m3				
		0.8			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,有り(仮置場),29 km,有り	m3				
		1.4			
発生土処理費 名西ｿｲﾙ	m3				
		2.2			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-072 号　明細表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　1　式

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設道路取付管布設工 PP,20	m	11			
仮設道路取付管布設工 PP,25	m	6			
仮設道路取付管布設工 PP,40	m	14			
仮設止水栓設置工 仮設道路取付管,40,両端PP	箇所	2			
仮設接続工(PP、VP用) 20,ＰＰ×ＰＰ	箇所	1			
仮設接続工(PP、VP用) 25,ＰＰ×ＰＰ	箇所	3			
仮設接続工(PP、VP用) 40,ＰＰ×ＰＰ	箇所	2			
仮設道路取付管分岐工(PP、VP) 40,20,PPサドル付分水栓	箇所	1			
仮設道路取付管分岐工(PP、VP) 40,25,PPサドル付分水栓	箇所	3			
仮設道路取付管分岐工(PP、VP) 40,40,ポリチーズ	箇所	2			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-073 号　明細表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　1　式

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設道路取付管撤去工 20	m	11			
仮設道路取付管撤去工 25	m	6			
仮設道路取付管撤去工 40	m	14			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-074 号　明細表　殻運搬　0.1　m3

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運搬工（管路開削工事） 廃塩ﾋﾞ管･廃ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3　2t車,往復,3 km,有り	m3	0.1			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） 廃塩ﾋﾞ管･廃ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,10t車,往復,有り(仮置場),25 km,有り	m3	0.1			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-075 号　明細表　殻処分　0.1　m3

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管処分費	m3	0.1			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-076 号　明細表　　舗装版切断　　1　　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下	m				
		892			
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下	m				
		334			
濁水運搬(舗装版切断工) 全厚ｱｽﾌｧﾙﾄ版,10cm以下	m				
		587.3			
濁水運搬(舗装版切断工) 全厚ｱｽﾌｧﾙﾄ版,10cmを超え20cm以下	m				
		304.7			
濁水運搬(舗装版切断工) 全厚ｺﾝｸﾘｰﾄ版,10cmを超え20cm以下	m				
		334			
濁水処理(舗装版切断工) 10cm以下	m				
		587.3			
濁水処理(舗装版切断工) 10cmを超え20cm以下	m				
		638.7			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-077 号　明細表　　舗装版破砕　　1　　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕工（人力施工） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,40mm超え100mm以下,人力積込	m2	1.6			
舗装版破砕工（人力施工） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,100mm超え150mm以下,小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(BH0.08)積込	m2	36.7			
舗装版破砕工（ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,10cm以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3[超小旋回・排ｶﾞｽ2次]	m2	322.3			
舗装版破砕工（ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,10cm以下,小型ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3[超小旋回・排ｶﾞｽ2次]	m2	57.8			
舗装版破砕工（ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,12cm超え15cm以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3[超小旋回・排ｶﾞｽ2次]	m2	69.4			
舗装版破砕工（ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削） ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装,10cm超え12cm以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3[超小旋回・排ｶﾞｽ2次]	m2	107.4			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-078 号　明細表　　殻運搬　　47.9　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工（管路開削工事） ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ瓦礫･ｺﾝｸﾘｰﾄ瓦礫･陶磁器くず,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 4t車,往復,3 km,有り	m3	39.4			
運搬工（管路開削工事） ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ瓦礫･ｺﾝｸﾘｰﾄ瓦礫･陶磁器くず,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3　2t車,往復,3 km,有り	m3	8.4			
運搬工（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込） ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ瓦礫･ｺﾝｸﾘｰﾄ瓦礫･陶磁器くず,10t車,往復,有り(仮置場),12 km,有り	m3	47.9			
運搬工（人力積込） 舗装版破砕殻,2t車,往復,3 km,有り	m3	0.1			
合　　計					
割　返　し　単　価					

第 01-079 号　明細表　　殻処分　　47.9　m3

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
瓦礫処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊	m3				
		35			
瓦礫処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	m3				
		12.9			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-080 号　明細表　　路盤　　1　　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬工 (ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込) 土砂・改良土・砕石,2t車,往復,有り(仮置場),3 km,有り	m3				
		2.4			
運搬工 (ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込) 土砂・改良土・砕石,2t車,片道,有り(仮置場),3 km,有り	m3				
		12.9			
運搬工 (ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込) 土砂・改良土・砕石,4t車,往復,有り(仮置場),3 km,有り	m3				
		33.3			
運搬工 (ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込) 土砂・改良土・砕石,4t車,片道,有り(仮置場),3 km,有り	m3				
		63.7			
運搬工 (ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込) 土砂・改良土・砕石,10t車,往復,無し(改良土ｾﾝﾀｰ),29 km,有り	m3				
		34			
運搬工 (ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ積込) 土砂・改良土・砕石,10t車,片道,無し(改良土ｾﾝﾀｰ),29 km,有り	m3				
		78.2			
路盤工 車道,RC-40,100 mm, b＜1.4	m2				
		161.3			
路盤工 車道,RC-40,150 mm, b＜1.4	m2				
		109.4			
路盤工 車道,KC-40(名西ソイル),250 mm, b＜1.4	m2				
		216.9			
路盤工 車道,KC-40(名西ソイル),350 mm, b＜1.4	m2				
		32.6			
路盤工 車道,KC-40(名西ソイル),500 mm, b＜1.4	m2				
		68.7			
路盤工 歩道,RC-40,100 mm, b＜1.4	m2				
		1.5			
路盤工 歩道,RC-40,50 mm, b＜1.4	m2				
		1.5			
路盤工 車道,KC-40(名西ソイル),440 mm, b＜1.4	m2				
		1.5			
路盤工 車道,KC-40(名西ソイル),100 mm, b＜1.4	m2				
		4.3			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-081 号　明細表　　舗装仮復旧　　1　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),50 mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),無し	m2	592.1			
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),30 mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),無し	m2	3			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-082 号　明細表　　交通誘導警備員　　1　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ,労務費調整係数 1.0	人日	192			
交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ,労務費調整係数 1.5	人日	6			
合　計					
割　返　し　単　価					

第 01-083 号　明細表　　仮設材運搬費　　1　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設材運搬 １個の長さが12m以内10km以下	t	1.18			
仮設材積込取卸費 搬入	t	0.59			
仮設材積込取卸費 搬出	t	0.59			
合　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

第 01-084 号　明細表　　試掘　　1　　式

名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
試掘工（即路盤） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	箇所				
		4			
試掘工（従来路盤） ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	箇所				
		3			
合　　計					
割　返　し　単　価					

参考資料

水　道　管　材　料（参考資料）

単　価　名　称　／　規　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管材費 RE75	式	1			
DGXE-１直管 75×4000	本	1			
DGXE-１直管 100×4000	本	77			
DKE曲管 100×45°	個	2			
DKE曲管 100×22 1/2°	個	4			
DKE継ぎ輪 75	個	1			
DKE継ぎ輪 100	個	4			
DE２Ｆ短管 75×150(形式２)	個	3			
DGXE二受Ｔ字管 100×75	個	1			
DGXE二受Ｔ字管 100×100	個	2			
DGXE曲管 75×90°	個	2			
DGXE曲管 100×45°	個	10			
DGXE-Ｆ付Ｔ字管 100×75	個	3			
DGXE継ぎ輪 100	個	4			

水　道　管　材　料（参考資料）					
単　価　名　称　／　規　格	単 位	数　　量	単　価	金　　額	摘　　要
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX両受 100	個	5			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX受挿 75	個	1			
消火栓 単口	個	3			
補修弁 75(形式２)	個	3			
接合材料(GX押輪) 75	個	4			
接合材料(GX押輪) 100	個	28			
接合材料(GX特殊押輪) 100	個	8			
GXﾗｲﾅ 75	個	1			
GXﾗｲﾅ 100	個	9			
GX挿しﾛﾘﾝｸﾞ 75	個	2			
GX挿しﾛﾘﾝｸﾞ 100	個	21			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用切管端面防食ｺﾞﾑ 100	個	1			
特殊押輪 75	個	2			
特殊押輪 100	個	14			

水　道　管　材　料（参考資料）					
単　価　名　称　／　規　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
Kｺﾞﾑ輪 75	個	2			
Kｺﾞﾑ輪 100	個	14			
TSFﾊﾟｯｷﾝ 75	枚	9			
K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用切管端面防食ｺﾞﾑ 75	個	1			
K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用切管端面防食ｺﾞﾑ 100	個	3			
TSFﾎﾞﾙﾄ 16×75	本	36			
Mﾎﾞﾙﾄ 16×85	本	8			
Mﾎﾞﾙﾄ 20×90	本	56			
合計					