

参 考 資 料

件 名

昭和区台町2丁目地内200耗配水管布設工事

(注1) この「参考資料」に記載されている数量は、参考数量であり、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資することを目的としており、名古屋市上下水道局工事請負契約約款第1条第1項にいう設計図書ではありません。このため内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。

(注2) この「参考資料」の内容に疑問がある場合は、質問書を入札公告等に応ずる方法にて、質問受付期間内に提出してください。

(注3) この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札書受付締切日時までとします。

様式－3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費						
管路工(開削) 〈管径100mm〉 〈昼間〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-001号明細表
管路埋戻		式	1			第01-002号明細表
発生土処理		m3	315.4			第01-003号明細表
管布設工		式	1			
ダクタイル鋳鉄管		m	249			第01-004号明細表
管路材料		式	1			
ダクタイル鋳鉄管		m	249			第01-005号明細表
栓弁類		式	1			第01-006号明細表
栓・弁設置工		式	1			
消火栓設置		箇所	2			第01-007号明細表
仕切弁設置		箇所	6			第01-008号明細表
管路土留工		式	1			
土留矢板		式	1			第01-009号明細表
管路工(開削) 〈管径100mm〉 〈夜間〉		式	1			
管布設工		式	1			

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管		m	7			第01-010号明細表
管路材料		式	1			
ダクタイル鋳鉄管		m	7			第01-011号明細表
栓弁類		式	1			第01-012号明細表
栓・弁設置工		式	1			
仕切弁設置		箇所	3			第01-013号明細表
開削水替工		式	1			
開削水替		式	1			第01-014号明細表
管路工(開削) 〈管径200mm〉 〈昼間〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-015号明細表
管路埋戻		式	1			第01-016号明細表
発生土処理		m ³	215.3			第01-017号明細表
管布設工		式	1			
ダクタイル鋳鉄管		m	221			第01-018号明細表
管路材料		式	1			
ダクタイル鋳鉄管		m	221			第01-019号明細表

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
栓弁類		式	1			第01-020号明細表
栓・弁設置工		式	1			
消火栓設置		箇所	2			第01-021号明細表
仕切弁設置		箇所	2			第01-022号明細表
管路工(開削) 〈管径50mm〉 〈昼間〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-023号明細表
管路埋戻		式	1			第01-024号明細表
発生土処理		m ³	8.4			第01-025号明細表
管布設工		式	1			
配水用ポリエチレン管		m	15			第01-026号明細表
既設管路工 〈管径100mm〉 〈昼間〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-027号明細表
管路埋戻		式	1			第01-028号明細表
発生土処理		m ³	3.9			第01-029号明細表
既設管撤去工		式	1			
ダクタイル鋳鉄管		m	249			第01-030号明細表

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設栓弁撤去工		式	1			
消火栓撤去		箇所	1			第01-031号明細表
仕切弁撤去		箇所	2			第01-032号明細表
管路土留工		式	1			
土留矢板		式	1			第01-033号明細表
既設管防護工		式	1			
管防護		式	1			第01-034号明細表
既設管路工 〈管径100m〉 〈夜間〉		式	1			
既設管撤去工		式	1			
ダクタイル鋳鉄管		m	7			第01-035号明細表
既設栓弁撤去工		式	1			
消火栓撤去		箇所	2			第01-036号明細表
仕切弁撤去		箇所	3			第01-037号明細表
既設管路工 〈管径200m〉 〈昼間〉		式	1			
既設管撤去工		式	1			
ダクタイル鋳鉄管		m	221			第01-038号明細表

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設栓弁撤去工		式	1			
消火栓撤去		箇所	1			第01-039号明細表
仕切弁撤去		箇所	1			第01-040号明細表
既設管路工 〈管径40mm〉 〈昼間〉		式	1			
既設管撤去工		式	1			
ビニル管		m	3			第01-041号明細表
ポリエチレン管		m	11			第01-042号明細表
殻運搬		m ³	0.2			第01-043号明細表
殻処分		m ³	0.2			第01-044号明細表
既設管路工 〈管径50mm〉 〈昼間〉		式	1			
既設管撤去工		式	1			
配水用ポリエチレン管		m	1			第01-045号明細表
殻運搬		m ³	0.1			第01-046号明細表
殻処分		m ³	0.1			第01-047号明細表
道路取付管工 〈昼間〉		式	1			
道路取付管土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-048号明細表
管路埋戻		式	1			第01-049号明細表
発生土処理		m ³	28.1			第01-050号明細表

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路取付管布設工		式	1			
ホ°ポリエチレン管		式	1			第01-051号明細表
道路取付管撤去工		式	1			
ホ°ポリエチレン管		式	1			第01-052号明細表
殻運搬		m3	0.1			第01-053号明細表
殻処分		m3	0.1			第01-054号明細表
仮設配水管工〈昼間〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-055号明細表
管路埋戻		式	1			第01-056号明細表
発生土処理		m3	69.4			第01-057号明細表
仮設配水管布設工		式	1			
ホ°ポリエチレン管		m	712			第01-058号明細表
管路土留工		式	1			
土留矢板		式	1			第01-059号明細表
仮設配水管撤去工		式	1			
ホ°ポリエチレン管		m	712			第01-060号明細表
殻運搬		m3	0.6			第01-061号明細表

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分		m3	0.6			第01-062号明細表
仮設道路取付管工〈昼間〉		式	1			
仮設道路取付管土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-063号明細表
管路埋戻		式	1			第01-064号明細表
発生土処理		m3	2.2			第01-065号明細表
仮設道路取付管布設工		式	1			
ホ°ポリエチレン管		式	1			第01-066号明細表
仮設道路取付管撤去工		式	1			
ホ°ポリエチレン管		式	1			第01-067号明細表
殻運搬		m3	0.1			第01-068号明細表
殻処分		m3	0.1			第01-069号明細表
付帯工〈昼間〉		式	1			
舗装版破碎工		式	1			
舗装版切断		式	1			第01-070号明細表
舗装版破碎		式	1			第01-071号明細表
インターロッキング°ブロック取外		式	1			第01-072号明細表
殻運搬		m3	68.2			第01-073号明細表
殻処分		m3	68.1			第01-074号明細表

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装仮復旧工		式	1			
路盤		式	1			第01-075号明細表
舗装仮復旧		式	1			第01-076号明細表
仮設工（昼間）		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第01-077号明細表
取付管およびます工		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-078号明細表
管路埋戻		式	1			第01-079号明細表
発生土処理		m3	45			第01-080号明細表
取付管布設工		式	1			
取付管		箇所	15			第01-081号明細表
取付管撤去工		式	1			
取付管撤去		箇所	15			第01-082号明細表
殻運搬		m3	0.5			第01-083号明細表
殻処分		m3	0.5			第01-084号明細表

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路土留工		式	1			
土留矢板		式	1			第01-085号明細表
付帯工		式	1			
舗装版破碎工		式	1			
舗装版切断		式	1			第01-086号明細表
舗装版破碎		式	1			第01-087号明細表
殻運搬		m3	3.5			第01-088号明細表
殻処分		m3	3.5			第01-089号明細表
舗装仮復旧工		式	1			
路盤		式	1			第01-090号明細表
舗装仮復旧		式	1			第01-091号明細表
道路付属物撤去復旧工		式	1			
道路標識撤去復旧工		式	1			第01-092号明細表
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第01-093号明細表
直接工事費計						

様式－3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		式	1			
運搬費		式	1			
仮設材運搬費		式	1			第01-094号明細表
準備費		式	1			
試掘		式	1			第01-095号明細表
共通仮設費（率分）		式	1			
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						
消費税及び地方消費税相当額						
本工事費計						

第 01-001 号 明細表 管路掘削						1 式
名 称 規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（管路工事）		m3				
バックホウ 0.45m3			231.5			
機械掘削工（管路工事）		m3				
バックホウ 0.28m3			83.9			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-002 号 明細表 管路埋戻						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（ホイールローダー積込）	m3					
土砂・改良土・砕石, 4t車, 片道, 有り (仮置場), 3 km, 有り		79.3				
運搬工（ホイールローダー積込）	m3					
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 有り (仮置場), 3 km, 有り		206.4				
運搬工（ホイールローダー積込）	m3					
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 無し (改良土センター), 26 km, 有り		285.6				
埋戻工（管路工事、機械施工）	m3					
名西ソイル, バックホウ 0.28m3, タンク 賃貸期間 1 箇月以上		71.4				
埋戻工（管路工事、機械施工）	m3					
名西ソイル, バックホウ 0.45m3, タンク 賃貸期間 1 箇月以上		185.9				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-003 号 明細表 発生土処理						315.4 m3
名 称 — 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（管路開削工事）	m3					
土砂, バックホウ0.28m3 4t車, 片道, 3 km, 有り		83.9				
運搬工（管路開削工事）	m3					
土砂, バックホウ0.45m3 10t車, 片道, 3 km, 有り		231.5				
運搬工（ホイールローダ積込）	m3					
土砂・改良土・碎石, 10t車, 片道, 有り（仮置場）, 26 km, 有り		315.4				
発生土処理費	m3					
名古屋		315.4				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-004 号 明細表 ダクタイル鋳鉄管

249 m

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄管布設工	m				
GX, 100, 機械		249			
継手接合工	口				
G X, 100, 直管		62			
継手接合工	口				
G X, 100, 異形管		20			
継手接合工	口				
G X, 100, つぎ輪 (特殊押輪)		12			
フランジ継手接合工	口				
75, 7. 5K		6			
鉄管削溝工	口				
GX, 100		3			
鉄管切断削溝工	口				
GX, 100		14			
さし口リング取付工	口				
GX, 100		17			
ポリスリーブ被覆工(全管)	m				
100		247. 2			
管理設標識工	m				
上水 (400耗以下)		249			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-005 号 明細表 ダクタイル鋳鉄管

249 m

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DGXE-1 直管 100×4000	本	62			
DGXE二受T字管 100×100	個	2			
DGXE曲管 100×45°	個	2			
DGXE曲管 100×22 1/2°	個	2			
DGXE-F付T字管 100×75	個	2			
DGXE継ぎ輪 100	個	6			
接合材料(GX押輪) 100	個	20			
接合材料(GX特殊押輪) 100	個	12			
GXライフ 100	個	7			
GX挿しロリング 100	個	17			
TSFハッケン 75	枚	2			
TSFボルト 16×75	本	8			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-006 号 明細表 栓弁類						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
DE 2 F 短管 75×150 (形式 2)	個	2				
ワトシール仕切弁 GX両受 100	個	4				
ワトシール仕切弁 GX受挿 100	個	2				
消火栓 単口	個	2				
補修弁 75 (形式 2)	個	2				
ワトシール仕切弁鉄ふた 丁	組	6				
消火栓鉄ふた 単口 シヤチと城	組	2				
TSFパッキン 75	枚	4				
TSFボルト 16×75	本	16				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-007 号 明細表 消火栓設置						2 箇所
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓据付工 単口 (機械) , ポリ被覆あり	箇所	2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-008 号 明細表 仕切弁設置						6 箇所
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁据付工 100, 機械, ポリ被覆有り	箇所					
		6				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-009 号 明細表 土留矢板						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ矢板工 1.5m以内, バックホウ0.28m3	m					
		12.7				
軽量支保工 1段 (掘削深2.0m以下)	m					
		12.7				
軽量支保材賃料 1 段, 800～1050以下	日					
		2				
軽量支保材賃料 1 段, 1050～1450以下	日					
		4				
軽量支保材基本料 無し, 1 段, 1 段, 無し, 無し, 無し, 無し	現場					
		1				
アルミ矢板賃料(1 t 当り)	t・日					
		12.6				
アルミ矢板基本料 1500×333×40	枚					
		18				
アルミ矢板基本料 2000×333×40	枚					
		60				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-010 号 明細表 ダクタイル鋳鉄管

7 m

《夜間》

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄管切断工	口				
100, 布設		2			
鉄管布設工	m				
GX, 100, 機械		5			
継手接合工	口				
G X, 100, 直管		2			
継手接合工	口				
G X, 100, 異形管		5			
継手接合工	口				
特押, 100		8			
端面防食ｺﾞﾑ取付工	口				
100		2			
ﾎﾟﾘｽﾚｰﾌﾞ被覆工(全管)	m				
100		6.1			
管埋設標識工	m				
上水 (400耗以下)		7			
鉄管布設工	m				
K, 100, 機械		2			
継手接合工	口				
G X, 100, つぎ輪 (特殊押輪)		2			
鉄管切断削溝工	口				
GX, 100		1			
さしロリング取付工	口				
GX, 100		1			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-011 号 明細表 ダクタイル鋳鉄管

7 m

《夜間》

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DGXE-1 直管 100×4000	本	2			
DKE曲管 100×22 1/2°	個	4			
DKE継ぎ輪 100	個	2			
接合材料(GX押輪) 100	個	5			
GXライフ 100	個	1			
特殊押輪 100	個	8			
Kゴム輪 100	個	8			
K形ダクタイル鋳鉄管用切管端面防食ゴム 100	個	2			
Mボルト 20×90	本	32			
DGXE継ぎ輪 100	個	1			
接合材料(GX特殊押輪) 100	個	2			
GX挿しロリング 100	個	1			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-012 号 明細表 栓弁類						1 式
《夜間》						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ワトシール仕切弁		個				
GX両受 100			2			
ワトシール仕切弁		個				
GX受挿 100			1			
ワトシール仕切弁鉄ふた		組				
丁			3			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-013 号 明細表 仕切弁設置						3 箇所
《夜間》						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁据付工		箇所				
100, 機械, ポリ被覆有り			3			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-014 号 明細表 開削水替						1 式
《夜間》						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
開削水替工		日				
電設無し, 作業時排水, 1 台			0.3			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-015 号 明細表 管路掘削						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（管路工事） バックホ 0.28m3		m3				
			215.3			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-016 号 明細表 管路埋戻						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬工（ホイールローダ積込） 土砂・改良土・砕石, 4t車, 往復, 有り（仮置場）, 3 km, 有り		m3				
			9.1			
運搬工（ホイールローダ積込） 土砂・改良土・砕石, 4t車, 片道, 有り（仮置場）, 3 km, 有り		m3				
			215.3			
運搬工（ホイールローダ積込） 土砂・改良土・砕石, 10t車, 往復, 無し（改良土センター）, 26 km, 有り		m3				
			9.1			
運搬工（ホイールローダ積込） 土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 無し（改良土センター）, 26 km, 有り		m3				
			215.3			
埋戻工（管路工事、機械施工） 名西ソイル, バックホ 0.28m3, タンク賃貸期間 1 箇月以上		m3				
			202.2			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-017 号 明細表 発生土処理						215.3	m3
名 称 — 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
運搬工（管路開削工事）	m3						
土砂, バックホウ0.28m3 4t車, 片道, 3 km, 有り		215.3					
運搬工（ホイールローダ積込）	m3						
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 有り（仮置場）, 26 km, 有り		215.3					
発生土処理費	m3						
名古屋		215.3					
合 計							
割 返 し 単 価							

第 01-018 号 明細表 ダクタイル鋳鉄管 221 m

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄管布設工	m				
GX, 200, 機械		221			
継手接合工	口				
G X, 100, 異形管		2			
継手接合工	口				
G X, 200, 直管		44			
継手接合工	口				
G X, 200, 異形管		11			
継手接合工	口				
G X, 200, つぎ輪 (特殊押輪)		4			
フランジ継手接合工	口				
75, 7. 5K		6			
フランジ継手接合工	口				
200, 7. 5K		1			
鉄管削溝工	口				
GX, 200		2			
鉄管切断削溝工	口				
GX, 200		12			
さし口リング取付工	口				
GX, 200		14			
ホリスリーブ被覆工(全管)	m				
200		220. 4			
管埋設標識工	m				
上水 (400耗以下)		221			
合 計					
割 返 し 単 価					

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DGXE-1 直管 200×5000	本	44			
DGXE二受 T 字管 200×100	個	2			
DGXE曲管 200×22 1/2°	個	2			
DGXE-F 付 T 字管 200×75	個	2			
DGXE継ぎ輪 200	個	2			
DGXE短管 1 号 200(形式 2)	個	1			
接合材料(GX押輪) 100	個	2			
接合材料(GX押輪) 200	個	11			
接合材料(GX特殊押輪) 200	個	4			
GXライフ 200	個	5			
GX挿しロリング 200	個	14			
TSFハッギン 75	枚	2			
TSFハッギン 200	枚	1			
TSFボルト 16×75	本	8			
TSFボルト 16×80	本	8			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-020 号 明細表 栓弁類					1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DE 2 F 短管 75×150(形式 2)	個	2			
ワトシール仕切弁 GX両受 200	個	2			
消火栓 単口	個	2			
補修弁 75(形式 2)	個	2			
ワトシール仕切弁鉄ふた 丁	組	2			
消火栓鉄ふた 単口 シヤチと城	組	2			
TSFパッキン 75	枚	4			
TSFボルト 16×75	本	16			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-021 号 明細表 消火栓設置					2 箇所
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓据付工 単口 (機械) , ポリ被覆あり	箇所	2			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-022 号 明細表 仕切弁設置						2 箇所
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁据付工 200, 機械, ポリ被覆有り	箇所					
		2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-023 号 明細表 管路掘削						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工 (管路工事) バックホ 0.28m3	m3					
		8.4				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-024 号 明細表 管路埋戻						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工 (ホイールローダ積込) 土砂・改良土・砕石, 4t車, 片道, 有り (仮置場), 3 km, 有り	m3					
		6				
運搬工 (ホイールローダ積込) 土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 無し (改良土センター), 26 km, 有り	m3					
		6				
埋戻工 (管路工事、機械施工) 名西ソイル, バックホ 0.28m3, タンク 賃貸期間 1 箇月以上	m3					
		5.4				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-025 号 明細表 発生土処理						8.4 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工 (管路開削工事)	m3					
土砂, バックホウ0.28m3 4t車, 片道, 3 km, 有り		8.4				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 有り (仮置場), 26 km, 有り		8.4				
発生土処理費	m3					
名西ソイル		8.4				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-026 号 明細表 配水用ポリエチレン管						15 m
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管理設標識工	m					
上水 (400号以下)		15				
止水栓設置工	箇所					
配水用ポリエチレン管, 50, 両端PE		2				
配水用ポリエチレン管布設工 (融着継手)	m					
50		15				
配水用ポリエチレン管分岐工 (鋳鉄管用)	箇所					
100, 50, 垂直, 1 条, 現基準, 0.6m		1				
接続工 (PE用)	箇所					
50×40, PE×PP		2				
接続工 (PE用)	箇所					
50, PE×PE (EFソケット)		1				
配水用ポリエチレン管分岐工 (鋳鉄管用)	箇所					
100, 50, 垂直, 2 条, 現基準, 0.9m		1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-027 号 明細表 管路掘削						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工（管路工事） バックホ 0.28m3	m3					
		3.9				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-028 号 明細表 管路埋戻						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（ホイールローダ積込） 土砂・改良土・砕石, 4t車, 片道, 有り（仮置場）, 3 km, 有り	m3					
		3.9				
運搬工（ホイールローダ積込） 土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 無し（改良土センター）, 26 km, 有り	m3					
		3.9				
埋戻工（管路工事、機械施工） 名西ソイル, バックホ 0.28m3, タンク貸貸期間 1 箇月以上	m3					
		3.8				
運搬工（ホイールローダ積込） 土砂・改良土・砕石, 4t車, 往復, 有り（仮置場）, 3 km, 有り	m3					
		0.3				
運搬工（ホイールローダ積込） 土砂・改良土・砕石, 10t車, 往復, 無し（改良土センター）, 26 km, 有り	m3					
		0.3				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-029 号 明細表 発生土処理						3.9 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工 (管路開削工事)	m3					
土砂, バックホウ0.28m3-4t車, 片道, 3 km, 有り		3.9				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 有り (仮置場), 26 km, 有り		3.9				
発生土処理費	m3					
名西ソイル		3.9				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-030 号 明細表 ダクタイル鋳鉄管						249 m
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工	m					
A, 100, 機械, 継手取外: 有		232				
管撤去工	m					
K, 100, 機械, 継手取外: 有		17				
鉄管切断工	口					
100, ダクタイル鋳鉄管撤去		42				
撤去品等運搬費 (鉄管類)	t					
75-350, 10km以下		18.39				
撤去品売却価格	t					
鋳鉄屑 (モルタルなし)		0.9				
撤去品売却価格	t					
鋳鉄屑 (モルタルあり)		17.49				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-031 号 明細表 消火栓撤去						1 箇所
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓撤去工		箇所				
単口（機械）			1			
フレンジ継手取外し工		口				
75, 7. 5K			1			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-032 号 明細表 仕切弁撤去						2 箇所
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁撤去工		箇所				
100, 機械, F			2			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-033 号 明細表 土留矢板						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板工		m				
2. 0m以内, ハッチ付0. 28m3			2. 8			
軽量支保工		m				
1段（掘削深2. 0m以下）			2. 8			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-034 号 明細表 管防護						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
連絡用防護コンクリート工 100, 普通圧, バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所					
		2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-035 号 明細表 ダクタイル鋳鉄管						7 m
《夜間》						
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工 K, 100, 機械, 継手取外 : 有	m					
		6				
管撤去工 NS, 100, 機械, 継手取外 : 有	m					
		1				
鉄管切断工 100, ダクタイル鋳鉄管撤去 (低騒音作業)	口					
		3				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-036 号 明細表 消火栓撤去						2 箇所
《夜間》						
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓撤去工 単口 (機械)	箇所					
		2				
フランジ継手取外し工 75, 7.5K	口					
		2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-037 号 明細表 仕切弁撤去 3 箇所					
《夜間》					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
仕切弁撤去工		箇所			
100, 機械, F			3		
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-038 号 明細表 ダクタイル鋳鉄管 221 m					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
管撤去工		m			
A, 200, 機械, 継手取外：有			217		
管撤去工		m			
K, 200, 機械, 継手取外：有			1		
管撤去工		m			
TS, 200, 機械, 継手取外：有			3		
鉄管切断工		口			
200, ダクタイル鋳鉄管撤去			37		
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-039 号 明細表 消火栓撤去 1 箇所					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
消火栓撤去工		箇所			
単口（機械）			1		
ワンジ〃継手取外し工		口			
75, 7.5K			1		
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-040 号 明細表 仕切弁撤去						1 箇所
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁撤去工 200, 機械, F		箇所				
			1			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-041 号 明細表 ビニル管						3 m
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径配水管撤去工 40		m				
			3			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-042 号 明細表 ポリエチレン管						11 m
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径配水管撤去工 40		m				
			11			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-043 号 明細表 殻運搬						0.2 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（管路開削工事）	m3					
廃塩ビ管・廃ポリエチレン管、バックホウ0.28m3 4t車, 往復, 3 km, 有り		0.2				
運搬工（ホイールローダ積込）	m3					
廃塩ビ管・廃ポリエチレン管, 10t車, 往復, 有り（仮置場）, 24 km, 有り		0.2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-044 号 明細表 殻処分						0.2 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
塩ビ管処分費	m3					
		0.1				
ポリエチレン管処分費	m3					
		0.1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-045 号 明細表 配水用ポリエチレン管						1 m
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配水用ポリエチレン管撤去工	m					
50		1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-046 号 明細表 殻運搬						0.1 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（管路開削工事）	m3					
廃塩ビ管・廃ポリエチレン管, バックホウ0.28m3 4t車, 往復, 3 km, 有り		0.1				
運搬工（ホイールロータ積込）	m3					
廃塩ビ管・廃ポリエチレン管, 10t車, 往復, 有り（仮置場）, 24 km, 有り		0.1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-047 号 明細表 殻処分						0.1 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管処分費	m3					
		0.1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-048 号 明細表 管路掘削						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工（管路工事）	m3					
バックホウ 0.28m3		26.5				
人力掘削工	m3					
1m以下		2.3				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-049 号 明細表 管路埋戻						1 式
名 称 規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬工 (ホイールローダ積込)		m3				
土砂・改良土・砕石, 2t車, 片道, 有り (仮置場), 3 km, 有り			2. 2			
運搬工 (ホイールローダ積込)		m3				
土砂・改良土・砕石, 4t車, 片道, 有り (仮置場), 3 km, 有り			20. 2			
運搬工 (ホイールローダ積込)		m3				
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 無し (改良土センター), 26 km, 有り			21. 6			
埋戻工 (管路工事、機械施工)		m3				
名西ソイル, バックホウ 0. 28m3, タンク 賃貸期間 1 箇月以上			18. 2			
埋戻工 (管路工事、人力施工)		m3				
名西ソイル, タンク 賃貸期間 1 箇月以上			1. 3			
埋戻工 (管路工事、人力施工)		m3				
発生土, タンク 賃貸期間 1 箇月以上			0. 7			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-050 号 明細表 発生土処理					28.1	m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（管路開削工事）	m3					
土砂, バックホウ0.28m3 4t車, 片道, 3 km, 有り		26.5				
運搬工（ホイールローダ積込）	m3					
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 有り (仮置場), 26 km, 有り		28.1				
運搬工（人力積込）	m3					
土砂, 2t車, 往復, 3 km, 有り		0.1				
運搬工（人力積込）	m3					
土砂, 2t車, 片道, 3 km, 有り		2.2				
発生土処理費	m3					
名古屋		28.1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-051 号 明細表 ポリエチレン管						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
道路取付管布設工 PP, 20	m					
		74				
道路取付管布設工 PP, 25	m					
		2				
道路取付管布設工 PP, 40	m					
		4				
道路取付管分岐工(鋳鉄管用) 100, 20, 垂直	箇所					
		22				
道路取付管分岐工(鋳鉄管用) 100, 40, 垂直, サドル付分水栓	箇所					
		4				
道路取付管分岐工(鋳鉄管用) 200, 20, 垂直	箇所					
		14				
道路取付管分岐工(鋳鉄管用) 200, 25, 垂直	箇所					
		2				
マタ篋設置替工(逆流防止機能付止水栓) 13樹脂製, モルタル	箇所					
		1				
逆流防止機能付止水栓取替工 1 3	箇所					
		7				
逆流防止機能付止水栓取替工 2 0	箇所					
		8				
逆流防止機能付止水栓取替工 2 5	箇所					
		1				
接続工(PP、VP用) 20×13, P P ×メータ	箇所					
		3				
接続工(PP、VP用) 20, P P × P P	箇所					
		25				
接続工(PP、VP用) 20, P P ×メータ	箇所					
		8				
接続工(PP、VP用) 25, P P × P P	箇所					
		2				
接続工(PP、VP用) 40, P P × P P	箇所					
		4				
止水栓設置工 道路取付管, 20, 両端PP	箇所					
		1				

第 01-051 号 明細表 ポリエチレン管						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-052 号 明細表 ポリエチレン管						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路取付管撤去工 20		m				
			75			
道路取付管撤去工 25		m				
			2			
道路取付管撤去工 40		m				
			4			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-053 号 明細表 殻運搬						0.1 m3
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬工（管路開削工事） 廃塩ビ管・廃ポリエチレン管、バックホウ0.28m3 4t 車, 往復, 3 km, 有り		m3				
			0.1			
運搬工（ホイールローダ積込） 廃塩ビ管・廃ポリエチレン管, 10t車, 往復, 有り（仮置場）, 24 km, 有り		m3				
			0.1			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-054 号 明細表 殻処分					0.1 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレン管処分費	m3				
		0.1			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-055 号 明細表 管路掘削					1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (管路工事) 小型バックホ 0.08m3	m3				
		76.6			
人力掘削工 1m以下	m3				
		3.2			
人力掘削工 1m超 2m以下	m3				
		0.3			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-056 号 明細表 管路埋戻 1 式

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³				
土砂・改良土・砕石, 2t車, 片道, 有り (仮置場), 3 km, 有り		55.4			
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³				
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 無し (改良土センター), 26 km, 有り		44.8			
埋戻工 (管路工事、機械施工)	m ³				
名西ソイル, 小型バックホウ0.08m ³ , タンパ 貸貸期間 1 箇月以上		37.4			
埋戻工 (管路工事、機械施工)	m ³				
発生土, 小型バックホウ0.08m ³ , タンパ 貸貸期間 1 箇月以上		9.5			
埋戻工 (管路工事、人力施工)	m ³				
名西ソイル, タンパ 貸貸期間 1 箇月以上		2.9			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-057 号 明細表 発生土処理 69.4 m³

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬工 (管路開削工事)	m ³				
土砂, バックホウ0.08m ³ 2t車, 往復, 3 km, 有り		13.2			
運搬工 (管路開削工事)	m ³				
土砂, バックホウ0.08m ³ 2t車, 片道, 3 km, 有り		63.4			
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³				
土砂・改良土・砕石, 10t車, 往復, 有り (仮置場), 26 km, 有り		16.6			
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³				
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 有り (仮置場), 26 km, 有り		52.8			
運搬工 (人力積込)	m ³				
土砂, 2t車, 往復, 3 km, 有り		3.4			
発生土処理費	m ³				
名西ソイル		69.4			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-058 号 明細表 ポリエチレン管				712	m
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配水管布設工 (VP、PP)	m				
PP, 40		712			
仮設止水栓設置工	箇所				
仮設配水管, 40, 両端PP, 3		11			
仮設止水栓設置工	箇所				
仮設配水管, 40, 両端PP, 1		1			
仮設配水管分岐工 (PP、VP用)	箇所				
40, 40, P P チーズ		10			
仮設接続工 (PP、VP用)	箇所				
40, P P × P P		9			
仮設配水管分岐工 (仮配用)	箇所				
100×40 (分岐部残し)		3			
仮設配水管分岐工 (仮配用)	箇所				
100×40 (分岐部残し) 2条分岐		2			
仮設配水管分岐工 (仮配用)	箇所				
200×40 (分岐部残し)		2			
仮設接続工 (PE×PP)	箇所				
50×40		1			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-059 号 明細表 土留矢板						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ矢板工 1. 5m以内, 小型ハックホ0.08m ³	m					
		6.6				
アルミ矢板工 2. 0m以内, 小型ハックホ0.08m ³	m					
		8.8				
軽量支保工 1段 (掘削深2.0m以下)	m					
		15.4				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-060 号 明細表 ポリエチレン管						712 m
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設配水管撤去工 (VP、PP) 40	m					
		712				
分岐管閉止工 40, サドル付分水栓, ポリ被覆あり, 100	箇所					
		5				
分岐管閉止工 40, サドル付分水栓, ポリ被覆あり, 200	箇所					
		2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-061 号 明細表 殻運搬						0.6 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（管路開削工事）	m3					
廃塩ビ管・廃ポリエチレン管, バックホウ0.08m3 2t車, 往復, 3 km, 有り		0.6				
運搬工（ホイールロータ積込）	m3					
廃塩ビ管・廃ポリエチレン管, 10t車, 往復, 有り（仮置場）, 24 km, 有り		0.6				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-062 号 明細表 殻処分						0.6 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管処分費	m3					
		0.6				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-063 号 明細表 管路掘削						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工（管路工事）	m3					
小型バックホウ 0.08m3		2.2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-064 号 明細表 管路埋戻						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³					
土砂・改良土・砕石, 2t車, 片道, 有り (仮置場), 3 km, 有り		2				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³					
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 無し (改良土センター), 26 km, 有り		2				
埋戻工 (管路工事・機械施工)	m ³					
名西ソイル, 小型バックホウ0.08m ³ , タバ 賃貸期間 1 箇月以上		1.8				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-065 号 明細表 発生土処理						2.2 m ³
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工 (管路開削工事)	m ³					
土砂, バックホウ0.08m ³ 2t車, 片道, 3 km, 有り		2.2				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³					
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 有り (仮置場), 26 km, 有り		2.2				
発生土処理費	m ³					
名西ソイル		2.2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-066 号 明細表 ポリエチレン管						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設道路取付管布設工 PP, 20	m					
		36				
仮設道路取付管布設工 PP, 25	m					
		2				
仮設道路取付管布設工 PP, 40	m					
		4				
仮設止水栓設置工 仮設道路取付管, 40, 両端PP	箇所					
		4				
仮設接続工 (PP、VP用) 20, P P × P P	箇所					
		36				
仮設接続工 (PP、VP用) 25, P P × P P	箇所					
		2				
仮設接続工 (PP、VP用) 40, P P × P P	箇所					
		4				
仮設道路取付管分岐工 (PP、VP) 40, 20, PPサドル付分水栓	箇所					
		36				
仮設道路取付管分岐工 (PP、VP) 40, 25, PPサドル付分水栓	箇所					
		2				
仮設道路取付管分岐工 (PP、VP) 40, 40, ポリチーズ	箇所					
		4				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-067 号 明細表 ポリエチレン管 1 式					
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設道路取付管撤去工	m				
20		36			
仮設道路取付管撤去工	m				
25		2			
仮設道路取付管撤去工	m				
40		4			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-068 号 明細表 殻運搬 0.1 m3					
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬工（管路開削工事）	m3				
廃塩ビ管・廃ポリエチレン管、バックホウ0.08m3 2t車, 往復, 3 km, 有り		0.1			
運搬工（ホイールローダー積込）	m3				
廃塩ビ管・廃ポリエチレン管, 10t車, 往復, 有り（仮置場）, 24 km, 有り		0.1			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-069 号 明細表 殻処分 0.1 m3					
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管処分費	m3				
		0.1			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-070 号 明細表 舗装版切断						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下	m					
		1, 097. 3				
舗装版切断 コンクリート舗装版, 15cm以下	m					
		338. 1				
舗装版切断 コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下	m					
		164				
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版, 15cm以下, 15cm以下	m					
		58. 5				
濁水運搬(舗装版切断工) 全厚アスファルト版, 10cm以下	m					
		906. 4				
濁水運搬(舗装版切断工) 全厚アスファルト版, 10cmを超え20cm以下	m					
		190. 9				
濁水運搬(舗装版切断工) 全厚コンクリート版, 10cm以下	m					
		72. 6				
濁水運搬(舗装版切断工) 全厚コンクリート版, 10cmを超え20cm以下	m					
		429. 5				
濁水運搬(舗装版切断工) 重複舗装(Co+As), 10cmを超え20cm以下, 20cm以下	m					
		58. 5				
濁水处理(舗装版切断工) 10cm以下	m					
		979				
濁水处理(舗装版切断工) 10cmを超え20cm以下	m					
		678. 9				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-071 号 明細表 舗装版破碎				1	式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎工（人力施工） アスファルト舗装, 40mm以下, 人力積込	m2				
		0.4			
舗装版破碎工（人力施工） アスファルト舗装, 40mm超え100mm以下, 人力積込	m2				
		1.2			
舗装版破碎工（人力施工） アスファルト舗装, 100mm超え150mm以下, 小型ハックホ (BH0.08) 積込	m2				
		5.7			
舗装版破碎工（人力施工） コンクリート舗装, 150mm超え300mm以下, 小型ハックホ (BH0.08) 積込	m2				
		20			
舗装版破碎工（ハックホ直接掘削） アスファルト舗装, 10cm以下, ハックホ0.45m3[超小旋回・クレーン機能付・排ガス2次]	m2				
		61.8			
舗装版破碎工（ハックホ直接掘削） アスファルト舗装, 10cm以下, ハックホ0.28m3[超小旋回・排ガス2次]	m2				
		195.1			
舗装版破碎工（ハックホ直接掘削） アスファルト舗装, 10cm以下, 小型ハックホ0.08m3[超小旋回・排ガス2次]	m2				
		259			
舗装版破碎工（ハックホ直接掘削） アスファルト舗装, 12cm超え15cm以下, ハックホ0.45m3[超小旋回・クレーン機能付・排ガス2次]	m2				
		64.4			
舗装版破碎工（ハックホ直接掘削） アスファルト舗装, 12cm超え15cm以下, ハックホ0.28m3[超小旋回・排ガス2次]	m2				
		20			
舗装版破碎工（ハックホ直接掘削） コンクリート舗装, 10cm超え12cm以下, ハックホ0.45m3[超小旋回・クレーン機能付・排ガス2次]	m2				
		51.3			
舗装版破碎工（ハックホ直接掘削） コンクリート舗装, 10cm超え12cm以下, ハックホ0.28m3[超小旋回・排ガス2次]	m2				
		9.6			
舗装版破碎工（ハックホ直接掘削） コンクリート舗装, 10cm超え12cm以下, 小型ハックホ0.08m3[超小旋回・排ガス2次]	m2				
		59			
舗装版破碎工（コンクリート圧砕機使用） コンクリート舗装, 15cmを超え35cm以下, ハックホ0.28m3[超小旋回・排ガス2次]	m2				
		41.5			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-072 号 明細表 インターロッキングブロック取外 1 式

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎工（人力施工）	m2				
コンクリート舗装, 100mm超え150mm以下, 小型バックホ（BH0.08）積込		6.8			
舗装版破碎工（バックホ直接掘削）	m2				
コンクリート舗装, 10cm以下, バックホ0.28m3[超小旋回・排ガス2次]		18			
舗装版破碎工（バックホ直接掘削）	m2				
コンクリート舗装, 10cm以下, 小型バックホ0.08m3[超小旋回・排ガス2次]		8.8			
舗装版破碎工（バックホ直接掘削）	m2				
コンクリート舗装, 12cm超え15cm以下, バックホ0.45m3[超小旋回・クレーン機能付・排ガス2次]		15			
舗装版破碎工（バックホ直接掘削）	m2				
コンクリート舗装, 12cm超え15cm以下, バックホ0.28m3[超小旋回・排ガス2次]		4.9			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-073 号 明細表 殻運搬 68.2 m3

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬工（管路開削工事）	m3				
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホ0.28m3 4t車, 往復, 3 km, 有り		23			
運搬工（管路開削工事）	m3				
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホ0.45m3 10t車, 往復, 3 km, 有り		20.9			
運搬工（管路開削工事）	m3				
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホ0.08m3 2t車, 往復, 3 km, 有り		24.2			
運搬工（ホイールローダー積込）	m3				
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, 10t車, 往復, 有り（仮置場）, 11 km, 有り		37.1			
運搬工（ホイールローダー積込）	m3				
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, 10t車, 往復, 有り（仮置場）, 14 km, 有り		31			
運搬工（人力積込）	m3				
舗装版破碎殻, 2t車, 往復, 3 km, 有り		0.1			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-074 号 明細表 殻処分					68.1 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
瓦礫処理費	m3				
アスファルトコンクリート塊		37.1			
瓦礫処理費	m3				
コンクリート塊(無筋)		31			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-075 号 明細表 路盤

1 式

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³				
土砂・改良土・砕石, 2t車, 往復, 有り (仮置場), 3 km, 有り		0.5			
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³				
土砂・改良土・砕石, 2t車, 片道, 有り (仮置場), 3 km, 有り		8.2			
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³				
土砂・改良土・砕石, 4t車, 往復, 有り (仮置場), 3 km, 有り		14.4			
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³				
土砂・改良土・砕石, 4t車, 片道, 有り (仮置場), 3 km, 有り		13.3			
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³				
土砂・改良土・砕石, 10t車, 往復, 有り (仮置場), 3 km, 有り		27.7			
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³				
土砂・改良土・砕石, 10t車, 往復, 無し (改良土センター), 26 km, 有り		42.5			
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³				
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 有り (仮置場), 3 km, 有り		25.2			
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³				
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 無し (改良土センター), 26 km, 有り		46.8			
路盤工	m ²				
車道, RC-40, 100 mm, b < 1.4		120.5			
路盤工	m ²				
車道, RC-40, 150 mm, b < 1.4		113.9			
路盤工	m ²				
車道, KC-40 (名西ソイル), 100 mm, b < 1.4		5.6			
路盤工	m ²				
車道, KC-40 (名西ソイル), 250 mm, b < 1.4		143.5			
路盤工	m ²				
車道, KC-40 (名西ソイル), 300 mm, b < 1.4		2.3			
路盤工	m ²				
車道, KC-40 (名西ソイル), 350 mm, b < 1.4		2.5			
路盤工	m ²				
車道, KC-40 (名西ソイル), 500 mm, b < 1.4		84.8			
路盤工	m ²				
歩道, RC-40, 100 mm, b < 1.4		224.8			
路盤工	m ²				
歩道, RC-40, 150 mm, b < 1.4		59.4			

第 01-075 号 明細表 路盤						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路盤工	m2					
歩道, RC-40, 50 mm, b < 1.4		89.7				
路盤工	m2					
車道, KC-40(名西ソイル), 200 mm, b < 1.4		0.4				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-076 号 明細表 舗装仮復旧						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部)	m2					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し		469.8				
表層 (歩道部)	m2					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 30 mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し		314.5				
表層 (歩道部)	m2					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し		59.4				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-077 号 明細表 交通誘導警備員						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員	人日					
交通誘導警備員 B, 労務費調整係数 1.0		261				
交通誘導警備員	人日					
交通誘導警備員 B, 労務費調整係数 1.5		3				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-078 号 明細表 管路掘削						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工 (管路工事)	m3					
小型バックホウ 0.13m3		45				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-079 号 明細表 管路埋戻						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
土砂・改良土・砕石, 2t車, 片道, 有り (仮置場), 3 km, 有り		39.1				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 無し (改良土センター), 26 km, 有り		39.1				
埋戻工 (管路工事、機械施工)	m3					
名西ソイル, 小型バックホウ 0.13m3, タンク貸貸期間 1 箇月以上		35.2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-080 号 明細表 発生土処理						45 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工 (管路開削工事)	m3					
土砂, バックホウ0.13m3 2t車, 片道, 3 km, 有り		45				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 有り (仮置場), 26 km, 有り		45				
発生土処理費	m3					
名西ソイル		45				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-081 号 明細表 取付管						15 箇所
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設工（塩化ビニル管、支管取付工を含む、材工共） θ 150, 無（5箇所以上）, 無, 無, 3m以上5m未満, 塩ビ管（又は強化プラスチック管）以外	箇所					
		15				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-082 号 明細表 取付管撤去						15 箇所
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工（陶管） θ 150, 小型バックホウ 0.13m3[排出ガス対策型第2次基準値]	m					
		53.1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-083 号 明細表 殻運搬						0.5 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（管路開削工事） アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホウ0.13m3 2t車, 往復, 15 km, 有り	m3					
		0.5				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-084 号 明細表 殻処分					0.5 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
陶磁器くず処分費	m3				
		0.5			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-085 号 明細表 土留矢板					1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板工 2.0m以内, 小型バックホウ0.13m3	m				
		10			
軽量支保工 1段 (掘削深2.0m以下)	m				
		10			
軽量支保材賃料 1 段, 600～800以下	日				
		2			
アルミ矢板賃料 (1 t 当り)	t・日				
		2.4			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-086 号 明細表 舗装版切断					1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下	m	75.2			
舗装版切断 コンクリート舗装版, 15cm以下	m	33			
濁水運搬(舗装版切断工) 全厚アスファルト版, 10cm以下	m	53.2			
濁水運搬(舗装版切断工) 全厚コンクリート版, 10cmを超え20cm以下	m	33			
濁水処理(舗装版切断工) 10cm以下	m	53.2			
濁水処理(舗装版切断工) 10cmを超え20cm以下	m	55			
濁水運搬(舗装版切断工) 全厚アスファルト版, 10cmを超え20cm以下	m	22			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-087 号 明細表 舗装版破碎					1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎工 (ハックホ直接掘削) アスファルト舗装, 10cm以下, 小型ハックホ0.13m3[後超旋・排ガス2次]	m2	21.4			
舗装版破碎工 (ハックホ直接掘削) コンクリート舗装, 10cm超え12cm以下, 小型ハックホ0.13m3[後超旋・排ガス2次]	m2	12.4			
舗装版破碎工 (ハックホ直接掘削) アスファルト舗装, 10cm超え12cm以下, 小型ハックホ0.13m3[後超旋・排ガス2次]	m2	8			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-088 号 明細表 殻運搬					3.5	m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工 (管路開削工事)	m3					
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホウ0.13m3 2t車, 往復, 3 km, 有り		3.5				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, 10t車, 往復, 有り (仮置場), 11 km, 有り		2				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, 10t車, 往復, 有り (仮置場), 14 km, 有り		1.5				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-089 号 明細表 殻処分					3.5	m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
瓦礫処理費	m3					
アスファルトコンクリート塊		2				
瓦礫処理費	m3					
コンクリート塊 (無筋)		1.5				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-090 号 明細表 路盤						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
土砂・改良土・砕石, 2t車, 往復, 有り (仮置場), 3 km, 有り		4.5				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
土砂・改良土・砕石, 2t車, 片道, 有り (仮置場), 3 km, 有り		5.9				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
土砂・改良土・砕石, 10t車, 往復, 無し (改良土センター), 26 km, 有り		4.5				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
土砂・改良土・砕石, 10t車, 片道, 無し (改良土センター), 26 km, 有り		5.9				
路盤工	m2					
車道, RC-40, 150 mm, b < 1.4		12.4				
路盤工	m2					
車道, KC-40 (名西ソイル), 250 mm, b < 1.4		21.4				
路盤工	m2					
車道, KC-40 (名西ソイル), 500 mm, b < 1.4		8				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-091 号 明細表 舗装仮復旧						1 式
名 称 規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）		m2				
1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50 mm, 再生密粒度アスコン (13), 無し			41.8			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-092 号 明細表 道路標識撤去復旧工						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
道路標識撤去復旧工	基					
単柱式 メッキφ76.3		1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-093 号 明細表 交通誘導警備員						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員	人日					
交通誘導警備員 B, 労務費調整係数 1.000		5				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-094 号 明細表 仮設材運搬費						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設材運搬	t					
1 個の長さが12m以内10km以下		1.44				
仮設材積込取卸費	t					
搬入		0.72				
仮設材積込取卸費	t					
搬出		0.72				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-095 号 明細表 試掘						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
試掘工（即路盤）	箇所					
アスファルト舗装		4				
試掘工（従来路盤）	箇所					
アスファルト舗装		4				
試掘工（従来路盤）	箇所					
コンクリート舗装		3				
合 計						
割 返 し 単 価						

水 道 管 材 料 (参考資料)					
単 価 名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DGXE-1 直管 100×4000	本	64			
DGXE-1 直管 200×5000	本	44			
DKE曲管 100×22 1/2°	個	4			
DKE継ぎ輪 100	個	2			
DE 2 F 短管 75×150(形式 2)	個	4			
DGXE二受 T 字管 100×100	個	2			
DGXE二受 T 字管 200×100	個	2			
DGXE曲管 100×45°	個	2			
DGXE曲管 100×22 1/2°	個	2			
DGXE曲管 200×22 1/2°	個	2			
DGXE-F 付 T 字管 100×75	個	2			
DGXE-F 付 T 字管 200×75	個	2			
DGXE継ぎ輪 100	個	7			
DGXE継ぎ輪 200	個	2			

水 道 管 材 料 (参考資料)					
単 価 名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DGXE短管 1 号 200(形式 2)	個	1			
ソフトシール仕切弁 GX両受 100	個	6			
ソフトシール仕切弁 GX両受 200	個	2			
ソフトシール仕切弁 GX受挿 100	個	3			
消火栓 単口	個	4			
補修弁 75(形式 2)	個	4			
接合材料(GX押輪) 100	個	27			
接合材料(GX押輪) 200	個	11			
接合材料(GX特殊押輪) 100	個	14			
接合材料(GX特殊押輪) 200	個	4			
GXライフ 100	個	8			
GXライフ 200	個	5			
GX挿しロリング [※] 100	個	18			
GX挿しロリング [※] 200	個	14			

水 道 管 材 料 (参考資料)					
単 価 名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊押輪 100	個	8			
Kゴム輪 100	個	8			
TSFパッキン 75	枚	12			
TSFパッキン 200	枚	1			
K形ダクタイル鋳鉄管用切管端面防食ゴム 100	個	2			
TSFボルト 16×75	本	48			
TSFボルト 16×80	本	8			
Mボルト 20×90	本	32			
合計					