

参 考 資 料

件 名

中区千代田四丁目付近下水道改築工事

(注1) この「参考資料」に記載されている数量は、参考数量であり、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資することを目的としており、名古屋市上下水道局工事請負契約約款第1条第1項にいう設計図書ではありません。このため内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。

(注2) この「参考資料」の内容に疑問がある場合は、質問書を入札公告等に応ずる方法にて、質問受付期間内に提出してください。

(注3) この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札書受付締切日時までとします。

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費						
管きょ更生工<既設管径450mm>		式	1			
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			
更生材料		式	1			第01-001号明細表
反転・形成		式	1			第01-002号明細表
仕上		式	1			第01-003号明細表
仮設備		式	1			第01-004号明細表
換気工		式	1			
換気設備		式	1			第01-005号明細表
管きょ更生水替工		式	1			
反転・形成用水替		式	1			第01-006号明細表
管きょ更生工<既設管径400mm>		式	1			
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			
更生材料		式	1			第01-007号明細表
反転・形成		式	1			第01-008号明細表
仕上		式	1			第01-009号明細表
仮設備		式	1			第01-010号明細表
換気工		式	1			
換気設備		式	1			第01-011号明細表

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ更生水替工		式	1			
反転・形成用水替		式	1			第01-012号明細表
管きょ更生工<既設管径300mm>		式	1			
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			
更生材料		式	1			第01-013号明細表
反転・形成		式	1			第01-014号明細表
仕上		式	1			第01-015号明細表
仮設備		式	1			第01-016号明細表
換気工		式	1			
換気設備		式	1			第01-017号明細表
管きょ更生水替工		式	1			
反転・形成用水替		式	1			第01-018号明細表
管きょ工(開削)〈管径700mm〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-019号明細表
管路埋戻		式	1			第01-020号明細表
発生土処理		m3	6.2			第01-021号明細表

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管布設工		式	1			
鉄筋コンクリート管		m	2.5			第01-022号明細表
既設人孔連絡		箇所	2			第01-023号明細表
管基礎工		式	1			
まくら土台基礎		m	2			第01-024号明細表
管路土留工		式	1			
土留矢板		式	1			第01-025号明細表
開削水替工		式	1			
開削水替		式	1			第01-026号明細表
管きょ工(開削)〈管径300mm〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-027号明細表
管路埋戻		式	1			第01-028号明細表
発生土処理		m ³	42.7			第01-029号明細表
管布設工		式	1			
硬質塩化ビニル管		m	19.8			第01-030号明細表
マンホール用可とう継手		箇所	2			第01-031号明細表
既設人孔連絡		箇所	1			第01-032号明細表

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管種表示テープ		m	19.6			第01-033号明細表
管基礎工		式	1			
砂基礎		m	19.6			第01-034号明細表
管路土留工		式	1			
土留矢板		式	1			第01-035号明細表
埋設物防護工		式	1			
埋設物防護		式	1			第01-036号明細表
開削水替工		式	1			
開削水替		式	1			第01-037号明細表
マンホール工		式	1			
組立マンホール工		式	1			
特殊組立マンホール		箇所	1			第01-038号明細表
既設管既設人孔撤去工		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-039号明細表
管路埋戻		式	1			第01-040号明細表
発生土処理		m3	73.6			第01-041号明細表

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設管撤去工		式	1			
コンクリート管		m	13.8			第01-042号明細表
陶管		m	31			第01-043号明細表
殻運搬		m3	3.7			第01-044号明細表
殻処分		m3	3.8			第01-045号明細表
既設人孔撤去工		式	1			
第1号丸人孔		箇所	1			第01-046号明細表
殻運搬		m3	2.2			第01-047号明細表
殻処分		m3	2.2			第01-048号明細表
撤去発生品処分		式	1			第01-049号明細表
管路土留工		式	1			
土留矢板		式	1			第01-050号明細表
開削水替工		式	1			
開削水替		式	1			第01-051号明細表
既設管既設人孔補修工		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-052号明細表
管路埋戻		式	1			第01-053号明細表

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		m3	30.7			第01-054号明細表
既設人孔補修工		式	1			
入口改良		箇所	41			第01-055号明細表
インバート補修		箇所	39			第01-056号明細表
殻運搬		m3	15.5			第01-057号明細表
殻処分		m3	15.5			第01-058号明細表
撤去発生品処分		式	1			第01-059号明細表
内面補修		箇所	16			第01-060号明細表
取付管およびます工		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		式	1			第01-061号明細表
管路埋戻		式	1			第01-062号明細表
発生土処理		m3	110.6			第01-063号明細表
ます設置工		式	1			
雨水枳		箇所	5			第01-064号明細表
取付管更生工		式	1			
取付管更生 φ 800mm 未満		箇所	1			第01-065号明細表
取付管布設工		式	1			

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管		箇所	33			第01-066号明細表
ます撤去工		式	1			
雨水桝撤去		箇所	5			第01-067号明細表
殻運搬		m3	0.5			第01-068号明細表
殻処分		m3	0.5			第01-069号明細表
撤去発生品処分		式	1			第01-070号明細表
取付管撤去工		式	1			
取付管撤去		箇所	64			第01-071号明細表
支管口閉塞		箇所	28			第01-072号明細表
殻運搬		m3	1.3			第01-073号明細表
殻処分		m3	1.3			第01-074号明細表
管路土留工		式	1			
土留矢板		式	1			第01-075号明細表
開削水替工		式	1			
開削水替		式	1			第01-076号明細表
付帯工		式	1			
舗装版破碎工		式	1			
舗装版切断		式	1			第01-077号明細表

様式-3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		式	1			第01-078号明細表
殻運搬		m3	31			第01-079号明細表
殻処分		m3	31			第01-080号明細表
舗装仮復旧工		式	1			
路盤		式	1			第01-081号明細表
舗装仮復旧		式	1			第01-082号明細表
道路付属物撤去工		式	1			
防護柵撤去復旧工		式	1			第01-083号明細表
道路植栽工		式	1			
植栽撤去復旧工		式	1			第01-084号明細表
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第01-085号明細表
直接工事費計						
共通仮設費		式	1			
運搬費		式	1			
仮設材運搬費		式	1			第01-086号明細表

様式－3

本 工 事 費 内 訳 書						
費目・工種・種別・細別	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備費		式	1			
試掘		式	1			第01-087号明細表
既設管内調査費		式	1			第01-088号明細表
管きょ内洗浄費		式	1			第01-089号明細表
木根除去費		式	1			第01-090号明細表
モルタル除去費		式	1			第01-091号明細表
空洞処理費		式	1			第01-092号明細表
技術管理費		式	1			
管内調査費		式	1			第01-093号明細表
共通仮設費（率分）		式	1			
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						
消費税及び地方消費税相当額						
本工事費計						

第 01-001 号 明細表 更生材料						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
更生管材(反転・形成工法用)	m					
既設管径450mm土被り1m以上2m未満		10.4				
更生管材(反転・形成工法用)	m					
既設管径450mm土被り2m以上3m未満		49.8				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-002 号 明細表 反転・形成						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
反転・引込工	m					
450, 10m以下, 9.4		9.4				
反転・引込工	m					
450, 10m超20m以下, 12.6		12.6				
反転・引込工	m					
450, 30m超40m以下, 35.4		35.4				
硬化・形成工	m					
450, 10m以下, 9.4		9.4				
硬化・形成工	m					
450, 10m超20m以下, 12.6		12.6				
硬化・形成工	m					
450, 30m超40m以下, 35.4		35.4				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-003 号 明細表 仕上						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工 450		箇所				
			6			
本管口仕上工 450		箇所				
			6			
取付管口せん孔仕上工 1日施工		箇所				
			1			
取付管口せん孔仕上工 分割施工(仮せん孔)		箇所				
			2			
取付管口せん孔仕上工 分割施工(本せん孔)		箇所				
			2			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-004 号 明細表 仮設備						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設備設置・撤去工 設置, 450		回				
			3			
仮設備設置・撤去工 撤去, 450		回				
			3			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-005 号 明細表 換気設備						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
換気設備工		日				
			4			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-006 号 明細表 反転・形成用水替						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ 運転工 450		日				
			4			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-007 号 明細表 更生材料						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
更生管材(反転・形成工法用) 既設管径400mm土被り1m以上2m未満		m				
			31.2			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-008 号 明細表 反転・形成						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
反転・引込工 400, 30m超40m以下, 30.3	m	30.3				
硬化・形成工 400, 30m超40m以下, 30.3	m	30.3				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-009 号 明細表 仕上						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
本管口切断工 400	箇所	2				
本管口仕上工 400	箇所	2				
取付管口せん孔仕上工 分割施工(仮せん孔)	箇所	2				
取付管口せん孔仕上工 分割施工(本せん孔)	箇所	2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-010 号 明細表 仮設備						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設備設置・撤去工 設置, 400	回					
		1				
仮設備設置・撤去工 撤去, 400	回					
		1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-011 号 明細表 換気設備						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
換気設備工	日					
		2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-012 号 明細表 反転・形成用水替						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
潜水ポンプ 運転工 400	日					
		2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-013 号 明細表 更生材料						1 式
名 称 規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
更生管材(反転・形成工法用) 既設管径300mm土被り1m以上2m未満		m				
			871.5			
更生管材(反転・形成工法用) 既設管径300mm土被り2m以上3m未満		m				
			18.4			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-014 号 明細表 反転・形成						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
反転・引込工 300, 10m以下, 5. 2	m					
		5. 2				
反転・引込工 300, 10m以下, 5. 7	m					
		5. 7				
反転・引込工 300, 10m以下, 6. 2	m					
		6. 2				
反転・引込工 300, 10m超20m以下, 10. 9	m					
		10. 9				
反転・引込工 300, 20m超30m以下, 21. 4	m					
		21. 4				
反転・引込工 300, 20m超30m以下, 24. 6	m					
		24. 6				
反転・引込工 300, 20m超30m以下, 24. 8	m					
		24. 8				
反転・引込工 300, 20m超30m以下, 25. 9	m					
		25. 9				
反転・引込工 300, 20m超30m以下, 29. 9	m					
		29. 9				
反転・引込工 300, 30m超40m以下, 31. 7	m					
		31. 7				
反転・引込工 300, 30m超40m以下, 35. 2	m					
		35. 2				
反転・引込工 300, 30m超40m以下, 36. 1	m					
		36. 1				
反転・引込工 300, 40m超50m以下, 40. 3	m					
		40. 3				
反転・引込工 300, 40m超50m以下, 43. 3	m					
		43. 3				
反転・引込工 300, 40m超50m以下, 43. 9	m					
		43. 9				
反転・引込工 300, 40m超50m以下, 46. 3	m					
		46. 3				
反転・引込工 300, 40m超50m以下, 48. 2	m					
		48. 2				

第 01-014 号 明細表 反転・形成						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
反転・引込工 300, 40m超50m以下, 49.9	m	49.9				
反転・引込工 300, 50m超60m以下, 53.3	m	53.3				
反転・引込工 300, 50m超60m以下, 53.5	m	53.5				
反転・引込工 300, 60m超70m以下, 63.1	m	63.1				
反転・引込工 300, 60m超70m以下, 66.4	m	66.4				
硬化・形成工 300, 10m以下, 5.2	m	5.2				
硬化・形成工 300, 10m以下, 5.7	m	5.7				
硬化・形成工 300, 10m以下, 6.2	m	6.2				
硬化・形成工 300, 10m超20m以下, 10.9	m	10.9				
硬化・形成工 300, 20m超30m以下, 21.4	m	21.4				
硬化・形成工 300, 20m超30m以下, 24.6	m	24.6				
硬化・形成工 300, 20m超30m以下, 24.8	m	24.8				
硬化・形成工 300, 20m超30m以下, 25.9	m	25.9				
硬化・形成工 300, 20m超30m以下, 29.9	m	29.9				
硬化・形成工 300, 30m超40m以下, 31.7	m	31.7				
硬化・形成工 300, 30m超40m以下, 35.2	m	35.2				
硬化・形成工 300, 30m超40m以下, 36.1	m	36.1				

第 01-014 号 明細表 反転・形成						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬化・形成工 300, 40m超50m以下, 40.3	m					
		40.3				
硬化・形成工 300, 40m超50m以下, 43.3	m					
		43.3				
硬化・形成工 300, 40m超50m以下, 43.9	m					
		43.9				
硬化・形成工 300, 40m超50m以下, 46.3	m					
		46.3				
硬化・形成工 300, 40m超50m以下, 48.2	m					
		48.2				
硬化・形成工 300, 40m超50m以下, 49.9	m					
		49.9				
硬化・形成工 300, 50m超60m以下, 53.3	m					
		53.3				
硬化・形成工 300, 50m超60m以下, 53.5	m					
		53.5				
硬化・形成工 300, 60m超70m以下, 63.1	m					
		63.1				
硬化・形成工 300, 60m超70m以下, 66.4	m					
		66.4				
反転・引込工 300, 30m超40m以下, 37.1	m					
		37.1				
反転・引込工 300, 60m超70m以下, 65.2	m					
		65.2				
硬化・形成工 300, 30m超40m以下, 37.1	m					
		37.1				
硬化・形成工 300, 60m超70m以下, 65.2	m					
		65.2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-015 号 明細表 仕上						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口切断工		箇所				
300			48			
本管口仕上工		箇所				
300			48			
取付管口せん孔仕上工		箇所				
1日施工			5			
取付管口せん孔仕上工		箇所				
分割施工(仮せん孔)			115			
取付管口せん孔仕上工		箇所				
分割施工(本せん孔)			115			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-016 号 明細表 仮設備						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設備設置・撤去工		回				
設置, 300			24			
仮設備設置・撤去工		回				
撤去, 300			24			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-017 号 明細表 換気設備						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
換気設備工		日				
			38			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-018 号 明細表 反転・形成用水替						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ 運転工 300		日				
			38			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-019 号 明細表 管路掘削						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（管路工事） バックホウ 0.8m3		m3				
			6.2			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-020 号 明細表 管路埋戻						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工 (ホイールローダ積込)	m ³					
土砂・改良土・砕石, 10t車, 往復, 無し(改良土センター), 11 km, 有り		6.5				
埋戻工 (管路工事、機械施工)	m ³					
鳴海改良土 (下水道工事に適用), バックホウ 0.8m ³ , タンバ 賃貸期間 1 箇月以上		5.9				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-021 号 明細表 発生土処理						6.2 m ³
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工 (管路開削工事)	m ³					
土砂, バックホウ 0.8m ³ 10t車, 往復, 20 km, 有り		6.2				
発生土処理費	m ³					
確認処分		6.2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-022 号 明細表 鉄筋コンクリート管						2.5 m
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管布設工 (ヒューム管)	m					
Bヒューム管 0 700		2.5				
Bヒューム管	本					
700×2430		1				
可とう性ヒューム管	本					
700×2430		1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-023 号 明細表 既設人孔連絡						2 箇所
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設人孔取付替工(現場打人孔 Bヒューム管・陶管用) φ 700, 250mm, 無筋構造物, 無		箇所				
			2			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-024 号 明細表 まくら土台基礎						2 m
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管基礎工 (枕土台) φ 700		m				
			2			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-025 号 明細表 土留矢板						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板工 3.0m以内, ハックホφ 0.8m3クレーン機能付		m				
			2			
軽量支保工 2段 (掘削深3.5m以下)		m				
			2			
軽量支保材賃料 2 段, 1050～1450以下		日				
			1			
軽量支保材基本料 2 段, 2 段, 2 段, 2 段, 無し, 無し, 無し		現場				
			1			
アルミ矢板賃料 (1 t 当り)		t・日				
			0.7			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-026 号 明細表 開削水替						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
開削水替工 電設無し, 作業時排水, 1 台	日	1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-027 号 明細表 管路掘削						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工 (管路工事) バックホウ 0.28m3	m3	42.7				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-028 号 明細表 管路埋戻						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻工 (管路工事、機械施工) 鳴海改良土 (下水道工事に適用), バックホウ 0.28m3, タンク貸貸期間 1 箇月以上	m3	30.1				
運搬工 (ホイールローダー積込) 土砂・改良土・砕石, 4t車, 往復, 有り (仮置 場), 3 km, 有り	m3	1.3				
運搬工 (ホイールローダー積込) 土砂・改良土・砕石, 4t車, 片道, 有り (仮置 場), 3 km, 有り	m3	42.7				
運搬工 (ホイールローダー積込) 土砂・改良土・砕石, 10t車, 往復, 無し (改 良土センター), 11 km, 有り	m3	44				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-029 号 明細表 発生土処理						42.7 m3
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理費		m3				
確認処分			42.7			
運搬工（管路開削工事）		m3				
土砂, バックホ0.28m3 4t車, 片道, 3 km, 有り			42.7			
運搬工（ホイールローダ積込）		m3				
土砂・改良土・碎石, 10t車, 往復, 有り（仮置場）, 20 km, 有り			42.7			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-030 号 明細表 硬質塩化ビニル管						19.8 m
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管布設工（塩化ビニル管）		m				
φ 300（機・労・材共）, 無（20m以上）, 無, 無			19.8			
仮接続工 仮管 φ 250		箇所				
仮管 φ 250			4			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-031 号 明細表 マンホール用可とう継手						2 箇所
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
可とう継手設置費		箇所				
塩ビ管, 300, 0号及特殊組立			1			
可とう継手設置費		箇所				
塩ビ管, 300, 現場打及び既設人孔			1			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-032 号 明細表 既設人孔連絡						1 箇所
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール削孔接続工（現場打マンホール 塩化ビニル管用） φ 300, 250mm, 無筋構造物, 無		箇所				
			1			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-033 号 明細表 管種表示テープ						19.6 m
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管種表示工		m				
			19.6			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-034 号 明細表 砂基礎						19.6 m
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管基礎工（塩化ビニル管-砂基礎） 300, 鳴海改良土, 機械施工（基礎材投入）, 無 （10m ³ 以上）, 無, 無		m				
			19.6			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-035 号 明細表 土留矢板						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ矢板工 2.5m以内,バックホウ0.28m3	m					
		19				
アルミ矢板工 3.0m以内,バックホウ0.28m3	m					
		3.5				
軽量支保工 2段(掘削深3.5m以下)	m					
		22.9				
軽量支保材賃料 2段,800~1050以下	日					
		8				
アルミ矢板賃料(1t 当り)	t・日					
		8.1				
アルミ矢板基本料 3000×333×40	枚					
		60				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-036 号 明細表 埋設物防護						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
吊防護工 掘削幅 1m以下	箇所					
		1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-037 号 明細表 開削水替						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
開削水替工 電設無し, 作業時排水, 1 台	日					
		3				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-038 号 明細表 特殊組立マンホール						1 箇所
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール工 (据付、底部工) 0号丸・特殊, 3m以下, 有 (4箇所未満), 無, 無	箇所					
		1				
底版ブロック 特殊組立用	個					
		1				
特殊組立用躯体ブロック 900	個					
		1				
特殊組立用直壁ブロック 600	個					
		1				
特殊組立用斜壁ブロック 450	個					
		1				
組立用調整リング 100	個					
		1				
組立用調整リング 150	個					
		1				
マンホールふた (一般型) T14	組					
		1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-039 号 明細表 管路掘削						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工（管路工事） バックホウ 0.8m3	m3					
		48.9				
機械掘削工（管路工事） バックホウ 0.45m3	m3					
		15.3				
機械掘削工（管路工事） バックホウ 0.28m3	m3					
		9.4				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-040 号 明細表 管路埋戻						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（ホイールローダ積込） 土砂・改良土・砕石, 10t車, 往復, 無し(改良土センター), 11 km, 有り	m3					
		78.4				
埋戻工（管路工事、機械施工） 鳴海改良土（下水道工事に適用）, バックホウ 0.28m3, タンク貸貸期間 1 箇月以上	m3					
		8.3				
埋戻工（管路工事、機械施工） 鳴海改良土（下水道工事に適用）, バックホウ 0.45m3, タンク貸貸期間 1 箇月以上	m3					
		13.4				
埋戻工（管路工事、機械施工） 鳴海改良土（下水道工事に適用）, バックホウ 0.8m3, タンク貸貸期間 1 箇月以上	m3					
		49				
運搬工（ホイールローダ積込） 土砂・改良土・砕石, 4t車, 片道, 有り(仮置場), 3 km, 有り	m3					
		9.2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-041 号 明細表 発生土処理						73.6 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（管路開削工事）	m3					
土砂,ﾊﾞｯｸﾎﾙ0.45m3-10t車,往復,20 km,有り		15.3				
運搬工（管路開削工事）	m3					
土砂,ﾊﾞｯｸﾎﾙ0.8m3-10t車,往復,20 km,有り		48.9				
発生土処理費	m3					
確認処分		73.7				
運搬工（管路開削工事）	m3					
土砂,ﾊﾞｯｸﾎﾙ0.28m3-4t車,往復,3 km,有り		0.2				
運搬工（管路開削工事）	m3					
土砂,ﾊﾞｯｸﾎﾙ0.28m3-4t車,片道,3 km,有り		9.2				
運搬工（ホイールローダ積込）	m3					
土砂・改良土・砕石,10t車,往復,有り(仮置場),20 km,有り		9.4				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-042 号 明細表 コンクリート管						13.8 m
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管取毀工（機械、コンクリート管）	m					
θ 680, 無		2				
管取毀工（機械、コンクリート管）	m					
θ 760, 無		11.8				
管撤去工（ヒューム管）	m					
θ 600,ﾊﾞｯｸﾎﾙ 0.8m3[クレーン機能付(2.9t吊)排出ｶｽ対策型 第2次基準値]		2				
管撤去工（ヒューム管）	m					
θ 700,ﾊﾞｯｸﾎﾙ 0.8m3[クレーン機能付(2.9t吊)排出ｶｽ対策型 第2次基準値]		11.8				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-043 号 明細表 陶管						31 m
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管取毀工（人力、陶管） θ 300	m					
		1				
管取毀工（人力、陶管） θ 380	m					
		22.4				
管取毀工（人力、陶管） θ 450	m					
		7.6				
管撤去工（陶管） θ 300, バックホウ 0.28m3 [クレーン機能付 (1.7t 吊) 排出ガス対策型 第2次基準値]	m					
		1				
管撤去工（陶管） θ 350, バックホウ 0.28m3 [クレーン機能付 (1.7t 吊) 排出ガス対策型 第2次基準値]	m					
		22.4				
管撤去工（陶管） θ 450, バックホウ 0.45m3 [クレーン機能付 (2.9t 吊) 排出ガス対策型 第2次基準値]	m					
		7.6				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-044 号 明細表 殻運搬						3.7 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（管路開削工事） アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホウ 0.45m3 10t 車, 往復, 13 km, 有り	m3					
		0.4				
運搬工（管路開削工事） 鉄筋コンクリート瓦礫, バックホウ 0.8m3 10t 車, 往復, 13 km, 有り	m3					
		2.4				
運搬工（管路開削工事） アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホウ 0.28m3 4t 車, 往復, 3 km, 有り	m3					
		0.9				
運搬工（ホイールローダー積込） アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, 10t 車, 往復, 有り (仮置場), 13 km, 有り	m3					
		0.9				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-045 号 明細表 殻処分						3.8 m3
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
瓦礫処理費						
コンクリート塊(有筋)		m3	2.4			
陶磁器くず処分費						
		m3	1.4			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-046 号 明細表 第 1 号丸人孔						1 箇所
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホールふた撤去工						
		箇所	1			
人孔ブロック撤去工						
B(上部ブロック, 中部ブロック)		個	1			
構造物とりこわし工						
無筋構造物 機械施工, コンクリート圧砕機, 無		m3	2			
構造物とりこわし工						
鉄筋構造物 機械施工, コンクリート圧砕機, 無		m3	0.2			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-047 号 明細表 殻運搬						2.2 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工 (管路開削工事)	m3					
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホ0.28m3 4t車, 往復, 3 km, 有り		2				
運搬工 (管路開削工事)	m3					
鉄筋コンクリート瓦礫, バックホ0.28m3 4t車, 往復, 3 km, 有り		0.2				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, 10t車, 往復, 有り (仮置場), 13 km, 有り		2				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
鉄筋コンクリート瓦礫, 10t車, 往復, 有り (仮置場), 13 km, 有り		0.2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-048 号 明細表 殻処分						2.2 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
瓦礫処理費	m3					
コンクリート塊(無筋)		2				
瓦礫処理費	m3					
コンクリート塊(二次製品(有筋))		0.2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-049 号 明細表 撤去発生品処分						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スクラップ	t					
特級A		0.09				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-050 号 明細表 土留矢板 1 式

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板工 2.0m以内, バックホウ0.28m ³	m	1			
アルミ矢板工 2.5m以内, バックホウ0.45m ³ クレーン機能付	m	7.6			
アルミ矢板工 3.0m以内, バックホウ0.28m ³	m	3			
アルミ矢板工 3.5m以内, バックホウ0.8m ³ クレーン機能付	m	11.8			
軽量支保工 1段 (掘削深2.0m以下)	m	1			
軽量支保工 2段 (掘削深3.5m以下)	m	22.4			
軽量支保材質料 1 段, 800～1050以下	日	1			
軽量支保材質料 2 段, 800～1050以下	日	1			
軽量支保材質料 2 段, 1050～1450以下	日	2			
軽量支保材質料 2 段, 1450～1950以下	日	3			
アルミ矢板賃料 (1 t 当り)	t・日	8.3			
アルミ矢板基本料 3500×333×40	枚	60			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-051 号 明細表 開削水替						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
開削水替工 電設無し, 作業時排水, 1 台	日					
		2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-052 号 明細表 管路掘削						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工 (管路工事・労務なし) バックホウ 0.28m3	m3					
		30.7				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-053 号 明細表 管路埋戻						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工 (ホイールローダ積込) 土砂・改良土・砕石, 4t車, 片道, 有り (仮置場), 3 km, 有り	m3					
		20.4				
運搬工 (ホイールローダ積込) 土砂・改良土・砕石, 10t車, 往復, 無し (改良土センター), 11 km, 有り	m3					
		20.4				
埋戻工 (管路工事・機械施工) 鳴海改良土 (下水道工事に適用), バックホウ 0.28m3, タンク貸貸期間 1 箇月以上	m3					
		18.4				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-054 号 明細表 発生土処理						30.7 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（管路開削工事）	m3					
土砂, バックホウ0.28m3 4t車, 往復, 3 km, 有り		10.4				
運搬工（管路開削工事）	m3					
土砂, バックホウ0.28m3 4t車, 片道, 3 km, 有り		20.4				
運搬工（ホイールローダ積込）	m3					
土砂・改良土・碎石, 10t車, 往復, 有り（仮置場）, 20 km, 有り		30.7				
発生土処理費	m3					
確認処分		30.7				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-055 号 明細表 入口改良

41 箇所

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
入口改良工	箇所				
鉄ふた取替 一般型・T-14, 無, 無, 無, 無, 無, 無, 無, 無		2			
入口改良工	箇所				
鉄ふた取替 一般型・T-14, 無, 900×600, 10cm, 900×450		11			
入口改良工	箇所				
鉄ふた取替 一般型・T-14, 10cm, 900×600, 10cm, 900×600		1			
入口改良工	箇所				
鉄ふた取替 一般型・T-25, 無, 無, 無, 無, 無, 無, 無		5			
入口改良工	箇所				
鉄ふた取替 一般型・T-25, 無, 無, 無, 900×600, 無, 無, 10cm, 900×450		1			
入口改良工	箇所				
鉄ふた取替 一般型・T-25, 無, 900×600, 10cm, 900×450		9			
入口改良工	箇所				
鉄ふた取替 一般型・T-25, 10cm, 900×600, 10cm, 900×600		1			
入口改良工	箇所				
MI, MJ, MK, MM		4			
入口改良工	箇所				
MW, MX, MAG, MAH, FA		5			
入口改良工	箇所				
MA		1			
入口改良工	箇所				
MAI		1			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-056 号 明細表 インバート補修						39 箇所
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インバート補修工						
第1号丸, 無		箇所	32			
インバート補修工						
第2号丸, 無		箇所	2			
インバート補修工						
第1号丸組立, 無		箇所	2			
インバート補修工						
SA		箇所	1			
インバート補修工						
SB		箇所	1			
インバート補修工						
FA		箇所	1			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-057 号 明細表 殻運搬						15.5 m3
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬工 (管路開削工事)						
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホ0.13m3 2t車, 往復, 3 km, 有り		m3	9.4			
運搬工 (管路開削工事)						
鉄筋コンクリート瓦礫, バックホ0.28m3 4t車, 往復, 3 km, 有り		m3	6.1			
運搬工 (ホイールローダ積込)						
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, 10t車, 往復, 有り (仮置場), 13 km, 有り		m3	9.4			
運搬工 (ホイールローダ積込)						
鉄筋コンクリート瓦礫, 10t車, 往復, 有り (仮置場), 13 km, 有り		m3	6.1			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-058 号 明細表 殻処分						15.5 m3
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
瓦礫処理費		m3				
コンクリート塊(無筋)			9.4			
瓦礫処理費		m3				
コンクリート塊(二次製品(有筋))			6.1			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-059 号 明細表 撤去発生品処分						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
撤去品運搬費		t				
クレーン装置付 2 t 積 2.9 t 吊, 有り, 10km以下			3.83			
スクラップ		t				
特級A			3.69			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-060 号 明細表 内面補修						16 箇所
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内面補修工		m2				
			16			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-061 号 明細表 管路掘削						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工（管路工事）	m3					
小型ハックホ 0.13m3		108.1				
機械掘削工（管路工事）	m3					
ハックホ 0.28m3		2.5				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-062 号 明細表 管路埋戻						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（ホイールローダ積込）	m3					
土砂・改良土・砕石, 2t車, 片道, 有り（仮置場）, 3 km, 有り		91.3				
運搬工（ホイールローダ積込）	m3					
土砂・改良土・砕石, 10t車, 往復, 無し（改良土センター）, 11 km, 有り		93.9				
埋戻工（管路工事、機械施工）	m3					
鳴海改良土（下水道工事に適用）, 小型ハックホ 0.13m3, タンク貸貸期間 1 箇月以上		79.8				
埋戻工（管路工事、人力施工）	m3					
鳴海改良土（下水道工事に適用）, タンク貸貸期間 1 箇月以上		2.4				
埋戻工（管路工事、機械施工）	m3					
鳴海改良土（下水道工事に適用）, ハックホ 0.28m3, タンク貸貸期間 1 箇月以上		1.5				
運搬工（ホイールローダ積込）	m3					
土砂・改良土・砕石, 4t車, 片道, 有り（仮置場）, 3 km, 有り		2.5				
運搬工（ホイールローダ積込）	m3					
土砂・改良土・砕石, 4t車, 往復, 有り（仮置場）, 3 km, 有り		0.1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-063 号 明細表 発生土処理						110.6 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（管路開削工事）	m3					
土砂, バックホ0.13m3 2t車, 往復, 3 km, 有り		16.8				
運搬工（管路開削工事）	m3					
土砂, バックホ0.13m3 2t車, 片道, 3 km, 有り		91.3				
運搬工（ホイールローダ積込）	m3					
土砂・改良土・碎石, 10t車, 往復, 有り（仮置場）, 20 km, 有り		110.6				
発生土処理費	m3					
確認処分		110.6				
運搬工（管路開削工事）	m3					
土砂, バックホ0.28m3 4t車, 片道, 3 km, 有り		2.5				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-064 号 明細表 雨水桝						5 箇所
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
雨水桝設置工（L形側溝用）（浸透用）	箇所					
L形 C-3		5				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-065 号 明細表 取付管更生 φ 800mm未満						1 箇所
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管更生工（本管 φ 800mm未満）	箇所					
φ 150mm L=2.5m		1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-066 号 明細表 取付管					33	箇所
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設工（塩化ビニル管、支管取付工を含む、材工共） θ 150, 無（5箇所以上）, 無, 無, 3m未満, 塩ビ管（又は強ブラ管）	箇所					
		3				
取付管布設工（塩化ビニル管、支管取付工を含む、材工共） θ 150, 無（5箇所以上）, 無, 無, 3m未満, 塩ビ管（又は強ブラ管）以外	箇所					
		29				
仮取付管工（基本メートル分） φ 150	箇所					
		3				
管布設工（塩化ビニル管） θ 300（機・労・材共）, 有（20m未満）, 無, 無	m					
		2.2				
既設人孔取付替工（現場打人孔 塩化ビニル管用） θ 300, 250mm, 無筋構造物, 無	箇所					
		1				
管種表示工	m					
		1.9				
管基礎工（塩化ビニル管-砂基礎） 300, 鳴海改良土, 機械施工（基礎材投入）, 有（10m3未満）, 無, 無	m					
		1.9				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-067 号 明細表 雨水桷撤去					5	箇所
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
雨水桷撤去工 L形 C-3	箇所					
		5				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-068 号 明細表 殻運搬						0.5 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工 (管路開削工事)	m3					
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホ0.13m3 2t車, 往復, 3 km, 有り		0.1				
運搬工 (管路開削工事)	m3					
鉄筋コンクリート瓦礫, バックホ0.13m3 2t車, 往復, 3 km, 有り		0.4				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, 10t車, 往復, 有り (仮置場), 13 km, 有り		0.1				
運搬工 (ホイールローダ積込)	m3					
鉄筋コンクリート瓦礫, 10t車, 往復, 有り (仮置場), 13 km, 有り		0.4				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-069 号 明細表 殻処分						0.5 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
瓦礫処理費	m3					
コンクリート塊(無筋)		0.1				
瓦礫処理費	m3					
コンクリート塊(二次製品(有筋))		0.4				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-070 号 明細表 撤去発生品処分						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スクラップ	t					
特級A		0.05				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-071 号 明細表 取付管撤去					64	箇所
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管撤去工（塩化ビニル管）						
θ 150, 小型ハックホ	0.13m3 [排出ガス対策型第2次基準値]	m	7			
管撤去工（陶管）						
θ 150, 小型ハックホ	0.13m3 [排出ガス対策型第2次基準値]	m	111.8			
管取毀工（人力、陶管）						
θ 300		m	1.9			
管撤去工（陶管）						
θ 300, ハックホ	0.28m3 [クレーン機能付 (1.7t吊) 排出ガス対策型 第2次基準値]	m	1.9			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-072 号 明細表 支管口閉塞					28	箇所
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支管口閉塞工						
有, 300, 150		箇所	21			
支管口閉塞工						
有, 450, 150		箇所	6			
人孔取付閉塞工						
θ 150		箇所	1			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-073 号 明細表 殻運搬						1.3 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬工（管路開削工事）	m3					
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホ0.13m3 2t車, 往復, 3 km, 有り		1.3				
運搬工（ホイールローダー積込）	m3					
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, 10t車, 往復, 有り(仮置場), 13 km, 有り		1.3				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-074 号 明細表 殻処分						1.3 m3
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
陶磁器くず処分費	m3					
		1.3				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-075 号 明細表 土留矢板

1 式

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板工 2.0m以内, 小型ハックホ0.13m ³	m	23.6			
アルミ矢板工 2.5m以内, 小型ハックホ0.13m ³	m	17.6			
軽量支保工 1段 (掘削深2.0m以下)	m	29.2			
軽量支保工 2段 (掘削深3.5m以下)	m	17.6			
軽量支保材質料 1 段, 600～800以下	日	7			
軽量支保材質料 2 段, 600～800以下	日	5			
アルミ矢板賃料 (1 t 当り)	t・日	9.5			
アルミ矢板基本料 2000×333×40	枚	60			
アルミ矢板基本料 2500×333×40	枚	60			
アルミ矢板工 1.5m以内, ハックホ0.28m ³	m	1.9			
軽量支保材質料 1 段, 800～1050以下	日	1			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-076 号 明細表 開削水替						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
開削水替工		日				
電設無し, 作業時排水, 1 台			1			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-077 号 明細表 舗装版切断						1 式
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m				
アスファルト舗装版, 15cm以下			405.3			
舗装版切断		m				
アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下			151.7			
舗装版切断		m				
コンクリート舗装版, 15cm以下			113.5			
濁水運搬(舗装版切断工)		m				
全厚アスファルト版, 10cm以下			156			
濁水運搬(舗装版切断工)		m				
全厚アスファルト版, 10cmを超え20cm以下			249.4			
濁水運搬(舗装版切断工)		m				
全厚アスファルト版, 20cmを超え30cm以下			151.7			
濁水運搬(舗装版切断工)		m				
全厚コンクリート版, 10cm以下			113.5			
濁水处理(舗装版切断工)		m				
10cm以下			269.4			
濁水处理(舗装版切断工)		m				
10cmを超え20cm以下			249.4			
濁水处理(舗装版切断工)		m				
20cmを超え30cm以下			151.7			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-078 号 明細表 舗装版破碎						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎工（人力施工）	m2					
アスファルト舗装, 100mm超え150mm以下, 小型ハックホウ(BH0.13)積込		49.4				
舗装版破碎工（人力施工）	m2					
アスファルト舗装, 150mm超え300mm以下, 小型ハックホウ(BH0.13)積込		13.8				
舗装版破碎工（ハックホウ直接掘削）	m2					
アスファルト舗装, 10cm以下, ハックホウ0.28m3[超小旋回・排ガス2次]		15.3				
舗装版破碎工（ハックホウ直接掘削）	m2					
アスファルト舗装, 10cm以下, 小型ハックホウ0.13m3[後超旋・排ガス2次]		31.4				
舗装版破碎工（ハックホウ直接掘削）	m2					
アスファルト舗装, 10cm超え12cm以下, ハックホウ0.28m3[超小旋回・排ガス2次]		2.6				
舗装版破碎工（ハックホウ直接掘削）	m2					
アスファルト舗装, 12cm超え15cm以下, ハックホウ0.28m3[超小旋回・排ガス2次]		24.4				
舗装版破碎工（ハックホウ直接掘削）	m2					
コンクリート舗装, 10cm以下, ハックホウ0.8m3[後超旋・クレーン機能付・排ガス2次]		2.8				
舗装版破碎工（ハックホウ直接掘削）	m2					
コンクリート舗装, 10cm以下, ハックホウ0.28m3[超小旋回・排ガス2次]		29.1				
舗装版破碎工（ハックホウ直接掘削）	m2					
コンクリート舗装, 10cm以下, 小型ハックホウ0.13m3[後超旋・排ガス2次]		7.4				
舗装版破碎工（コンクリート圧砕機使用）	m2					
アスファルト舗装, 15cm以下, ハックホウ0.28m3[超小旋回・排ガス2次]		0.7				
舗装版破碎工（コンクリート圧砕機使用）	m2					
アスファルト舗装, 15cmを超え35cm以下, ハックホウ0.8m3[後超旋・クレーン機能付・排ガス2次]		18.8				
舗装版破碎工（コンクリート圧砕機使用）	m2					
アスファルト舗装, 15cmを超え35cm以下, ハックホウ0.45m3[超小旋回・クレーン機能付・排ガス2次]		9				
舗装版破碎工（コンクリート圧砕機使用）	m2					
アスファルト舗装, 15cmを超え35cm以下, ハックホウ0.28m3[超小旋回・排ガス2次]		27.6				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-079 号 明細表 殻運搬					31	m3
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬工 (管路開削工事)						
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホ0.13m3 2t車, 往復, 3 km, 有り		m3	12.2			
運搬工 (管路開削工事)						
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホ0.28m3 4t車, 往復, 3 km, 有り		m3	1.7			
運搬工 (管路開削工事)						
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホ0.45m3 10t車, 往復, 11 km, 有り		m3	2			
運搬工 (管路開削工事)						
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホ0.8m3 10t車, 往復, 11 km, 有り		m3	4.1			
運搬工 (管路開削工事)						
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホ0.8m3 10t車, 往復, 13 km, 有り		m3	0.2			
運搬工 (ホイールローダ積込)						
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, 10t車, 往復, 有り (仮置場), 11 km, 有り		m3	11.8			
運搬工 (ホイールローダ積込)						
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, 10t車, 往復, 有り (仮置場), 13 km, 有り		m3	2.2			
運搬工 (管路開削工事)						
アスファルトコンクリート瓦礫・コンクリート瓦礫・陶磁器くず, バックホ0.28m3 4t車, 往復, 11 km, 有り		m3	10.8			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-080 号 明細表 殻処分					31	m3
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
瓦礫処理費						
アスファルトコンクリート塊		m3	28.7			
瓦礫処理費						
コンクリート塊(無筋)		m3	2.3			
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-081 号 明細表 路盤

1 式

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工	m2				
車道, M-40, 500 mm, $b < 1.4$		48.6			
路盤工	m2				
車道, M-40, 500 mm, $1.4 \leq b \leq 3.0$		20.6			
路盤工	m2				
車道, M-40, 530 mm, $1.4 \leq b \leq 3.0$		1.7			
路盤工	m2				
車道, M-40, 570 mm, $b < 1.4$		41.5			
路盤工	m2				
車道, M-40, 570 mm, $1.4 \leq b \leq 3.0$		24.9			
路盤工	m2				
車道, M-40, 70 mm, $b < 1.4$		2.4			
路盤工	m2				
歩道, RC-40, 100 mm, $b < 1.4$		47.7			
路盤工	m2				
歩道, RC-40, 100 mm, $1.4 \leq b$		33			
路盤工	m2				
歩道, RC-40, 90 mm, $b < 1.4$		0.9			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-082 号 明細表 舗装仮復旧						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し	m2					
		96.4				
表層（車道・路肩部） 1. 4m以上3. 0m以下, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し	m2					
		50.3				
表層（歩道部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 30 mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し	m2					
		49.8				
表層（歩道部） 1. 4m以上, 30 mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し	m2					
		36.2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-083 号 明細表 防護柵撤去復旧工						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
防護柵撤去工(ガードパイプ)	m					
ガードパイプ撤去, 土中建込, Gp-Bp-2E 塗装品・メッキ品, 無, 無		2				
防護柵設置工(ガードパイプ)	m					
部材再利用設置, 無, 無, 無		2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-084 号 明細表 植栽撤去復旧工

1 式

名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工(市場単価)	本				[1]
移植工・掘取工(高木 幹周60cm以上90cm未満),有 (3本未満),無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)		1			
道路植栽工(市場単価)	本				[1]
移植工・掘取工(低木 樹高60cm未満),無 (10本以上),無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)		8			
撤去樹木処理費	t				
産業廃棄物		0.5			
トウカエデ	本				[1]
H3.5 C0.15 W1.2		1			
ヒラドツツジ	本				[1]
H0.3		8			
客土B	m ³				[1]
		3			
マルチング	m ²				[1]
		4			
道路植栽工(市場単価)	本				[1]
植樹工(高木 幹周20cm未満),有 (10本未満),無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)		1			
道路植栽工(市場単価)	本				[1]
植樹工(低木 樹高60cm未満),有 (100本未満),無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)		8			
諸雑費	式				
$\Sigma [1] \times 0.50\%$		1			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-085 号 明細表 交通誘導警備員 1 式					
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 交通誘導警備員 B, 労務費調整係数 1.000	人日	404			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-086 号 明細表 仮設材運搬費 1 式					
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬 1 個の長さが12m以内10km以下	t	6.48			
仮設材積込取卸費 搬入	t	3.24			
仮設材積込取卸費 搬出	t	3.24			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-087 号 明細表 試掘 1 式					
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工 (従来路盤) アスファルト舗装	箇所	29			
試掘工 (従来路盤) コンクリート舗装	箇所	12			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-088 号 明細表 既設管内調査費 1 式					
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工（小口径） 内径200～800mm未満	m				
		955.8			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-089 号 明細表 管きょ内洗浄費 1 式					
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工	m				
		955.8			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-090 号 明細表 木根除去費 1 式					
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木根除去工 中度	箇所				
		15			
木根除去工 軽度	箇所				
		22			
合 計					
割 返 し 単 価					

第 01-091 号 明細表 モルタル除去費						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モルタル除去工 軽度（1m程度）	箇所					
		2				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-092 号 明細表 空洞処理費						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
空洞処理工 アスファルト舗装, 0.7, 無し, 無し	箇所					
		1				
空洞処理工 アスファルト舗装, 0.6, 無し, 無し	箇所					
		1				
合 計						
割 返 し 単 価						

第 01-093 号 明細表 管内調査費						1 式
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
本管TV調査工（小口径） 内径200～800mm未満	m					
		955.8				
合 計						
割 返 し 単 価						