

仕 様 書

- 1 業務年度 令和8年度
- 2 業務名 県立きのかわ支援学校教室改修業務委託
- 3 業務目的 本業務は、既存教室の改修を実施し、教育活動に必要な機能及び安全性を確保した普通教室へ転用することを目的とする。改修に当たっては、利用者の利便性及び学習環境の向上を図るとともに、建築基準法、消防法その他関係法令及び技術基準を遵守し、安全かつ適正な施設整備を行うものとする。
- 4 履行場所 県立きのかわ支援学校 和歌山県橋本市高野口町向島101-3
- 5 履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで
- 6 業務内容 本業務は、既存施設を普通教室として活用するため、次の改修を行うものとする。
 - (1) プレイルーム（運動学習室）を間仕切りし、普通教室1教室に改修すること。
一時的な間仕切りが可能にすること。
 - (2) ランチルームを間仕切りし、普通教室1教室に改修すること。
 - (3) パソコン室を普通教室1教室に改修すること。
 - (4) 改修内容の詳細については、別紙及び図面のとおりとする。本業務の履行に当たっては、現場状況を十分に把握する必要があるため、受注を希望する者は、応札前に必ず現場確認を行うこと。なお、本仕様書及び図面に記載する寸法、数量等は参考値を含むため、施工に当たっては受注者が現地実測及び調査を行い、その結果に基づき施工するものとする。仕様書等と現地状況に差異がある場合は、担当職員と協議の上、その指示に従うこと。
- 7 届出手続等 施工上必要な届出、手続等は速やかに行い、その費用は全て受注者の負担とする。
- 8 業務の報告 受託者は、業務を完了したときは、その旨を担当職員に報告し検査を受けなければならない。検査により不備がある場合は、受託者の負担で対応するものとする。また、検査終了後、次の書類を提出しなければならない。
 - (1) 業務完了届
 - (2) 業務写真 1部（作業前・作業中・作業後の工程を確認できるように撮影）
 - (3) その他、発注者が必要と認め、提出を求めた書類
- 9 その他 本仕様書に定めのない事項については、発注者と受託者が協議の上決定するものとする。消防設備に関して、管轄消防局(伊都消防組合消防本部)と事前に協議し承認を得ること。

①プレイルーム（運動学習室）

名称	仕様	数量	単位
【教室～廊下 間仕切壁新設工事】			
壁 間仕切壁（114条区画） 2階スラブ下まで	1時間準耐火構造（教室～廊下間） LGS下地 65形 石膏ボード12.5+12.5（両面） ※壁を天井裏まで立ち上げる事	46.5	m2
壁 開口補強	鋼製建具取付用	15.8	m
塩ビ見切	天井・壁取合	34	m
壁 クロス貼	不燃クロス	57.2	m2
天井 化粧石膏ボード脱着	ボード再利用（教室～通路部分）	17.5	m2
大型掲示板 アイボリー	Y30-918(藤沢工業同等)	2	枚
【内部建具新設工事】			
アコーディオンカーテン	H=3.0m程度（梁下～床） 防災仕様、レール共	1	か所
取付工事費		1	式
運搬搬入費		1	式
木製収納庫部分造作	移設後の壁加工補修含む	1	式
ホワイトボードシート	粘着タイプ W2700×H1200程度 ※段差のないように加工すること	2	枚
【鋼製建具新設工事】			
軽量鋼製建具（LSD カームドア）	切窓・ガラリ付 W1200×H2200 焼付塗装 （LSDカームドア 小松ウォール同等）	2	ヶ所
ポリカーボネート板	t3mm、2枚、材工共	1	式
取付工事費	火無し工法	1	式
運搬搬入費		1	式
【衛生機器設備工事】			
車椅子用壁掛洗面器	TOTO L103A	2	台
シングル立水栓	TLS01101J	1	個
混合立水栓	TOTO	1	個
レバーハンドル	TOTO	3	個
排水金具ワンプッシュ式	TLDP2206JA	2	個
アングル形止水栓	TLDP2206JA	2	個
バックハンガー	TLDP2206JA	2	個
取付据付費		1	式
鏡取付	455*365*5 面取り1mm	2	枚
【給水設備】			
給水配管(外部)	HIVP Φ20	30	m
保温工事	SUSラッキング	1	式
既設給水管取り出し		1	式
GVバルブBOX共 材工		1	式
【排水設備】			
排水配管		10	m
排水配管(露出)		15	m
支持金具		1	式

【雑工】			
CONカッター切		1	式
CON解体		1	式
CON殻運搬処分		1	式
CON打設	t=100	1	式
CON鋸押え	刷毛仕上げ	1	式
壁貫通削孔	Φ65	6	個
【電気設備】			
メタルモール	A型(2m)	10	本
コーナーボックス	A型	4	個
ブッシング	A型	8	個
ジョイントキャップ	A型	3	個
1個用スイッチボックス	AB型浅型	6	個
露出コンセント	2P15A	6	個
アルミパネル取替	2箇所	1	式
壁掛け換気扇	Φ200 フード共	2	台
配線工事		1	式
【火災報知器設備】			
差動式スポット型感知器	2種露出（新設教室部分）	1	個
煙感知器	新設通路部分（既設熱感知器1台移設後）	2	個
機器取付工事		1	式
機器結線調整試験		1	式
雑材消耗費		1	式
消防検査立会申請費		1	式
工事費		1	式
【放送設備等】			
スピーカー	F-2321C	1	個
アッテネーター	AT-350A	1	個
既設スピーカー移設	新設教室部分から通路部分に移設	2	個
既設無線機器移設	新設教室部分へ移設 ※移設後、接続試験及び既設LAN切断時はフルーク試験機にてケーブル試験をすること	1	個
工事費		1	式
【解体撤去】			
レール撤去	スペースワンダーレール	1	式
運搬処分		1	式
天井 化粧石膏ボード脱着	ボード再利用（鉄骨部材撤去部分）	22.6	m2
吊り鉄骨部材撤去跡補修	100×100、既設天井同材同等 補修周囲シール共	13	か所
諸経費		1	式

②ランチルーム

名称	仕様	単位	数量
【間仕切り壁新設工事】			
壁 間仕切り壁 (114条区画) 梁下まで	1時間準耐火構造 (教室～ランチルーム間) LGS下地 65形 石膏ボード12.5+12.5 (両面)	25.4	m2
塩ビ見切	天井・壁取合	28.8	m
壁クロス貼	不燃クロス	50.8	m2
大型平面ホワイトボード	HPA-1227 (藤沢工業同等)	1	枚
大型掲示板 アイボリー	Y30-1227 (藤沢工業同等)	1	枚
【衛生機器設備工事】			
車椅子用壁掛洗面器	TOTO L103A	1	台
シングル立水栓	TLS01101J	1	個
レバーハンドル	TOTO	1	個
排水金具ワンプッシュ式	TLDP2206JA	1	個
アングル形止水栓	TLDP2206JA	1	個
バックハンガー	TLDP2206JA	1	個
取付据付費		1	式
鏡取付	455*365*5 面取り1mm	1	枚
【給水設備】			
給水配管(外部)	HIVP Φ20	3	m
保温工事	SUSラッキング2m程度	1	式
既設給水管取り出し		1	式
GVバルブBOX共 材工		1	式
【排水設備】			
排水配管		5	m
排水配管(露出)		5	m
支持金具		1	式
【雑工】			
CONカッター切		1	式
CON解体		1	式
CON殻運搬処分		1	式
CON打設	t=100	1	式
CON鋸押え	刷毛仕上げ	1	式
壁貫通削孔	Φ65	2	箇所
【火災報知器設備】			
差動式スポット型感知器	2種露出 (ランチルーム部分追加)	1	個
配線工事		1	式
機器取付工事		1	式
機器結線調整試験		1	式
雑材消費費		1	式
工事費		1	式
【放送設備】			
スピーカー	F-2321C	1	個
アッテネーター	AT-350A	1	個
工事費	既存アッテネーター移設共	1	式
諸経費		1	式

③パソコン室

名称	仕様	単位	数量
【解体撤去工事】			
OAフロアー撤去・処分	t=50	43.8	m2
木製棚BOX撤去再設置	1800×400×1400	10	箱
下足入れ撤去移設		1	箱
【内装改装工事】			
下地調整		46.1	m2
塩ビシート貼		46.1	m2
大型掲示板 アイボリー	Y30-1218	1	枚
【衛生機器設備工事】			
車椅子用壁掛洗面器	TOTO L103A #NW1	1	台
シングル立水栓	TOTO TLS01101J	1	個
レバーハンドル	TOTO	1	個
排水金具ワンプッシュ式	TLDP2206JA	1	個
アングル形止水栓	TLDP2206JA	1	個
バックハンガー	TLDP2206JA	1	個
取付据付費		1	式
鏡取付	455*365*5 面取り1mm	1	枚
【給水設備】			
給水配管(外部)	HIVP Φ20	15	m
保温工事	SUSラッキング10m程度	1	式
既設給水管取り出し		1	式
GVバルブ・BOX共 材工		1	式
【排水設備】			
排水配管		10	m
排水配管(露出)		10	m
支持金具		1	式
【雑工】			
CONカッター切		1	式
CON解体		1	式
CON殻運搬処分		1	式
CON打設	t=100	1	式
CON鋸押え	刷毛仕上げ	1	式
壁貫通削孔	Φ65	6	箇所
諸経費		1	式