

質問に対する回答

令和7年9月17日

番 号	50	担 当 課	農林課
工 事 名	令和7年度 市単土地改良事業 市道7156号線 農道改良工事		
質 問 内 容		回 答	
1. 施工 第0-0004号表で計上されているガードレールが「Gr-B-4E」となっております。数量総括表他では「Gr-C-4E」ですが、今回工事では「Gr-B-4E」を用いるという認識で良いでしょうか。		1. Gr-C-4E が正であるため、変更対象とします。	
2. 施工 第0-0005号表において施工規模が100m以上となっておりますが実際の施工数量は21mです。防護柵設置の施工規模は、土中建込、コンクリート建込それぞれ1工事の全体数量で判断することになっていると思いますので、それぞれの数量で判断すべきであり、土中建込とコンクリート建込の合計数量で判断すべきではないように思われます。よって施工規模は21m以上100m未満を用いるのが妥当ではないでしょうか。		2. 実施数量により変更対象とします。	

以 上