

応札業者各社 様

長野県飯田市長 佐藤 健

設計図書等に関する質問に対する回答書

下記の総合評価落札方式による一般競争入札に関して質問書が提出されましたので、回答します。

開 札 日 令和 7年 7月 10日

工 事 名 令和7・8・9 年度 野底川水管橋耐震整備事業 管路耐震化工事

工事箇所 飯田市 大門町・上郷別府 野底川水管橋

	質問内容	質問に対する回答
①	その他製品一覧単価表に、ステンレス溶接工が47,700円/人とありますが、週休2日補正がされていない単価ですか。ご教授願います。	週休2日補正されていない単価です。 単価47,700円/人で積算してください。 補正については変更にて対応します。
②	水管橋上部工の労務費(水管橋)の中の各施工代価表に記載の発動発電機 37/45kVAは、損料のみ計上で宜しいでしょうか。燃料の計上は必要ないのでしょうか。ご教授願います。	損料のみ計上しております。 燃料は架設工具損料に含まれています。
③	施工 第0-0103号表は、下水道の開削水替工のポンプ運転工の歩掛で宜しいでしょうか。発動発電機も損料で宜しいでしょうか。ご教授願います。	水替工の歩掛は下水道のものを使用しております。 施工内訳表にある発動発電機は損料です。
④	その他製品一覧単価表に揭示の場所打杭の金額には、削孔・廃土・濁水処理などの設備の設置撤去・掘削・打設費が含まれているのでしょうか。内訳の開示をお願い致します。	場所打杭工の内訳は下記のとおりです。 準備工、削孔機設置・撤去工、削孔工、生コン打設、鉄筋籠建込、消耗品費
⑤	準備費に試掘工が記載されていますが、試掘はどこを予定しているか、箇所数または位置の明示をお願いします。	4箇所(数量計算書の土工・付帯工計算書に記載) 位置は、不断水仕切弁・不断水分岐設置箇所を予定しております。
⑥	試掘費用は、実際に掛かった人工費や機材費の常用金額となり、1日で試掘が完了しない場合も有ります。標準積算による設計書の金額では出来ないと考えます。実際に掛かった費用の見積による変更は可能でしょうか。	変更対象となりません。
⑦	水管橋の桁購入費内の内訳に個々の部材名が計上されていますが、工場制作費、搬入費などは含まれているのでしょうか。含まれていないようなら協議変更をお願い致します。	桁等購入費として計上している部材の単価は現地到着単価です。
⑧	共通仮設費の仮設材運搬費に、簡易建込土留の運搬費と積込取卸費は計上されていますが、敷鉄板の運搬費と積込取卸費が計上されていません。協議変更をお願い致します。	敷鉄板も運搬・積込み・取卸し費を計上しております。