

一般国道299号／飯能市井上地内

[illegible]

舗装工 数量計算書			
工 種	計 算 式	単位	数 量
施工延長	No 191 + 4 ~ No 201 + 4 = 200.0 m		
路面切削工			
路面切削 (t=12cm)	延長 平均幅員 A= 200.0 × 6.80 =	m2	1360.0
殻運搬処分	W= 1360.0 × 0.12 =	m3	163.2
オーバーレイ工			
基層	延長 平均幅員 A= 200.0 × 6.80 =	m2	1360.0
表層	延長 平均幅員 A= 200.0 × 6.80 =	m2	1360.0
路上再生工			
路上路盤再生 (t=15cm)	延長 平均幅員 A= 200.0 m × 6.80 =	m2	1360.0
添加剤使用量	m= 面積 (m2) × 処理厚 (m) × 密度 (t/m3) × 添加量 (%) × ロス率 (%) 100.0 × 0.15 × 2.10 × 0.025 × 1.02		
	= 0.8033 t/100m2 × kg/100m2に換算 1000 =	kg/100m2	803.3
乳剤使用量	m= 面積 (m2) × 処理厚 (m) × 密度 (t/m3) × 添加量 (%) × ロス率 (%) 100.0 × 0.15 × 2.10 × 0.050 × 1.03		
	= 1.6223 t/100m2 × kg/100m2に換算 1000 =		
	= 1622.3 kg/100m2 × L/100m2に換算 (比重1.0) 1.0 =	L/100m2	1622.3
技術管理費	六価クロム溶出試験	検体	1

[illegible]