

工事名：右岸流域処理場（和光）放流水路耐震補強工事その2

数 量 総 括 表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
処理場・ポンプ場										
	土工	掘削工	機械掘削	機械	m3	10	349.08	350		
			人力掘削	人力	m3	10	75.24	80		
		埋戻工	流用土埋戻	流用土	m3	10	244.68	240		
			流動化処理土埋戻	流動化処理土	m3	10	179.64	180		
		残土処理工	残土処理		m3	10	179.64	180		
	伸縮継手補強工	伸縮継手工	可とう継手取付工	偏心量150mm 内外水圧0.1MPa	m	1	26.80	27		
			可とう継手取付工	偏心量100mm 内外水圧0.1MPa	m	1	34.06	34		
			現地溶着工		箇所	1	4	4		
			コンクリート増打		m3	0.01	0.02	0.02		
			型枠工		m2	0.01	0.03	0.03		
		設置面整正	下地補修工		m	1	60.86	61		
			誘発目地設置		構造物	1	1	1		
			殻運搬処分	鉄筋Co殻	m3	1	0.85	1		
	変位拘束工	変位拘束工	鋼材設置		箇所	1	28	28		
			鋼材材料		t	0.01	0.07	0.07		
			接着系アンカー	φ19×153mm (M16用 H=140mm以上)	本	1	56	56		
			アンカーボルト	M16×200mm (M16 L=175mm相当)	本	1	56	56		
			削孔	φ19	孔	1	56	56		
	仮設工	鋼矢板工	鋼矢板工	1工区	式	1	1	1		日
			鋼矢板工	2工区	式	1	1	1		日
			横矢板工	2工区	式	1	1	1		日
			鋼矢板工	3工区	式	1	1	1		日
			鋼矢板工	4工区	式	1	1	1		日
		支保工	支保工	1工区	式	1	1	1		日
			支保工	2工区	式	1	1	1		日
			支保工	3工区	式	1	1	1		日

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	數位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
			支保工	4工区	式	1	1	1		日
		足場工	足場工	手摺先行型枠組足場	掛m2	10				
		水替工	水替工		式	1	1	1		日
			角落し工	調圧水槽側	式	1	1	1		
			角落し工	吐口側	式	1	1	1		
	付帯工	付帯工(2工区)	ハンドホール防護工		式	1	1	1		日
			電線管防護工		式	1	1	1		日
		付帯工(3工区)	ハンドホール防護工		式	1	1	1		日
			電線管防護工		式	1	1	1		日
			照明柱撤去復旧工		基	1	1	1		
		付帯工(4工区)	電線管防護工		式	1	1	1		日
		付帯工(5工区)	止水工		構造物	1	1	1		
間接工事費	共通仮設費	運搬費	仮設材運搬費		式	1	1	1		
		技術管理費	鉄筋探査工	上向き	m2	1	6.63	7		
			鉄筋探査工	横向き	m2	1	16.59	17		
			鉄筋探査工	下向き	m2	1	6.54	7		