

数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 / 5 細別 / 規格	単 位	数 量		適 用
					設計数量	積算数量	
道路改良	道路土工	掘削工	掘削(土砂)	m3	132.6	130	
		残土処理工	残土処理	式	1.0	1	
舗装	舗装工	(車道) アスファルト舗装工	RM-40 路盤(不陸整正)	m2	120.3	120	
			RM-40 t=120 路盤(間詰)	m2	6.8	7	
			RM-40 t=150 上層路盤	m2	383.2	383	
			RC-40 t=120 下層路盤	m2	383.2	383	
			再生密粒度アスコン t=40 表層	m2	127.1	127	
	排水構造物工	作業土工	床掘り	式	1.0	1	
			埋戻し	式	1.0	1	
		側溝工	250B L型側溝	m	221.9	222	
		集水樹工	250用 L型樹	箇所	9	9	
	雑工	管渠工	φ 200 導水管(有孔)	m	122.5	123	
			φ 150 取付管	箇所	9	9	
			φ 300 小型樹	箇所	2	2	
		構造物取壊し工	舗装版切断	m	20.1	20	
			舗装版取壊し	m2	127.1	130	
		運搬処理工	運搬処理(As殻)	m3	5.1	5	
			運搬処理(濁水)	式	1	1	
	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	1	