

撮 影 箇 所 一 覧 表

工 種	工事種別等	撮影時期	撮影頻度	摘 要
現場概要	着工前	着工前	測点毎に	測点については、50m毎を基本とする。現場状況により、監督員との協議による。
	完了写真	完了後	測点毎に	
	材料検査写真	検査時	各品目毎に	
	各標識の設置状況	設置後	各種類毎に	
	保安施設の設置状況	設置後	各種類毎に	
	保安要員等の状況	作業中	必要に応じ	
土 工	カッター工	施工中	測点毎に	運搬経路の追跡写真は不要。
	汚泥受入地状況	受入時	受入地毎に(許可看板等)	
	舗装版取壊し工	施工中	測点毎に	
	現況舗装版厚	施工中	任意で複数箇所	
	掘削工	施工中	測点毎に	
	人力床均し工	施工中	測点毎に	
	掘削深さ・幅	施工後	測点毎に	
	発生土受入地状況	受入時	受入地毎に(許可看板等)	
	アスコン塊受入地状況	受入時	受入地毎に(許可看板等)	
復旧工 (本管・給水工)	胴締め工	施工中・後	測点毎に	
	砂埋戻し工	施工中・後	測点毎に	
	発生土埋戻し工	施工中・後	20cm以下毎に	
	下層路盤工	施工中・後	測点毎に	
	上層路盤工	施工中・後	10cm以下毎に	
	仮舗装工	施工中・後	測点毎に	
配水管布設工	敷砂状況(DIP以外)	施工後	測点毎に	伏越し部等特殊な配管は適時撮影すること。 必要に応じてフラッシュ撮影をすること。
	吊り込み状況	施工中	測点毎に	
	土被り及び占用位置	施工後	測点毎に	
	切管加工状況(全工程)	施工中・後	任意の複数箇所	
	管布設状況	施工中・後	測点毎に	
	管の接合状況(全工程)	施工中	任意の複数箇所	
	既設管との取合い状況	施工後	各箇所毎に	
	水压テスト(配水管)	測定中	必要に応じ	
給水工	分水建込み状況	施工中	各箇所毎に	
	コア挿入	施工中・後	各箇所毎に	
	給水管布設状況	施工後	各箇所毎に	
	止水栓設置状況	施工後	各箇所毎に	
	水压テスト(給水管)	測定中	各箇所毎に	
仮設工	SSP管布設状況	施工後	測点毎に	
	埋設部状況	施工後	測点毎に	
	不断水工	施工中	各箇所毎に	
	分水工	施工中	各箇所毎に	
	閉栓工	施工後	各箇所毎に	
土留工	架設状況	施工後	任意で複数箇所	
管撤去	管弁類の撤去状況	施工中	任意で複数箇所	
	撤去材の集積又は車上状況	施工中・後	任意で複数箇所	
	撤去材受入地状況	受入時	受入地毎に(許可看板等)	
ポリエチレンスリーブ 被覆工等	被覆状況	施工後	測点毎に	HPPE管はポリエチレンスリーブを設置しない時は
	管明示の状況	施工後	測点毎に	
	埋設シート布設状況	施工後	測点毎に	
仕切弁設置	平板設置	施工後	各箇所毎に	
	本体設置	施工後	各箇所毎に	
	杭防護工(HIVPのみ)	施工後	各箇所毎に	
	座台設置	施工後	各箇所毎に	
	弁筐設置	施工後	各箇所毎に	
消火栓設置	平板設置	施工後	各箇所毎に	
	F付T字管設置	施工後	各箇所毎に	
	本体設置	施工後	各箇所毎に	
	座台設置	施工後	各箇所毎に	
	ボックス設置	施工後	各箇所毎に	
舗装工	カッター工	施工中	測点毎に	
	舗装版取壊し工	施工中	測点毎に	
	アスコン塊積込状況	施工中	測点毎に	
	不陸整正工	施工中	測点毎に	
	厚さ確認	施工前	測点毎に	
	タックコート	施工中	測点毎に	
	プライムコート	施工中	測点毎に	
	合材敷均し工	施工中	測点毎に	
	合材温度測定	施工中	測点毎に	
その他	転圧状況	施工中	測点毎に	
	ガードレール及びガードパイプ、植樹、街きょ、側溝、ます、区画線及び道路標示等の撤去及び復旧	施工中・後	各箇所毎に	
	他埋設物及び支障物を横断する時	その都度小黒板に略図を記載して撮影し、竣工図にも記載すること		
	他埋設物及び支障物と近接している時			
	施工機械(型式及び排出ガス対策型の表示等)	施工前・中		
	接合器具(トルクレンチ及びチェーンブロック、キールカッター等)	施工前		
	工事仕様書に記載されていて監督員が必要と認めたものは、その都度撮影する			