

工事名：東葛テクノプラザ空調熱源設備改修工事

<留意事項>

- 1 労材区分については以下のとおりです。
- 「材：機器・材料単価」「労：労務費」「施工：労材(その他率相当含む)」「労材：労材(その他率相当含まない)」「経費：諸経費(その他率相当)」

No	名 称	規 格	単 位	採用単価(円)	労材区分
1	屋上仮設ステージ	リース費、回送費、作業費含む 揚重機費除く	式	20,000,000	施工
2	RHP-1 熱回収式空冷ヒート ポンプチャージ	冷温水同時取出型 冷却能力265 kw 加熱能力300 kw 防振架台 その他付属品一式	台	46,600,000	材
3	RH-1 吸収式冷温水発生 機	ガス焚吸収式冷温水発生機 冷凍能力1,407kw 加熱能力1,324kw 分割搬入仕様 付属品一式	台	55,100,000	材
4	CT-1 冷却塔	角型開放式クロスフロータイプ 低騒音型 冷却能力 2,325.7kw 防振架台 その他付属品一式	基	8,670,000	材
5	PCH-1 冷温水ポンプ (一次側)	片吸込渦巻式 150φx125φx4,032L/minx21mx22kw 防振架台 その他付属品一式	台	2,260,000	材
6	PC-1 冷水ポンプ (一次側)	片吸込渦巻式 80φx65φx900L/minx20mx5.5kw 防振架台 その他付属品一式	台	657,000	材
7	PH-1 温水ポンプ (一次側)	片吸込渦巻式 80φx65φx860L/minx20mx5.5kw 防振架台 その他付属品一式	台	657,000	材
8	PCD-1 冷却水ポンプ (一次)	片吸込渦巻式 200φx150φx6,667L/minx23mx37kw 防振架台 その他付属品一式	台	3,150,000	材
9	MS-1 滅菌装置	ダイヤフラム式メトロイト 駆動定量ポンプ 吐出量30mL/min、吐出圧力1.0MPa 薬液タンク120L その他付属品一式	台	330,000	材
10	煙道工事	RH-1	式	502,000	施工
11	自動制御機器		式	5,550,000	材
12	盤関係		式	413,000	材
13	工事関係		式	6,090,000	労
14	調整費		式	2,130,000	労
15	諸経費		式	3,130,000	経費
16	ホースルーフ (地上用・器具接 続用)	80A	個	63,250	材
17	白ガス管	80A	m	4,440	材
18	フランジ(器具接続)	80A	個	2,320	材

No	名 称	規 格	単 位	採用単価(円)	労材区分
19	検圧ﾌﾟﾗｸﾞ		個	1,550	材
20	ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ (地上用・器具接 続用)	80A	個	4,040	労
21	白ｶﾞｽ管	80A	m	12,440	労
22	配管撤去(ｶﾞｽ管)	80A以下	m	3,920	労
23	ｶﾞｽ栓・ﾊﾞﾙﾌﾞ撤去		個	1,740	労
24	増設基本工事		件	14,600	労
25	ﾌﾗﾝｼﾞ(器具接続)	80A	個	2,950	労
26	器具接続用 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ (ﾌﾗﾝｼﾞ)	80A×500	個	47,300	施工
27	ｱﾝｸﾞﾙ設置 (ﾌﾞﾗｹｯﾄ 鋼材)	L40×3 300mm	個	7,830	施工
28	石綿対策費 (鉄筋系)		m	380	施工
29	その他工事見積 (付帯工事1)		式	249,070	施工
30	運搬割増		式	45,819	労
31	諸経費		式	49,991	経費
32	臭化リチウム溶液 吸収液回収・処理 費	溶液抜き取り作業、処理費、容器、 運搬費共	式	2,050,000	施工