

亀山・片倉ダム管理事務所		設 計 書 番 号		2 6 - 0 0 - 3 2 - 0 0 2 0 - 0		発 注 区 分		単独事業			
適用単価区分		実施単価		適用単価地区		君津		単 価 適 用 日		2 0 2 6 0 7 0 1	
工 事 名		県単河川総合開発工事（亀山ダム洪水吐設備塗替え塗装工）									
年度及び予算科目		令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 3 項 第 0 2 目									
事 業 名		県単河川総合開発									
路 線 河 海 名		二級河川小櫃川水系 小櫃川									
施 工 箇 所		君津市豊田									
施 工 方 法		請負				工 期 期 限		令和 9 年 6 月 3 0 日限り			
工 事 費 総 額											
内	工 事 価 格 計					別 紙 内 訳 の と お り					
内	消費税相当額					× 0 . 1 0					
備 考											

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単河川総合開発工事	君津市豊田	二級河川小櫃川水系小櫃川	

費 目	本工事費	県単河川総合開発工事（亀山ダム洪水吐設備塗替え塗装工）
-----	------	-----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	塗替え塗装 A=530m2	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発工事（亀山ダム洪水吐設備塗替え塗装工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
河川維持				式		1		
現場塗装工				式		1		
塗替塗装				式		1		
素地調整工			2種ケレン	m2		530		
塗膜廃材貯蔵容器			ペール缶及びドラム缶	式		1		
現場塗装工（下塗）			有機ジンクリッチペイント	m2		530		
現場塗装工（下塗）			超厚膜型エポキシ樹脂	m2		530		
現場塗装工（中塗）			エポキシ樹脂塗料中塗	m2		530		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発工事（亀山ダム洪水吐設備塗替え塗装工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場塗装工（上塗）			エポキシ樹脂塗料上塗	m2		530		
撤去物処理工				式		1		
運搬処理工				式		1		
塗膜廃材等の運搬及び処分費				式		1		
予備ゲート設置・撤去工				式		1		
予備ゲート設置・撤去工				式		1		
予備ゲート設置・撤去工				式		1		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発工事（亀山ダム洪水吐設備塗替え塗装工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工				式		1		
仮設ステージ設置・撤去工				式		1		
養生シート設置・撤去工				式		1		
枠組み足場据付・撤去工				式		1		
クサビ緊結式システム足場据付・撤去				式		1		
吊り足場据付・撤去				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発工事（亀山ダム洪水吐設備塗替え塗装工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
安全費				式		1		
鉛等呼吸用保護具等費用				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発工事（亀山ダム洪水吐設備塗替え塗装工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		