

数 量 計 算 書

| 種 別               | 規格           | 単位 | 算 式         | 数量  |
|-------------------|--------------|----|-------------|-----|
| 河川維持              |              | 式  |             |     |
| 現場塗装工             |              | 式  |             |     |
| 塗替塗装              |              | 式  |             | 1   |
| 素地調整工             | 2種ケレン        | m2 | 図面より 530.0  | 530 |
| 塗膜廃材貯蔵容器          | ペール缶及びドラム缶   | 式  | 1.0         | 1   |
| 現場塗装工（下塗）         | 有機ジンクリッチペイント | m2 | 上記に同じ 530.0 | 530 |
| 現場塗装工（下塗）         | 超厚膜型エポキシ樹脂   | m2 | 上記に同じ 530.0 | 530 |
| 現場塗装工（中塗）         | エポキシ樹脂塗料中塗   | m2 | 上記に同じ 530.0 | 530 |
| 現場塗装工（上塗）         | エポキシ樹脂塗料上塗   | m2 | 上記に同じ 530.0 | 530 |
| 撤去物処理工            |              | 式  |             |     |
| 運搬処理工             |              | 式  |             | 1   |
| 塗膜廃材等の運搬及び処分      |              | 式  | 1.0         | 1   |
| 予備ゲート設置・撤去工       |              | 式  |             |     |
| 予備ゲート設置・撤去工       |              | 式  |             | 1   |
| 予備ゲート設置・撤去工       |              | 式  | 1.0         | 1   |
| 仮設工               |              | 式  |             |     |
| 仮設工               |              | 式  |             |     |
| 仮設ステージ設置・撤去工      |              | 式  | 1.0         | 1   |
| 養生シート設置・撤去工       |              | 式  | 1.0         | 1   |
| 枠組み足場設置・撤去工       |              | 式  | 1.0         | 1   |
| クサビ緊結式システム足場据付・撤去 |              | 式  | 1.0         | 1   |
| 吊り足場据付・撤去         |              | 式  | 1.0         | 1   |
| 交通誘導警備員           |              | 式  | 1.0         | 1   |
| 共通仮設費             |              | 式  |             | 1   |
| 安全費               |              | 式  |             | 1   |
| 鉛等呼吸用保護具等費用       |              | 式  | 1.0         | 1   |
|                   |              |    |             |     |