

手賀沼下水道事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 4 6 - 0 0 5 8 - 0		発 注 区 分	企業会計
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	東葛飾		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 6
工 事 名	手賀沼終末処理場No.2重力濃縮槽躯体補修工事					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 1 款 第 0 1 項 第 0 3 目					
事 業 名	手賀沼下水道（処理場 修繕）					
路 線 河 海 名	手賀沼終末処理場					
施 工 箇 所	我孫子市 相島新田					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 5 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
訳 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
企業会計	我孫子市 相島新田	手賀沼終末処理場	

費 目	本工事費	手賀沼終末処理場No.2重力濃縮槽躯体補修工事
-----	------	-------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	No.2重力濃縮槽防食被覆工 A=270m2	
	2	流出ピット再構築工 1式	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	手賀沼終末処理場No.2重力濃縮槽躯体補修工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	処理場・ポンプ場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
処理場・ポンプ場				式		1		
コンクリート構造物補修工				式		1		
No.2重力濃縮槽 防食被覆工				式		1		
防食被覆(天井部役物)			塗布型ライニング工法(D種)	m2		68		
防食被覆(壁部役物)			塗布型ライニング工法(D種)	m2		145		
防食被覆(底部役物)			塗布型ライニング工法(D種)	m2		43		
No.2重力濃縮槽流出ピット部 防食被覆工				式		1		
防食被覆(天井部役物)			シートライニング工法(D種)	m2		2		

工事数量総括表

		工事名	手賀沼終末処理場No.2重力濃縮槽躯体補修工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	処理場・ポンプ場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防食被覆(壁部役物)			シートライニング 工法(D種)	m2		10		
防食被覆(底部役物)			シートライニング 工法(D種)	m2		2		
劣化部除去工				式		1		
劣化部除去(天井部)			t=3mm	式		1		
劣化部除去(天井部)			t=62mm	式		1		
劣化部除去(壁部)			t=4mm	式		1		
劣化部除去(壁部)			t=68mm	式		1		
劣化部除去(壁部)			t=6mm	式		1		

工事数量総括表

		工事名	手賀沼終末処理場No.2重力濃縮槽躯体補修工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	処理場・ポンプ場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
劣化部除去(壁部)			t=35mm	式		1		
劣化部除去(底部)			t=6mm	式		1		
殻運搬			泥土状コンクリート	式		1		
殻処分			泥土状コンクリート	式		1		
断面修復工				式		1		
断面修復(天井部)			t=3mm	式		1		
断面修復(天井部)			t=51mm	式		1		
断面修復(天井部)			t=110mm	式		1		

工事数量総括表

		工事名	手賀沼終末処理場No.2重力濃縮槽躯体補修工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	処理場・ポンプ場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
断面修復(壁部)			t=4mm	式		1		
断面修復(壁部)			t=46mm	式		1		
断面修復(壁部)			t=110mm	式		1		
断面修復(壁部)			t=6mm	式		1		
断面修復(底部)			t=6mm	式		1		
鉄筋補修工				式		1		
鉄筋			SD345 D13	t		0.32		
鉄筋			SD345 D16	t		0.1		

工事数量総括表

		工事名	手賀沼終末処理場No.2重力濃縮槽躯体補修工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	処理場・ポンプ場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
あと施工アンカー			D13 L=170	箇所		135		
フレア溶接			D13×D13	箇所		58		
フレア溶接			D16×D16	箇所		42		
機械式継手			D13	箇所		57		
鉄筋切断			D13	式		1		
鉄筋切断			D16	式		1		
鉄筋処理工				式		1		
現場発生品運搬			スクラップ	式		1		

工事数量総括表

		工事名	手賀沼終末処理場No.2重力濃縮槽躯体補修工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	処理場・ポンプ場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
躯体再構築工(ピット部)				式		1		
コンクリートカッター工				式		1		
構造物取壊し			鉄筋構造物	式		1		
殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	式		1		
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	式		1		
コンクリート			24-12-25(20)(高炉)	m3		1		
型枠			鉄筋・無筋構造物	式		1		
支保			パイプサポート	式		1		

工事数量総括表

		工事名	手賀沼終末処理場No.2重力濃縮槽躯体補修工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	処理場・ポンプ場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
改築足場工				式		1		
改築足場			手摺先行型枠組足場	式		1		
付帯工				式		1		
蓋撤去			縞鋼板 600×600	箇所		4		
合成木材蓋新設			600×600	箇所		3		
合成木材蓋新設			600×600 穴開けあり	箇所		1		
越流堰撤去・新設				式		1		
足掛金物新設			W=300 φ19	式		1		

工事数量総括表

		工事名	手賀沼終末処理場No.2重力濃縮槽躯体補修工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	処理場・ポンプ場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
蓋撤去			鋼製 φ600	箇所		1		
蓋新設			F R P 製マンホール φ600	箇所		1		
防水塗装				m2		4		
仮設工				式		1		
水替工				式		1		
ポンプ排水			作業時排水	式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		

工事数量総括表

		工事名	手賀沼終末処理場No.2重力濃縮槽躯体補修工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
技術管理費				式		1		
形状調査				式		1		
表面異常、劣化状況調査				式		1		
中性化試験				式		1		
鉄筋探査				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	手賀沼終末処理場No.2重力濃縮槽躯体補修工事	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ費 ステルス 18cr				式		1		
スクラップ費 ㏍-H2				式		1		
スクラップ費 ㏍-H3				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

		工事名	手賀沼終末処理場No.2重力濃縮槽躯体補修工事			当初	事業区分	下水道
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事費計				式		1		