

見積り単価等の調査結果

(参考様式)

工事名	手賀沼終末処理場No. 2重力濃縮槽躯体補修工事
-----	--------------------------

No.	材料名	規格	単価	単位
1	防食被覆工（天井部役物）	塗布型ライニング工法（D種）	29,500	m2
2	防食被覆工（壁部役物）	塗布型ライニング工法（D種）	25,300	m2
3	防食被覆工（底部役物）	塗布型ライニング工法（D種）	23,100	m2
4	防食被覆工（天井部役物）	シートライニング工法（D種）	136,000	m2
5	防食被覆工（壁部役物）	シートライニング工法（D種）	119,000	m2
6	防食被覆工（底部役物）	シートライニング工法（D種）	110,000	m2
7	越流堰撤去・新設（材工共）	L=12,876mm、583mm(4箇所)、FRP製、H250mm、 t=4mm	2,210,000	式
8	超高压水発生装置 機器損料	240MPa	164,000	日
9	合成木材FFU製蓋 材料費	666×633×33.5 表面砂つけ滑り止め加工	71,500	箇所
10	合成木材FFU製蓋 施工費(設置)		43,248	箇所
11	合成木材FFU製蓋 施工費(設置)	現地合わせ穴開け加工あり	43,248	箇所
12	合成木材FFU製蓋用受枠 材料費	600×600 SUS304 L-40×40×3	49,300	箇所
13	合成木材FFU製蓋用受枠 施工費(設置)		78,336	箇所
14	既設グレーチング蓋 施工費(撤去)	縞鋼板 開口部□600 ※受枠含む	147,900	箇所
15	FRP製マンホール 材料費	φ600 軽荷重、ボルトロック無し	46,200	箇所
16	FRP製マンホール 施工費		61,506	箇所
17	既設マンホール 施工費(撤去)	鋼製 φ600	308,040	箇所
18	鉄筋切断工	D13	306	箇所
19	鉄筋切断工	D16	326	箇所
20	形状調査		798	m2

見積り単価等の調査結果

(参考様式)

工事名	手賀沼終末処理場No. 2重力濃縮槽躯体補修工事
-----	--------------------------

No.	材料名	規格	単価	単位
21	表面異常、劣化状況調査		399	m2
22	中性化試験	フェノールフタレイン法（天井部）	6,080	箇所
23	中性化試験	フェノールフタレイン法（壁部）	6,080	箇所
24	中性化試験	フェノールフタレイン法（底部）	6,080	箇所
25	鉄筋探査	横向き	14,500	m2
26	鉄筋探査	上向き	19,400	m2
27	処分費	泥土状コンクリート	8,000	m3
28	空気圧縮機損料	スクリュ型 吐出量3.5～3.7m3/min	2,150	日
29	高圧洗浄機損料	吐出量27～29 l/min 7.8MPa	1,420	日
30	吸水防止剤		4,400	kg
31	特殊セメントモルタル	繊維強化型	693,000	m3
32	接着系アンカー	D13	590	本
33	ハンマードリル損料	径38mm	267	日
34	ディーゼル発電機賃料	出力5kVA 低騒音・超低騒音	1,420	日