

工事名：江戸川第二終末処理場低段N o． 3 汚水ポンプ設備他修繕工事（その2）

見積単価等の調査結果

機器費						
	名 称	規 格	単位	数量	金 額	備 考
1	低段N o． 3 汚水ポンプ設備		台	1	38,500,000	
2	N o． 1 放流ポンプ設備		台	1	55,000,000	
複合工費						
1	N o． 1 放流ポンプ	ビニルエステル樹脂ライニング	式	1	1,690,000	
労務費						
1	低段N o． 3 汚水ポンプ整備					
	（1）整備前後測定	機械設備据付工	人	7		
	（2）ポンプ本体撤去	機械設備据付工	人	110		
	（3）ポンプ本体据付	機械設備据付工	人	110		
2	低段N o． 3 汚水ポンプ電動機整備					
	（1）整備前後測定	機械設備据付工	人	7		
	（2）ケーブル離線結線	電工	人	9		
	（3）電動機撤去	機械設備据付工	人	80		
	（4）電動機据付	機械設備据付工	人	80		
3	N o． 1 放流ポンプ整備					
	（1）整備前後測定	機械設備据付工	人	4		
		普通作業員	人	4		
	（2）ポンプ本体撤去	機械設備据付工	人	2		
		普通作業員	人	10		
	（3）ポンプ本体据付	機械設備据付工	人	1		
		普通作業員	人	10		
	（4）ローター撤去	機械設備据付工	人	2		
		普通作業員	人	11		
	（5）ローター据付	機械設備据付工	人	2		
		普通作業員	人	11		
4	N o． 1 放流ポンプ電動機整備					
	（1）整備前後測定	機械設備据付工	人	4		
		普通作業員	人	4		
	（2）点検架台・集合装置・ターミナルボックス撤去	機械設備据付工	人	4		
		普通作業員	人	2		
		電工	人	2		
	（3）点検架台・集合装置・ターミナルボックス据付	機械設備据付工	人	4		
		普通作業員	人	2		
		電工	人	2		
	（4）電動機撤去	機械設備据付工	人	20		
		普通作業員	人	3		
	（5）電動機据付	機械設備据付工	人	20		
		普通作業員	人	3		